

แบบแสดงปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ประเภทงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า ๐.๑๕ เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสาย บ้านหมาก หมู่ที่ ๘ บ้านหุเชื้อว (ช่วงที่ ๑)
 ตำบลสองแพรก อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 ระยะทาง ๐.๒๓๐ กิโลเมตร

สรุปประมาณราคาตาม ปร. ๔ จำนวน ๓ แผ่น
 แบบเลขที่ ๔๖/๒๕๕๗

ประมาณราคา เมื่อวันที่ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	541,893.11	1.3512	732,205.97	Factor F (ฝนตกชุก 1)
2	งานทั่วไป	1,400.00	1.0700	1,498.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย - - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - เงินประกันผลงานหัก - - ภาษี 7%
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			733,703.97	บาท
	คิดเป็นเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง			733,000.00	บาท
	ตัวอักษร (เจ็ดแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน)				

ความยาวถนนทั้งโครงการ 0.230 กม. เฉลี่ยราคา กม. ละ 3,186,000.00 บาท
 มีผิวจราจร (คสล.) ไม่น้อยกว่า 1,150.00 ตร.ม. เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ 637.39 บาท

ประธานกรรมการฯ



(นายณรงค์ อัมมสุต)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก

กรรมการ




(นายประเจียด รักดี)

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ



(นายพลกร พรหมพารักษ์)

ตำแหน่ง

นายช่างโยธา

แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า ๐.๑๕ เมตร
 สถานที่ก่อสร้างถนนสาย บ้านหมาก หมู่ที่ ๘ บ้านห้วยเขย อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร
 ใต้ทางไหล่ทางลาดชันลูกรัง(หินผุ) กว้าง ๑.๐๐ เมตร (รวมทั้งสองข้าง) ระยะทางรวม ๐.๒๓๐ กิโลเมตร
 ประมาณราคาเมื่อ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

แบบเลขที่ ๔๖/๒๕๕๘

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่าจ้างต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
	ประเภททางทาง							
1	งานรื้อย้าย							
	1.1 งานกรุยทางถางป่า	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
2	งานดิน							
	2.1 งานปรับแก้ไขแต่งและบดอัดดินทางเดิม	ตร.ม.	1,150.00	8.90	10,235.00	1.3512	12.03	13,834.50
	2.2 งานระบายน้ำข้างทาง							
	2.2.1 งานขุด (ขร่อระบายน้)	ลบ.ม.	69.00	29.24	2,017.56	1.3512	39.51	2,726.19
	2.3 งานถมดินทาง							
	2.3.1 งานดินถม							
	2.3.1(1) งานดินถม วัสดุจากงานดินตัด	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	2.3.1(2) งานดินถม วัสดุจากแหล่งนอกโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานพื้นทางและรองพื้นทาง							
	3.1 งานรองพื้นทาง							
	3.1.1 งานรองพื้นทางเดิม (หินผุ)	ลบ.ม.	57.50	310.68	17,864.10	1.3512	419.79	24,137.93
	3.1.2 งานทรายหยาบอัดแน่น	ลบ.ม.	57.50	685.44	39,412.80	1.3512	926.17	53,254.78