

# แบบแสดงปริมาณงานและราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
 กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ประเภทงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า ๐.๑๕ เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสาย ห่วงตก หมู่ที่ ๕ บ้านย่านยูง (ช่วงที่ ๑)  
 ตำบลสองแพรก อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ระยะทาง ๐.๒๓๐ กิโลเมตร

สรุปประมาณราคาตาม ปร. ๔ จำนวน ๓ แผ่น  
 แบบเลขที่ ๔๗/๒๕๕๗

ประมาณราคา เมื่อวันที่ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

| ลำดับที่ | รายการ                                  | รวมค่างานต้นทุน | Factor F | รวมค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ                                                                            |
|----------|-----------------------------------------|-----------------|----------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | ประเภทงานทาง                            | 540,739.66      | 1.3512   | 730,647.43     | Factor F (ฝนตกชุก 1)                                                                |
| 2        | งานทั่วไป                               | 1,400.00        | 1.0700   | 1,498.00       | - เงินล่วงหน้าจ่าย -<br>- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%<br>- เงินประกันผลงานหัก -<br>- ภาษี 7% |
| สรุป     | รวมเป็นค่าก่อสร้าง                      |                 |          | 732,145.43     | บาท                                                                                 |
|          | คิดเป็นเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง          |                 |          | 732,000.00     | บาท                                                                                 |
|          | ตัวอักษร (เจ็ดแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน) |                 |          |                |                                                                                     |

ความยาวถนนทั้งโครงการ 0.230 กม. เฉลี่ยราคา กม. ละ 3,182,000.00 บาท

มีผิวจราจร ( คสล. ) ไม่น้อยกว่า 1,150.00 ตร.ม. เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ 636.52 บาท

ประธานกรรมการ

(นายณรงค์ ชัยสุด)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก

กรรมการ

(นายประเจียด รักดี)

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ

(นายพลกร พรหมพารักษ์)

ตำแหน่ง

นายช่างโยธา

แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า ๐.๑๕ เมตร

สถานที่ก่อสร้างถนนสาย ทุ่งคก หมู่ที่ ๕ บ้านย่านชุม (ช่วงที่ ๑)

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร

ไหล่ทางไหล่ทางลูกรัง(หินผุ) กว้าง ๑.๐๐ เมตร (รวมทั้งสองข้าง)

ประมาณราคาเมื่อ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ระยะทางรวม ๐.๒๓๐ กิโลเมตร

แบบเลขที่ ๔๖/๒๕๕๗

| ลำดับที่ | รายการ                                       | หน่วย | ปริมาณ   | ค่าจ้างต้นทุน (บาท) |           | Factor F | ราคากลาง (บาท) |           |
|----------|----------------------------------------------|-------|----------|---------------------|-----------|----------|----------------|-----------|
|          |                                              |       |          | ราคาต่อหน่วย        | รวม       |          | ราคาต่อหน่วย   | รวม       |
| 1        | ประเภททาง                                    |       |          |                     |           |          |                |           |
|          | งานรื้อย้าย                                  |       |          |                     |           |          |                |           |
|          | 1.1 งานกรูยทางยางป้า                         | ตร.ม. | -        | -                   | -         | -        | -              | -         |
|          | งานดิน                                       |       |          |                     |           |          |                |           |
|          | 2.1 งานปรับแก้ระดับและบดอัดดินทางเดิม        | ตร.ม. | 1,150.00 | 8.90                | 10,235.00 | 1.3512   | 12.03          | 13,834.50 |
|          | 2.2 งานระบายน้ำข้างทาง                       |       |          |                     |           |          |                |           |
|          | 2.2.1 งานชุด (ขกร่องระบายน้ำ)                | ลบ.ม. | 69.00    | 29.24               | 2,017.56  | 1.3512   | 39.51          | 2,726.19  |
|          | 2.3 งานถมคันทาง                              |       |          |                     |           |          |                |           |
|          | 2.3.1 งานดินถม                               |       |          |                     |           |          |                |           |
|          | 2.3.1(1) งานดินถม วัสดุจากงานดินตัด          | ลบ.ม. | -        | -                   | -         | -        | -              | -         |
| 3        | 2.3.1(2) งานดินถม วัสดุจากแหล่งนอกโครงการ    | ลบ.ม. | -        | -                   | -         | -        | -              | -         |
|          | งานพื้นที่ทางและรองพื้นทาง                   |       |          |                     |           |          |                |           |
|          | 3.1 งานรองพื้นทาง                            |       |          |                     |           |          |                |           |
|          | 3.1.1 งานรองพื้นทางเดิม (หินผุ) หน้า 0.05 ม. | ลบ.ม. | 57.50    | 306.28              | 17,611.10 | 1.3512   | 413.85         | 23,796.38 |
|          | 3.1.2 งานทรายหยาบอัดแน่น หน้า 0.05 ม.        | ลบ.ม. | 57.50    | 682.28              | 39,231.10 | 1.3512   | 921.90         | 53,009.25 |