

แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

หน ๐.๑๕ เมตร

สถานที่ก่อสร้าง

ถนนสาย บางน้ำร้อน (ช่วงที่ ๒)

หมู่ที่ ๓ บ้านทางข้าม

อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผิวทาง

คอนกรีตเสริมเหล็ก

ก' ๕.๐๐ เมตร

ระยะทางรวม ๐.๒๐๐ กิโลเมตร

ไหล่ทาง

ไหล่ทางลูกรัง (หินผุ)

กว' ๑.๐๐ เมตร (รวมทั้งสองข้าง)

ประมาณราคาเมื่อ

๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

ตามแบบเลขที่ ๗/๒๕๕๘

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
	ประเภทงานทาง							
1	งานรื้อย้าย							
	1.1 งานกรุยทางยางป้า	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
2	งานดิน							
	2.1 งานเขี่ยหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ (ลูกรัง)	ตร.ม.	1,200.00	10.46	12,552.00	1.3574	14.20	17,040.00
	2.2 งานระบายน้ำข้างทาง							
	2.2.1 งานขุด (ยกธงระบายน้ำ)	ลบ.ม.	60.00	28.10	1,686.00	1.3574	38.14	2,288.40
	2.3 งานถมคันทาง							
	2.3.1 งานดินถม							
	2.3.1(1) งานดินถม วัสดุจากงานดินตัด	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	2.3.1(2) งานดินถม วัสดุจากแหล่งนอกโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานพื้นที่ทางและรองพื้นทาง							
	3.1 งานรองพื้นทาง							
	3.1.1 งานรองพื้นทางเดิม (หินผุ)	หนา 0.05 ม.	60.00	305.34	18,320.40	1.3574	414.47	24,868.20
	3.1.2 งานทรายหยาบรองใต้ผิวคอนกรีต	ทว 0.05 ม.	50.00	398.59	19,929.50	1.3574	541.05	27,052.50
4	งานผิวทางและไหล่ทาง							
	4.1 งานผิวทาง							
	4.1.1 งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	4.1.1(1) งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	หนา 0.15 ม.	1,000.00	365.99	365,990.00	1.3574	496.79	496,790.00

แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ
สถานที่ก่อสร้าง
ผิวทาง
ไหล่ทาง
ประมาณราคามือ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนสาย บางน้ำร้อน (ช่วงที่ ๒)
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ไหล่ทางลูกรัง (หินผุ)
๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

หน ๐.๑๕ เมตร
หมู่ที่ ๓ บ้านทางข้าม
ก ๕.๐๐ เมตร
กว ๑.๐๐ เมตร (รวมทั้งสองข้าง)
๒๕๕๕

ก่อสร้าง
ตำบลสองแพรก
ระยะทางรวม ๐.๒๐๐ กิโลเมตร
อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ตามแบบเลขที่ ๗/๒๕๕๘

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
5	ประเภทงานทาง							
	4.1.1(2) Expansion Joint	ม.	15.00	181.60	2,724.00	1.3574	246.50	3,697.50
	4.1.1(3) Contraction Joint	ม.	80.00	58.65	4,692.00	1.3574	79.61	6,368.80
	4.1.1(4) Longitudinal Joint	ม.	200.00	59.99	11,998.00	1.3574	81.43	16,286.00
	4.2 งานไหล่ทาง							
	4.2.1 งานผิวไหล่ทางลูกรัง (เกลี่ยเรียบ)	ลบ.ม.	40.00	252.57	10,102.80	1.3574	342.84	13,713.60
	งานเบ็ดเตล็ด							
	5.1 งานระบายระบายน้ำ							
	5.1.1 งานท่อระบายน้ำ คสล. ชนิดกลม							
	5.1.1(1) ท่อลอดกลม คสล. ขนาด ๑ 0.40 เมตร	ม.	8.00	683.00	5,464.00	1.3574	927.10	7,416.80
	5.1.1(2) ท่อลอดกลม คสล. ขนาด ๑ 0.60 เมตร	ม.	-	-	-	-	-	-
	5.1.2 งานกำแพง คสล. ปากท่อ							
	5.1.2(1) สำหรับท่อกลมขนาด ขนาด ๑ 0.40 เมตร	ด้าน	-	-	-	-	-	-
	5.1.2(2) สำหรับท่อกลมขนาด ขนาด ๑ 0.60 เมตร	ด้าน	-	-	-	-	-	-
	5.2 งานตีเส้นจราจร							
	- เส้นแบ่งช่องจราจร (ชนิดไม่สะท้อนแสง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-