

แบบประเมินราคาก่อนสร้างทาง

ชื่อโครงการ

 สถานที่ก่อสร้าง

 ผิวทาง

 วัสดุทาง

 ประเภทราคาเมื่อ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

 ถนนสาย

 คอนกรีตเสริมเหล็ก

 วัสดุทางลูกรัง (หินผุ)

 ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

หนา ๐.๑๕ เมตร

 บ้านปากช่อง

 กว ๕.๐๐ เมตร

 กว ๑.๐๐ เมตร (รวมทั้งสองข้าง)

อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 ตำบลสองแพรก

 ระยะทางรวม ๐.๒๐๐ กิโลเมตร

ตามแบบเลขที่ ๑๐/๒๕๕๘

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	คำนวณต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
1	ประเภทงานทาง							
	งานรื้อย้าย							
	1.1 งานกรุยทางลาดป่า	ตร.ม.	-	-	-		-	-
	งานดิน							
	2.1 งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ (ลูกรัง)	ตร.ม.	1,200.00	10.46	12,552.00	1.3574	14.20	17,040.00
	2.2 งานระบายน้ำข้างทาง							
	2.2.1 งานขุด (ยกช่องระบายน้ำ)	ลบ.ม.	60.00	28.10	1,686.00	1.3574	38.14	2,288.40
	2.3 งานถมคันทาง							
	2.3.1 งานดินถม							
	2.3.1(1) งานดินถม วัสดุจากงานดินตัด	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
3	2.3.1(2) งานดินถม วัสดุจากแหล่งนอกโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	งานพื้นที่ทางและรองพื้นทาง							
	3.1 งานรองพื้นทาง							
	3.1.1 งานรองพื้นทางเดิม (หินผุ)	ลบ.ม.	60.00	305.34	18,320.40	1.3574	414.47	24,868.20
	3.1.2 งานทรายหยาบรองใต้ผิวคอนกรีต	ลบ.ม.	50.00	398.59	19,929.50	1.3574	541.05	27,052.50
4	งานผิวทางและไหล่ทาง							
	4.1 งานผิวทาง							
	4.1.1 งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	4.1.1(1) งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	หนา 0.15 ม.	1,000.00	365.99	365,990.00	1.3574	496.79	496,790.00

แบบประเมินราคาก่อนก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

หน ๐.๑๕ เมตร

สถานที่ก่อสร้าง

ถนนสาย ควบยาว - ควนกลิ้ง (บริเวณศาลพ่อตาหมู่ที่ ๖ บ้านปากช่อง

อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผิวทาง

คอนกรีตเสริมเหล็ก

ก ๕.๐๐ เมตร

ไหล่ทาง

ไหล่ทางลูกรัง (หินผุ)

กวี ๑.๐๐ เมตร (รวมทั้งสองข้าง)

ประมาณราคามือ

๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

ตามแบบเลขที่ ๑๐/๒๕๕๕

ระยะทางรวม

๐.๒๐๐ กิโลเมตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
	ประเภทงานทาง							
	4.1.1(2) Expansion Joint	ม.	15.00	181.60	2,724.00	1.3574	246.50	3,697.50
	4.1.1(3) Contraction Joint	ม.	80.00	58.65	4,692.00	1.3574	79.61	6,368.80
	4.1.1(4) Longitudinal Joint	ม.	200.00	59.99	11,998.00	1.3574	81.43	16,286.00
	4.2 งานไหล่ทาง							
	4.2.1 งานผิวไหล่ทางลูกรัง (เกลี่ยเรียบ)	ลบ.ม.	40.00	252.57	10,102.80	1.3574	342.84	13,713.60
5	งานเบ็ดเตล็ด							
	5.1 งานระบระบายน้ำ							
	5.1.1 งานท่อระบายน้ำ คสล. ชนิดกลม							
	5.1.1(1) ท่อลอดกลม คสล. ขนาด ๑ 0.40 เมตร	ม.	10.00	683.00	6,830.00	1.3574	927.10	9,271.00
	5.1.1(2) ท่อลอดกลม คสล. ขนาด ๑ 0.60 เมตร	ม.	-	-	-	-	-	-
	5.1.2 งานกำแพง คสล. ปากท่อ							
	5.1.2(1) สำหรับท่อกลมขนาด ขนาด ๑ 0.40 เมตร	ด้าน	-	-	-	-	-	-
	5.1.2(2) สำหรับท่อกลมขนาด ขนาด ๑ 0.60 เมตร	ด้าน	-	-	-	-	-	-
5.2	งานตีเส้นจราจร							
	- เส้นแบ่งช่องจราจร (ชนิดไม่สะท้อนแสง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-