



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก มีความประสงค์จะดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยตากี้ หมู่ที่ ๗ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

- ทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร และชุดแต่งไหล่ทางตามสภาพโดยใช้วัสดุหน้างาน วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กปากลิ้นราง ชั้น ๓ มอก. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๘ ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายเตือน ป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก เลขที่ บ ๐๖/๒๕๖๗ ระยะเวลาในการดำเนินการก่อสร้าง ๖๐ วัน งบประมาณ ๔๗๒,๗๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ราคากลางเป็นเงิน ๔๗๓,๒๘๘ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันสองร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน) ตามแบบประมาณราคางานทาง ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ที่ลงชื่อไว้ในแบบประมาณราคางานทางแนบท้ายประกาศฉบับนี้แล้ว

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสมเกียรติ จิตต์พินิจไมตรี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตากім หมู่ที่ ๗

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก.....

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๔๗๒,๗๐๐.....บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาณ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร และขุดแต่งไหล่ทางตามสภาพ
โดยใช้วัสดุหน้างาน วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กปากถนน
ชั้น ๓ มอก.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร
จำนวน ๘ ท่อน

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗.....เป็นเงิน.....๔๗๓,๒๘๘.....บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑.....แบบประมาณราคางานทาง.....

๖.๒.....

๖.๓.....

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางพรทิพย์ เทพราช	ตำแหน่ง รองปลัดอบต.	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายสุวิทย์ ศรีวิเศษ	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๗.๓ นางสาวสุรรัตน์ ทรัพย์สมบูรณ์	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	กรรมการ

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายตัวกม

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 7 ตำบลสองแพรก อำเภอยะบรี จ.สุราษฎร์ธานี

ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก

กว้าง

4.00

ยาว

200.00 ม.

หนา

0.15 ม.

ชนิดไหล่ทาง

- กว้างข้างละ

พื้นที่รวม

800.00 ตร.ม.

หน้างานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก : Factor F งานทาง พื้นที่ปกติ ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ภาษี 7%

จัดทำราคากลางเมื่อ วันที่ 17 เดือน เมษายน 2567 ราคากลาง : พานิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีและส่วนกลางและแหล่งวัสดุในท้องถิ่น ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้างทาง								
1.1	งานชุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วทับลูกรัง หนา 10 ซม.	1,000.00	ตร.ม.	10.94	10,940.00	1,3642	14.92	14,924.35	
1.1	งานทรายหยาบรองพื้น	40.00	ลบ.ม.	670.32	26,812.80	1,3642	914.45	36,578.02	
2	งานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.								
2.1	งานเทพื้น ค.ส.ล. 1.00 x 10.00 x 0.10 ม. รองรับท่อ	10.00	ตร.ม.	239.30	2,393.00	1,3642	326.45	3,264.53	
2.2	งานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ปากดินราง ขึ้น 3 มอก.	8.00	พอน	1,133.69	9,069.52	1,3642	1,546.58	12,372.64	
	ขนาด ศก. 0.60 ม. ยาว 1.00 ม./พอน								
3	งานผิวทาง								
3.1	ผิวทางโปรตแลนดคอนกรีตหนา 15 ซม. (240 กก./ตร.ซม.)	800.00	ตร.ม.	353.25	282,600.00	1,3624	481.27	385,014.24	
3.2	CONSTRUCTION JOINT SR.24 RB 15 มม.	0.194	คัน	20,750.00	4,025.50	1,3642	28,307.15	5,491.59	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางเงินอุดหนุน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางพรทิพย์ เทพราช)

รองปลัด อบต. สองแพรก ราชาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวสุวิรัตน์ ทรัพย์สมบูรณ์)

เจ้าหน้าที่ธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุวิทย์ ศรีวิเศษ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายตัวกม

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 7 ตำบลสองแพรก อำเภอชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี

ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก

กว้าง

4.00

ยาว

200.00 ม.

หนา

0.15 ม.

ชนิดโครงสร้าง - กว้างข้างละ

ชนิดโครงสร้าง

พื้นที่รวม

800.00 ตร.ม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก : Factor F งานทาง พื้นที่ปกติ ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ภาษี 7%

จัดทำราคากลางเมื่อ วันที่ 17 เดือน เมษายน 2567 ราคากลาง : ภาษีเงินได้สุราษฎร์ธานีและส่วนกลางและแหล่งวัสดุในท้องถิ่น ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง	หมายเหตุ
	3.3 EXPANSION, CONS JOINT SR.24 RB 19 มม.	0.005	ตัน	20,850.00	104.25	1.3642	28,443.57	142.22	
	3.4 LONGITUDNAL JOINT SD.40 DB 12 มม.	0.178	ตัน	21,150.00	3,764.70	1.3642	28,852.83	5,135.80	
	3.5 ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	282.00	ม.	14.55	4,103.10	1.3624	19.82	5,590.06	
4	งานป้ายประชาสัมพันธ์								
	4.1 ป้ายถาวรและป้ายชั่วคราว	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	1.3642	4,774.70	4,774.70	
	รวมยอดทั้งสิ้น				347,312.87	1.3642		473,288.15	
					รวมราคากลางทั้งสิ้น		473,288.00	591.61 บ./ตร.ม.	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางเห็นชอบ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางพรทิพย์ เทพราช)

รองปลัด อบต. สองแพรก รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก

ผู้เสนอเจตหมั้นสามพันสองร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวสุวิรัตน์ ทรัพย์สมบูรณ์)

เจ้าหน้าที่ธุรการชำนาญงาน

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุวิทย์ ศรีวิเศษ)