



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก มีความประสงค์จะดำเนินการโครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านในช่อง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

- ทำการก่อสร้างท่อหลักสำเร็จรูปทรงถ้วยแฉกขนาด ๒๐ ลูกบาศก์เมตร ติดตั้งถังกรองสนิม
เหล็ก ขนาด ๗ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ติดตั้งเครื่องสูบน้ำซัมเมอร์สซีบีแอล ขนาด ๒ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ควบคุม
ไฟฟ้า ๑ ชุด วางระบบท่อจ่ายน้ำประปา ท่อ PVC ชั้น ๑๓.๕ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ยาว ๑๖ เมตร ติดตั้ง
มิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๑๕ แอมป์ ๒๒๐ โวลต์ พร้อมเดินระบบสายไฟฟ้า จำนวน ๑ ระบบ พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์ ป้ายเตือน ป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักทรัพยากรน้ำภาค ๑๐
แบบเลขที่ ๓๑๑๒๐๒๐ ระยะเวลาในการดำเนินการก่อสร้าง ๙๐ วัน งบประมาณ ๖๙๒,๓๔๒ บาท (หกแสนเก้า
หมื่นสองพันสามร้อยสี่สิบสองบาทถ้วน) ราคากลางเป็นเงิน ๗๔๒,๖๐๐ บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นสองพันหกร้อยบาท
ถ้วน) ตามแบบสรุปราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก ได้ผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการกำหนดราคากลางที่ลงชื่อไว้ในแบบสรุปราคากลางในงานจ้างก่อสร้างแนบท้ายประกาศฉบับนี้
แล้ว

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสมเกียรติ จิตต์พินิจไมตรี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านในช่อง.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๖๙๒,๓๔๒.....บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างท่อถึงเหล็กสำเร็จรูปทรงถ้วยแฉมแปญ ขนาด ๒๐ ลูกบาศก์เมตร
 ติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก ขนาด ๗ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ติดตั้งเครื่อง
 สูบน้ำซัมเมอร์ซีเบิ้ล ขนาด ๒ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้า ๑ ชุด
 วางระบบท่อจ่ายน้ำประปา ท่อ PVC ชั้น ๑๓.๕ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
 ๓ นิ้ว ยาว ๑๖ เมตร ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๑๕ แอมป์ ๒๒๐ โวลท์
 พร้อมเดินระบบสายไฟฟ้า จำนวน ๑ ระบบ
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗.....เป็นเงิน.....๗๔๒,๖๐๐....บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑.....แบบ ปร.๔.....
 - ๖.๒.....แบบ ปร.๕ (ข).....
 - ๖.๓.....แบบ ปร.๕ (ก).....
 - ๖.๔.....แบบ ปร.๖.....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางพรทิพย์ เทพราช	ตำแหน่ง รองปลัดอบต.	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายสุวิทย์ ศรีวิเศษ	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๗.๓ นางสาวสุรียรัตน์ ทรัพย์สมบูรณ์	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	กรรมการ

สรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก ตำบลสองแพรก อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โครงการก่อสร้างระบบประปาหอดึงสูงเหล็กรูปทรงแฉกแป้นขนาด ๒๐ ลบ.ม. หมู่ที่ ๔ บ้านในช่อง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๔ บ้านในช่อง ตำบลสองแพรก อำเภอชัยบุรี แบบเลขที่

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก

คำนวณราคาโดย กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสอง

เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	๖๔๐,๓๐๐.๐๐	ระยะเวลา
๒	ประเภทงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	๕๒,๓๐๐.๐๐	การก่อสร้าง
	- สดท้าย -		๖๐ วัน
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ ราคากลาง (ตัวอักษร)	๗๔๒,๖๐๐.๐๐	
		๗๔๒,๖๐๐.๐๐	

(เจ็ดแสนสี่หมื่นสองพันหกกร้อยบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางเห็นชอบ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางพรทิพย์ เทพราช)

รองปลัด อบต.สองแพรก รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก

(ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุวิทย์ ศรีวิเศษ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นางสาวสุรียรัตน์ ทรัพย์สมบูรณ์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

สรุปค่าก่อสร้างอาคาร

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก ตำบลสองแพรก อำเภอยะบุรี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โครงการก่อสร้างระบบประปาหอดึงสูงเหล็กรูปทรงแฉกแปดเหลี่ยมขนาด ๒๐ ลบ.ม. หมู่ที่ ๔ บ้านในช่อง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๔ บ้านในช่อง ตำบลสองแพรก อำเภอยะบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก

คำนวณราคาโดย กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก

เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร				
	๑.๑ การประสานท่อปากบ่อบาดาล	๑๘,๐๐๖.๐๐	๑.๓๐๘๙	๒๓,๕๖๘.๐๕	
	๑.๒ การระบบไฟฟ้าภายใน	๒,๗๙๗.๐๐	๑.๓๐๘๙	๓,๖๖๐.๙๙	
	๑.๓ ถังกรองสนิมเหล็ก ขนาด ๗ ลบ.ม./ชม. จำนวน ๑ ถัง แบบเลขที่ สบ.๑๐-๑๐๐๗	๘๐,๗๖๙.๐๐	๑.๓๐๘๙	๑๐๕,๗๑๘.๕๔	
	๑.๔ ทดสอบดิน ๑ งาน	๑๓,๐๐๐.๐๐	๑.๓๐๘๙	๑๗,๐๑๕.๗๐	
	๑.๕ หอดึงสูงเหล็กทรงแปดเหลี่ยมขนาด ๒๐ ลบ.ม. สูง ๒๐ ม. แบบเลขที่ สบ.๑๐-๓๒๐๒๐	๔๐๐,๖๑๖.๐๐	๑.๓๐๘๙	๕๒๔,๓๖๖.๒๘	
	๑.๖ ระบบท่อจ่ายน้ำประปา จำนวน ๑ ระบบ	๑๒,๒๖๓.๐๐	๑.๓๐๘๙	๑๖,๐๕๑.๐๔	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง FACTOR F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ %				
	เงินประกันผลงานหัก ๐ %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗ %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) ๗ %				
	รวมเป็นเงิน	๕๒๗,๔๕๑	๑.๓๐๘๙	๖๙๐,๓๘๐.๖๑	
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง			๖๙๐,๓๐๐.๐๐	
	(ตัวอักษร)				(หกแสนเก้าหมื่นสามร้อยบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางเห็นชอบ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางพรทิพย์ เทพราย)

รองปลัด อบต.สองแพรก รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุวิทย์ ศรีวิเศษ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวสุริรัตน์ ทรัพย์สมบูรณ์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

สรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ

ส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก

ตำบลสองแพรก อำเภอยะบุรี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โครงการก่อสร้างระบบประปาหาลังสูงเหล็กรูปทรงแฉกแป้นขนาด ๒๐ ลบ.ม. หมู่ที่ ๔ บ้านในช่อง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๔ บ้านในช่อง ตำบลสองแพรก อำเภอยะบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี แบบเลขที่

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก

คำนวณราคาโดย กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก

เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน (บาท)	ภาษี มูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
๒	ประเภทงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ				
	๒.๑ จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาลพร้อมอุปกรณ์ควบคุม จำนวน ๑ ชุด	๔๒,๘๐๘.๐๐	๑.๐๗	๔๕,๘๐๔.๕๖	✓
	๒.๒ จัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ประปา	๖,๐๙๐.๐๐	๑.๐๗	๖,๕๑๖.๓๐	✓
	รวมเป็นเงิน	๔๘,๘๙๘.๐๐	๑.๐๗	๕๒,๓๒๐.๘๖	
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง			๕๒,๓๐๐.๐๐	✓
	(ตัวอักษร)	(ห้าหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลางเห็นชอบ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางพรทิพย์ เทพราช)

รองปลัด อบต.สองแพรก รักษาการราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุวิทย์ ศรีวิเศษ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวสุรรัตน์ ทรัพย์สมบูรณ์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ชื่อโครงการ..... ก่อสร้างระบบประปาให้อุปโภคบริโภคสูงเหนือรูปทรงแบบแปดเหลี่ยมขนาด ๒๐ ลบ.ม. หมู่ที่ ๔ บ้านในช่อง

งานก่อสร้าง..... ประสานระบบท่อปากบ่อ

รายการเลขที่ ๑.๐๐

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๔ บ้านในช่อง ตำบลสองแพรก อำเภอยะบوري จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ สบ๑๐-๑๐๐๗

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก

คำนวณราคาโดย กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก

เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ค่าแรงงาน	
1	ท่อเหล็กอาบสังกะสี ยาว 6 ม. dia 1-1/2"	1 ท่อน	795.76	795.76	540.00	540.00	1,335.76	
2	ท่อเหล็กอาบสังกะสี ยาว 6 ม. dia 2"	0.2 ท่อน	1,120.14	224.03			224.03	
3	สี่ทางเหล็กอาบสังกะสี dia 1-1/2"	1 ตัว	120.00	120.00			120.00	
4	ข้อต่อเหล็กอาบสังกะสี 45,90 ม-ม dia 1-1/2"	3 ตัว	85.00	255.00			255.00	
5	นิปเปิ้ลเหล็กอาบสังกะสี dia 1-1/2"	8 ตัว	65.00	520.00			520.00	
6	ยูนิย่นเหล็กอาบสังกะสี dia 1-1/2"	3 ตัว	192.00	576.00		1,500.00	2,076.00	
7	หน้างานเกลียวเหล็กหล่อ dia 2"	0 ตัว	0.00	0.00			0.00	สืปร้าน
8	เหล็กปิดปากบ่อ dia 6" เเจาะรูลด 1-1/2"	1 ตัว	350.00	350.00			350.00	จำหน่าย
9	เช็ควาล์วทองเหลือง dia 1-1/2"	1 ตัว	562.00	562.00			562.00	วัสดุอุปกรณ์
10	ประตูลูกบิดวาล์ว dia 1-1/2"	3 ชุด	450.00	1,350.00			1,350.00	ประปา
11	สวิทช์น้ำไหล dia 1-1/2"	1 ชุด	1,450.00	1,450.00			1,450.00	คังแนบ
12	น็อตยึดหน้างาน	0 ตัว	30.00	0.00			0.00	
13	ประเก็นยาง dia 2"	0 แผ่น	20.00	0.00			0.00	
14	เทปพันเกลียว	2 ม้วน	22.00	44.00			44.00	
15	ทำเกลียว	9 จุด	-	-	30.00	270.00	270.00	
16	ลวดสลิง dia. 3/8" หรือเชือกไยยัก	50 ม.	9.00	450.00			450.00	
17	ทำความสะอาดเป่าล้างบ่อบาดาล	1 บ่อ			9,000.00	9,000.00	9,000.00	
	รวมเงิน			6,696.79		11,310.00	18,006.79	
	คิดเป็นเงินค่างาน						18,006.00	

ลงชื่อ..... ผู้ประมาณราคา

ชื่อโครงการ..... ก่อสร้างระบบประปาหอดึงสูงเหล็กรูปทรงกลมเบญจขนาด ๒๐ ลบ.ม. หมู่ที่ ๔ บ้านในช่อง

งานก่อสร้าง..... ประสานไฟฟ้าภายใน

รายการเลขที่ ๐๒

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๔ บ้านในช่อง ตำบลสองแพรก อำเภอยะบوري จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก

คำนวณราคาโดย กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก

เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	ข. ระบบไฟฟ้าภายใน (ผู้รับจ้างดำเนินการ)							
1	ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15 (45) แอมป์ 220 โวลต์ พร้อมประสานระบบไฟฟ้าประปา	1 หน่วย	749.00	749.00	500.00	500.00	1,249.00	กฟภ.
2	สายไฟฟ้า อลูมิเนียม แกนเดี่ยว THW 16 SQ.MM.	40 เมตร	13.70	548.00	25.00	1,000.00	1,548.00	กฟภ.
	รวมเงิน			1,297.00		1,500.00	2,797.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน						2,797.00	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

ชื่อโครงการ..... ก่อสร้างระบบประปาหอดึงสูงเหล็กรูปทรงแฉกแป้นขนาด ๒๐ ลบ.ม. หมู่ที่ ๔ บ้านในช่อง

งานก่อสร้าง..... ถังกรองสนิมเหล็ก ขนาด ๗ ลบ.ม./ชม.

รายการเลขที่ ๐๓

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๔ บ้านในช่อง ตำบลสองแพรก อำเภอยะบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ สบ.๑๐-๑๐๐๗

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก

คำนวณราคาโดย กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก

เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	1. งานดิน							
1.1	ทรายหยาบอัดแน่น	0.69 ลบ.ม.	560.75	386.92	99.00	68.31	455.23	
	2. งานแบบหล่อ							
2.1	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้คร่าว	3 ตร.ม.	560.70	1,682.10	133.00	399.00	2,081.10	
2.2	ตะปู	5 กก.	46.73	233.65	-	-	233.65	
	3. งานคอนกรีต							
3.1	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	1.38 ลบ.ม.	1,757.01	2,424.67	306.00	422.28	2,846.95	
	4. งานเหล็ก							
4.1	เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	0.034 ตัน	25,000.00	850.00	4,100.00	139.40	989.40	
4.2	ลวดผูกเหล็ก No 18	5 กก.	32.71	163.55	-	-	163.55	
	5. งานอื่นๆ							
5.1	ถังกรองสนิมเหล็ก ขนาด 7 ลบ.ม./ชม. (30 กล./ชม.) รวมกรวดทรายกรองน้ำ พร้อมวัสดุอุปกรณ์ และค่าแรงติดตั้ง	1 ชุด	74,000.00	74,000.00	0.00	0.00	74,000.00	บันทึกสืบ
	รวมเงิน			79,740.89		1,028.99	80,769.88	
	คิดเป็นเงินค่างาน						80,769.00	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

ชื่อโครงการ..... ก่อสร้างระบบประปา หอถังสูงเหล็กรูปทรงกลมแป้นขนาด ๒๐ ลบ.ม. หมู่ที่ ๔ บ้านในช่อง

งานก่อสร้าง..... ทดสอบดิน

รายการเลขที่ ๐๖

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๔ บ้านในช่อง ตำบลสองแพรก อำเภอยะบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก

คำนวณราคาโดย กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก

เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
I	ทดสอบดินวิธี Boring Test (SPT.)	1 จุด	-	-	13,000.00	13,000.00	13,000.00	
	รวมเงิน			0.00		13,000.00	13,000.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน						13,000.00	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

ชื่อโครงการ.....ก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงเหล็กรูปทรงกลมแป้นขนาด ๒๐ ลบ.ม. หมู่ที่ ๔ บ้านในช่อง

งานก่อสร้าง.....หอถังสูงเหล็ก ทรงรูปถ้วยเข็มแป้น ขนาด ๒๐ ลบ.ม. สูง ๒๐ ม. รายการเลขที่ ๐๗

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๔ บ้านในช่อง ตำบลสองแพรก อำเภอยะบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี แบบเลขที่ สบ.๑๐-๓๒๐๒๐

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก

คำนวณราคาโดย กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก

เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	1. งานดิน							
1.1	ขุดดิน	35.00 ลบ.ม.	-	-	148.00	5,180.00	5,180.00	
1.2	ทรายหยาบอัดแน่น	3.79 ลบ.ม.	560.75	2,125.24	99.00	375.21	2,500.45	
	2. งานแบบหล่อ							
2.1	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้คร่าว	16.58 ตร.ม.	560.75	9,297.23	133.00	2,205.14	11,502.37	
2.2	ตะปู	4.14 กก.	46.73	193.46	-	-	193.46	
	3. งานคอนกรีต							
3.1	คอนกรีต 1 : 3 : 5	0.72 ลบ.ม.	1,710.28	1,231.40	306.00	220.32	1,451.72	พาณิชย์
3.2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก.)	5.75 ลบ.ม.	1,757.01	10,102.80	306.00	1,759.50	11,862.30	จ.สฎ.
	4. งานเหล็ก							
4.1	เหล็กเส้นกลม dia. 12 มม. (8.88 กก./เส้น)	0.063 ตัน	20,600.00	1,297.80	3,300.00	207.90	1,505.70	ส่วนกลาง
4.2	เหล็กข้ออ้อย dia. 12 มม. (8.88 กก./เส้น)	0.143 ตัน	20,450.00	2,924.35	3,300.00	471.90	3,396.25	
4.3	เหล็กข้ออ้อย dia. 16 มม. (13.87 กก./เส้น)	0.325 ตัน	20,250.00	6,581.25	3,300.00	1,072.50	7,653.75	
4.4	ลวดผูกเหล็ก No 18	15.94 กก.	32.71	521.39	-	-	521.39	
	5. ระบบท่อและอุปกรณ์							
5.1	ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. dia 3"	3 ท่อน	1,795.85	5,387.55	900.00	2,700.00	8,087.55	
5.2	ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. dia 1/2"	0.5 ท่อน	280.77	140.39	360.00	180.00	320.39	
5.3	ท่อน้ำเข้าถัง PVC. ชั้น 13.5 ยาว 4 ม. dia 2"	5 ท่อน	280.37	1,401.85	160.00	800.00	2,201.85	
5.4	ท่อน้ำล้น PVC. ชั้น 13.5 ยาว 4 ม. dia 2"	5 ท่อน	280.37	1,401.85	160.00	800.00	2,201.85	
5.5	ข้อต่อ 90 เหล็กอาบสังกะสี dia. 3"	4 ตัว	300.00	1,200.00			1,200.00	
5.6	ข้อต่อ 90 เหล็กอาบสังกะสี dia. 2"	5 ตัว	125.00	625.00			625.00	
5.7	สามทาง เหล็กอาบสังกะสี dia. 3"	1 ตัว	700.00	700.00			700.00	
5.8	สามทาง เหล็กอาบสังกะสี dia. 1/2"	1 ตัว	19.63	19.63			19.63	
5.9	ประตุน้ำทองเหลือง dia. 2"	1 ชุด	659.00	659.00		2,000.00	2,659.00	ร้านใน
5.10	ประตุน้ำทองเหลือง dia. 1/2"	1 ชุด	450.00	450.00			450.00	พื้นที่
5.11	เทปพันเกลียว	15 ม้วน	30.00	450.00			450.00	
5.12	ประตุน้ำทองเหลือง dia. 3"	2 ชุด	1,190.00	2,380.00			2,380.00	
	รวมยอดยกไป			49,090.19		17,972.47	67,062.66	

ชื่อโครงการ.....ก่อสร้างระบบประปาหอดึงสูงเหล็กทรงกลมแป้นขนาด ๒๐ ลบ.ม. หมู่ที่ ๔ บ้านในช่อง

งานก่อสร้าง.....หอดึงสูงเหล็ก ทรงรูปถ้วยแป้นขนาด ๒๐ ลบ.ม. สูง ๒๐ ม. รายการเลขที่ ๐๗

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๔ บ้านในช่อง ตำบลสองแพรก อำเภอยะบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี แบบเลขที่ สปบ.๑๐-๓๒๐๒๐

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก

คำนวณราคาโดย กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก

เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมยอดยกมา			49,090.19		17,972.47	67,062.66	
5.13	เพรชเซอร์วิสทิช พร้อมเกยวัดแรงดัน	1 ชุด	3,255.00	3,255.00	250.00	250.00	3,505.00	
5.14	นิปเปิ้ล+ยูนิเวนเหล็กอบสังกะสี dia. 1/2"	2 ชุด	155.00	310.00			310.00	
5.15	นิปเปิ้ล+ยูนิเวนเหล็กอบสังกะสี dia. 2"	2 ชุด	392.00	784.00			784.00	
5.16	นิปเปิ้ล+ยูนิเวนเหล็กอบสังกะสี dia. 3"	2 ชุด	1,020.00	2,040.00			2,040.00	
	6. งานปูนฉาบ, ตบแต่ง							
6.1	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	1.88 ตร.ม.	60.00	112.80	82.00	154.16	266.96	
	7. งานทาสี							
7.1	ทาสีน้ำพลาสติก	1.26 ตร.ม.	35.00	44.10	30.00	37.80	81.90	
7.2	ทาสีน้ำมัน	2 ตร.ม.	45.00	90.00	38.00	76.00	166.00	
	8. งานฐานราก							
8.1	เสาเข็ม คอ. ขนาด [/] 0.15 x 0.15 x 6.00 ม.	25 ต้น	1,200.00	30,000.00	176.00	4,400.00	34,400.00	เหนือคลอง จีแพก
8.2	สกัดหัวเสาเข็ม คอ.	25 ต้น			180.00	4,500.00	4,500.00	
8.3	ค่าเคลื่อนย้ายปั้นจั่น	1 เหม่า			9,000.00	9,000.00	9,000.00	
	9. งานอื่นๆ							
9.1	หอดึงเหล็ก ทรงรูปถ้วยแป้นขนาด 20 ลบ.ม. สูง 20 ม.	1 ชุด	274,000	274,000.00	0.00	0.00	274,000.00	TS ดึงเหล็ก
9.2	เสาหล่อฟ้าและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง	1 ชุด	2,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	
9.3	ข้อความตัวอักษรด้วยสีสะท้อนแสง	1 รายการ	1,000.00	1,000.00	500.00	500.00	1,500.00	
9.4	อบต.สองแพรก / หมู่ที่ 4 บ้านในช่อง							
	รวมเงิน			362,726.09		37,890.43	400,616.52	
	คิดเป็นเงินค่างาน						400,616.00	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

ชื่อโครงการ..... ก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงเหล็กทรงกลมแป้นขนาด ๒๐ ลบ.ม. หมู่ที่ ๔ บ้านในช่อง

งานก่อสร้าง..... ท่อจ่ายน้ำประปา

รายการเลขที่ ๐๘

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๔ บ้านในช่อง ตำบลสองแพรก อำเภอยะบรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ จ.๐๒/๒๕๖๖

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก

คำนวณราคาโดย กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก

เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ท่อพีวีซี. ชั้น 13.5 ศก.3"	16 เมตร	154.20	2,467.20	41.05	656.80	3,124.00	616.82
2	มาตรวัดน้ำเหล็กหล่อหน้าแปลน 3" ชนิดใบพัดสองชั้น	1 ตัว	8,750.00	8,750.00	300.00	300.00	9,050.00	ยุทธภัณฑ์
3	ข้อต่อตรง พีวีซี. 3" ลด 2 1/2"	1 ตัว	89.00	89.00	0.00	0.00	89.00	สิ้น
	รวมเงิน			11,306.20		956.80	12,263.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน						12,263.00	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

ชื่อโครงการ..... ก่อสร้างระบบประปาหอดึงสูงเหล็กรูปทรงกลมแป้นขนาด ๒๐ ลบ.ม. หมู่ที่ ๔ บ้านในช่อง

งานก่อสร้าง..... เครื่องสูบน้ำบาดาล

รายการเลขที่ ๐๕

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๔ บ้านในช่อง ตำบลสองแพรก อำเภอยะบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก

คำนวณราคาโดย กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก

เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	เครื่องสูบน้ำบาดาลแบบ submersible ขนาด 2 แรงม้า 1 เฟส	1 เครื่อง	24,000.00	24,000.00	-	-	24,000.00	✓
2	ค่าแรงติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	1 เครื่อง	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	✓
3	คูควบคุมเครื่องสูบน้ำบาดาล แบบ 2 ชั้น ขนาด 2 แรงม้า 1 เฟส พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	1 คู	13,000.00	13,000.00	1,000.00	1,000.00	14,000.00	✓
4	ท่อ PVC. ยาว 4 ม. ชั้น 13.5 ปลายเป็น dia 1 1/2"	10 ท่อน	177.57	1,775.70	53.27	532.70	2,308.40	✓
	รวมเงิน			38,775.70		4,032.70	42,808.40	✓
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้น						42,808.00	✓

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

ชื่อโครงการ..... ก่อสร้างระบบประปาหอดังสูงเหล็กรูปทรงกลมแป้นขนาด ๒๐ ลบ.ม. หมู่ที่ ๔ บ้านในช่อง

งานก่อสร้าง..... จัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ประปา

รายการเลขที่ ๐๙

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๔ บ้านในช่อง ตำบลสองแพรก อำเภอยะบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก

คำนวณราคาโดย กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก

เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ประแจค้อนไม้ ขนาด 24"	2 ตัว	1,050.00	2,100.00	✓	-	2,100.00	
2	ประแจเลื่อน ขนาด 10"	1 ตัว	460.00	460.00		-	460.00	
3	เลื่อยตัดเหล็ก 1 อัน พร้อมใบเลื่อย 1 ใบ ขนาด 12"	1 ชุด	410.00	410.00		-	410.00	
4	คีมล็อกขนาด 10" หรือเทียบเท่า	1 อัน	390.00	390.00	✓	-	390.00	
5	ไขควงตอไฟ	1 อัน	60.00	60.00	✓	-	60.00	
6	ไขควงปากแฉก ขนาด 4"	1 อัน	110.00	110.00	✓	-	110.00	
7	ไขควงปากแบน ขนาด 4"	1 อัน	110.00	110.00	✓	-	110.00	สืบจากร้าน
8	ค้อนหัวกลม ขนาดหนัก 2 ปอนด์	1 อัน	270.00	270.00	✓	-	270.00	วีระค่าวัสดุ
9	ตลับเมตรวัดระยะยาว 5.00 ม. ตัวตลับทำด้วย โลหะไม่เป็นสนิม ชนิดมีสปริงรั้งกลับ	1 อัน	180.00	180.00	✓	-	180.00	
10	คลีปแอมป์ วัดกระแสได้ไม่น้อยกว่า 600 แอมป์ ปรับช่วงการวัดกระแสได้ไม่น้อยกว่า 5 ช่วง (Range) หรือดิจิตอล วัดความต้านทานกระแส ไฟฟ้า - แรงดันไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 600 โวลท์	1 ตัว	2,000.00	2,000.00	✓	-	2,000.00	
	รวมเงิน			6,090.00		0.00	6,090.00	
	คิดเป็นเงิน						6,090.00	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา