



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก  
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก มีความประสงค์จะดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.๑๓๐-๑๔ ซอยประชาร่วมใจ ๓ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

- ทำการก่อสร้างผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาณพื้นผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๕๐ ตารางเมตร (รวมพื้นที่ทางแยก) ไหล่ทางวัสดุมวลรวมกว้าง ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาวตลอดทั้งสองข้างทาง พร้อมปรับเกลี่ย พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายเตือน ป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก เลขที่ จ ๑๖/๒๕๖๗ ระยะเวลาในการดำเนินการก่อสร้าง ๔๕ วัน งบประมาณ ๔๗๒,๘๘๙ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันแปดร้อยแปดสิบเก้าบาทถ้วน) ราคากลางเป็นเงิน ๔๔๑,๐๕๖.๑๗ บาท (สี่แสนสี่หมื่นหนึ่งพันห้าสิบหกบาทสิบเจ็ดสตางค์) ตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ที่ลงชื่อไว้ในแบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้างแนบท้ายประกาศฉบับนี้แล้ว

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายสมเกียรติ จิตต์พินิจไมตรี)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก



ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ. 130 - 14 ขอยประมาณใจ 3

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 3 ตำบลสองแพรก อำเภอชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี

ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก

กว้าง

ยาว

200.00 ม.

หน้า

0.15 ม.  
810.50 ตร.ม. (รวมพื้นที่ทางแยก 10.50 ตร.ม.)

ชนิดโหล่งทาง วัสดุผสม กว้างข้างละ

0.50 ม.

พื้นที่รวม

หน้างานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก : Factor F งานทาง พื้นที่ปกติ ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ภาษี 7%

จัดทำราคากลางเมื่อ วันที่ 18 เดือน มกราคม 2568 ราคากลาง : พานิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีและส่วนกลางและแหล่งวัสดุในท้องถิ่น ระยะเวลาก่อสร้าง 45 วัน

| ที่ | รายการ                                                | จำนวน    | หน่วย | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน    | FN     | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง   | หมายเหตุ |
|-----|-------------------------------------------------------|----------|-------|--------------|------------|--------|-------------------|------------|----------|
| 1   | งานโครงสร้างทาง                                       |          |       |              |            |        |                   |            |          |
| 1.1 | งานฐานพื้นทางเดิมแล้วแต่ปรับหน้า 10 ซม.               | 1,000.00 | ตร.ม. | 11.24        | 11,240.00  | 1,3642 | 15,333.61         | 15,333.61  |          |
| 1.1 | งานทรายหยาบรองพื้น                                    | 40.00    | ลบ.ม. | 671.84       | 26,873.60  | 1,3642 | 36,660.97         | 36,660.97  |          |
| 2   | งานชุดคดยางปู                                         |          |       |              |            |        |                   |            |          |
| 2.1 | งานยางปูชุดคดขนาดหนัก                                 | 160.00   | ตร.ม. | 5.67         | 907.20     | 1,3642 | 1,237.60          | 1,237.60   |          |
| 3   | งานผิวทาง                                             |          |       |              |            |        |                   |            |          |
| 3.1 | ผิวทางโปรตั้นเลนคั่นคอนกรีตหนา 15 ซม. (240 กก./ตร.ม.) | 810.50   | ตร.ม. | 324.11       | 262,691.16 | 1,3642 | 358,363.27        | 358,363.27 |          |
| 3.2 | CONSTRUCTION JOINT SR.24 RB 15 มม.                    | 0.111    | ต้น   | 20,650.00    | 2,292.15   | 1,3642 | 3,126.95          | 3,126.95   |          |

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.สองแพรก ที่ 9/2568

เห็นชอบ.....ประธานกรรมการ  
(นางพรทิพย์ เทพราช)

เห็นชอบ.....กรรมการ  
(นายสุวิทย์ ศรีวิเศษ)

เห็นชอบ.....กรรมการ  
(นางสาวสุรรัตน์ ทริพย์สมบูรณ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก

นายช่างโยธาชำนาญงาน

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

แบบสรุปราคา ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

หน้าที่ 2

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ. 130 - 14 ขอยยประจักษ์ร่วมใจ 3

แผ่นที่ 2/2

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 3 ตำบลสองแพรก อำเภอสว่างวีรย์ จ.สุราษฎร์ธานี

ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก

กว้าง

4.00 ม.

ยาว

200.00 ม.

หนา

0.15 ม.

ชนิดโครงสร้าง วัสดุมวลรวม กว้างข้างละ 810.50 ตร.ม. (รวมพื้นที่ทางแยก 10.50 ตร.ม.)

พื้นที่รวม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก : Factor F งานทาง พื้นที่ปกติ ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ภาษี 7%

จัดทำราคากลางเมื่อ วันที่ 18 เดือน มกราคม คม 2568 ราคากลาง : พานิชย์จึงหวัตสุราษฎร์ธานีและส่วนกลางและแหล่งวัสดุในท้องถิ่น ระยะเวลาก่อสร้าง 45 วัน

| ที่                 | รายการ                                    | จำนวน  | หน่วย | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน    | FN     | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง        | หมายเหตุ |
|---------------------|-------------------------------------------|--------|-------|--------------|------------|--------|-------------------|-----------------|----------|
|                     | 3.3 EXPANSION, CONS JOINT SR.24 RB 19 มม. | 0.045  | ตัน   | 20,750.00    | 933.75     | 1.3642 | 28,307.15         | 1,273.82        |          |
|                     | 3.4 LONGITUDINAL JOINT SD.40 DB 12 มม.    | 0.178  | ตัน   | 20,950.00    | 3,729.10   | 1.3642 | 28,579.99         | 5,087.24        |          |
|                     | 3.5 ค่าตัดขอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง         | 280.00 | ม.    | 15.22        | 4,261.60   | 1.3642 | 20.76             | 5,813.67        |          |
| 4                   | งานไหลทาง                                 |        |       |              |            |        |                   |                 |          |
|                     | 4.1 วัสดุถม                               | 30.00  | ลบ.ม. | 229.30       | 6,879.00   | 1.3642 | 312.81            | 9,384.33        |          |
| 5                   | งานป้ายประชาสัมพันธ์                      |        |       |              |            |        |                   |                 |          |
|                     | 5.1 ป้ายถาวรและป้ายชั่วคราว               | 1.00   | ชุด   | 3,500.00     | 3,500.00   | 1.3642 | 4,774.70          | 4,774.70        |          |
|                     | รวมยอดทั้งสิ้น                            |        |       |              | 323,307.56 | 1.3642 |                   | 441,056.17      |          |
| รวมราคากลางทั้งสิ้น |                                           |        |       |              |            |        | 441,056.17        | 544.17 บ./ตร.ม. |          |

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.สองแพรก ที่ 9/2568

เสนอความเห็นหนึ่งพันห้าสิบบาทสิบเจ็ดสตางค์

เห็นชอบ.....ประธานกรรมการ

เห็นชอบ.....กรรมการ

เห็นชอบ.....กรรการ

(นางพรทิพย์ เทพรช)

(นายสุวิทย์ ศรีวิเศษ)

(นางสาวสุรรัตน์ ทรัพย์สมบูรณ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก

นายช่างโยธาชำนาญงาน

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน