

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายเขวามี

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 4 ตำบลสองแพรก อำเภอชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี

ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก

กว้าง

4.00

ยาว

200

หน้า

0.15 ม.

ชนิดไหล่ทาง หินผุ กว้างข้างละ

0.50 ม.

พื้นที่รวม

800.00 ตร.ม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก : Factor F งานทาง พื้นที่ปกติ ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ภาษี 7%

จัดทำราคากลางเมื่อ วันที่ 6 เดือน สิงหาคม 2567 ราคากลาง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 3% และหักภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้างทาง								
1.1	งานสูบน้ำที่ทางเดิมแล้วแต่ปรับลูกรัง หน้า 10 ซม.	1,000.00	ตร.ม.	11.14	11,140.00	1.3642	15.20	15,197.19	
1.1	งานทรายหยาบรองพื้น	40.00	ลบ.ม.	670.32	26,812.80	1.3642	914.45	36,578.02	
2	งานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.								
2.1	งานเทพื้น ค.ส.ล. 1.00 x 9.00 x 0.10 ม. รองรับท่อ	9.00	ตร.ม.	239.30	2,153.70	1.3642	326.45	2,938.08	
2.2	งานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ปากลิ้นราง สัน 3 มอก.	7.00	ท่อน	1,135.46	7,948.22	1.3642	1,548.99	10,842.96	
	ขนาด คก. 0.60 ม. ยาว 1.00 ม./ท่อน								
3	งานผิวทาง								
3.1	ผิวทางโพรตแลนค้อนกรีตหนา 15 ซม. (240 กก./ตร.ม.)	800.00	ตร.ม.	354.40	283,520.00	1.3642	483.47	386,777.98	
3.2	CONSTRUCTION JOINT SR.24 RB 15 มม.	0.194	คัน	21,450.00	4,161.30	1.3642	29,262.09	5,676.85	


คณะกรรมการกำหนดราคากลางเห็นชอบ

ลงชื่อ 

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ 

(นางสาวสุรรัตน์ ทรัพย์สมบูรณ์)

ลงชื่อ 

(นายสุวิทย์ ศรีวิเศษ)

รองปลัด อบต. รก.ปลัด อบต.สองแพรก

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวโยธิตา บุญงาน รก.ผอ.กองช่าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายเขตมี

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 4 ตำบลสองแพรก อำเภอชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี

ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก

กว้าง

4.00

ยาว

200

หนา

0.15 ม.

ชนิดโครงสร้าง หินผุ

กว้างข้างละ

0.50 ม.

พื้นที่รวม

800.00 ตร.ม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก : Factor F งานทาง พื้นที่ปกติ ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ภาษี 7%

จัดทำราคากลางเมื่อ วันที่ 6 เดือน สิงหาคม 2567 ราคากลาง : ภาษีจังหวัดสุราษฎร์ธานีและส่วนกลางและแหล่งวัสดุในท้องถิ่น ระยะเวลาก่อสร้าง 45 วัน

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง	หมายเหตุ
	3.3 EXPANSION, CONS JOINT SR.24 RB 19 มม.	0.005	ตัน	21,550.00	107.75	1.3642	29,398.51	146.99	
	3.4 LONGITUDINAL JOINT SD.40 DB 12 มม.	0.178	ตัน	22,100.00	3,933.80	1.3642	30,148.82	5,366.49	
	3.5 ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	282.00	ม.	14.99	4,227.18	1.3642	20.45	5,766.72	
4	งานไหลทาง								
	4.1 ไหลทางหินผุ หนา 0.15 ม.	30.00	ลบ.ม.	310.20	9,306.00	1.3642	423.17	12,695.25	
5	งานป้ายประชาสัมพันธ์								
	5.1 ป้ายถาวรและป้ายชั่วคราว	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	1.3642	4,774.70	4,774.70	
	รวมยอดทั้งสิ้น				356,810.75	1.3642		486,761.23	
	ตัวอักษร							486,761.23	608.45 บ./ตร.ม.

รวมราคากลางทั้งสิ้น


สี่แสนแปดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยหกสิบเอ็ดบาทยี่สิบสามสตางค์

คณะกรรมการกำหนดราคากลางเห็นชอบ

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ

(นางพรทิพย์ เทพราช)

รองปลัด อบต. รก.ปลัด อบต.สองแพรก

ลงชื่อ  กรรมการ

(นางสาวสุรรัตน์ ทรัพย์สมบูรณ์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายสุวิทย์ ศิริวิเศษ)

นางนงนุชโยธาท่านงาน รก.ผอ.กองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ