

แบบสรุปราคา ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

หน้าที่ 1

แผ่นที่ 1/1

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น สป.อ. 130-24 สายทุ่งตก

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 9 ตำบลสองแพรก อำเภอชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี

ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก

กว้าง

5.00 ม.

ยาว

160.00

หนา

0.15 ม.

ชนิดโครงสร้าง หินผุ กว้างข้างละ 0.50 ม. พื้นที่รวม 800.00 ตร.ม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก : Factor F งานทาง พื้นที่ปกติ ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ภาษี 7%

จัดทำราคากลางเมื่อ วันที่ 6 เดือน สิงหาคม 2567 ราคากลาง : พินิจปัจจัยวัสดุราคาขี้นและส่วนกลางและแหล่งวัสดุในท้องถิ่น ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง								
1.1	งานเตรียมดินถมระดับ 10 ซม.	960.00	ตร.ม.	11.14	10,694.40	1.3642	15.20	14,589.30	
1.2	งานทรายรองพื้น	48.00	ลบ.ม.	670.32	32,175.36	1.3642	914.45	43,893.63	
2	งานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.								
2.1	งานเทพื้น ค.ส.ล. 1.00 x 10.00 x 0.10 ม. รองรับท่อ	10.00	ตร.ม.	239.30	2,393.00	1.3642	326.45	3,264.53	
2.2	งานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ปากปลีราง ขึ้น 3 มดก.	8.00	ท่อน	1,135.46	9,083.68	1.3642	1,548.99	12,391.96	
3	งานผิวทาง								
3.1	ผิวทางปรับระดับคอนกรีตหนา 15 ซม. (240 กก./ตร.ม.)	800.00	ตร.ม.	352.34	281,872.00	1.3642	480.66	384,529.78	
3.2	CONSTRUCTION JOINT SR.24 RB 15 มม.	0.108	คัน	21,450.00	2,316.60	1.3642	29,262.09	3,160.31	
3.3	EXPANSION, CONS JOINT SR.24 RB 19 มม.	0.040	คัน	21,550.00	862.00	1.3642	29,398.51	1,175.94	
3.4	LONGITUDINAL JOINT SD.40 DB 12 มม.	0.140	คัน	22,100.00	3,094.00	1.3642	30,148.82	4,220.83	
3.5	ตัดด้วยตะกอนกรวดและหอยด่าง	322.00	ม.	14.99	4,826.78	1.3642	20.45	6,584.69	
4	งานไหล่ทาง								
4.1	ไหล่ทางหินผุ หนา 0.15 ม.	24.00	ลบ.ม.	310.20	7,444.80	1.3642	423.17	10,156.20	

[illegible]

คณะกรรมการกำหนดราคากลางเห็นชอบ

สี่แสนแปดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสี่สิบเจ็ดสตางค์

ลงชื่อ 
(นางพริ้งพริ้ง รตนพร)
รองปลัด อบต. รางบัว อบต. สดุดี

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวสุรรัตน์ ทรัพย์สมบูรณ์)
เจ้าพนักงานธุรการสำนักงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุวิทย์ ศรีวิเศษ)

นางสาววิภาดา บุญงาม ภา.ผ.ก.ต.ท.