

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยานใน

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 5 ตำบลสองแพรก อำเภอชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี

ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก

กว้าง

4.00 ม.

ยาว

200.00 ม.

หนา

0.15 ม.

(รวมพื้นที่ทางแยก)

810.00 ตร.ม.

พื้นที่รวม

0.50 ม.

ชนิดโครงสร้าง

กว้างข้างละ

พื้นที่

คอกเบี้ยเงินกู้ 7% ภาษี 7%

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก : Factor F งานทาง พื้นที่ปกติ คอกเบี้ยเงินกู้ 7% ภาษี 7%

60 วัน

ระยะเวลาก่อสร้าง

วันที่ 8 เดือน สิงหาคม 2567

ราคากลาง : ภาษีจังหวัดสุราษฎร์ธานีและส่วนกลางและแหล่งวัสดุในท้องถิ่น

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาด่วน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง								
1.1	งานปูผิวทางเดิมและบดทับ 10 ซม.	1,000.00	ตร.ม.	11.14	11,140.00	1.3642	15.20	15,197.19	
1.2	งานทรายรองพื้น	40.00	ลบ.ม.	670.32	26,812.80	1.3642	914.45	36,578.02	
2	งานผิวทาง								
2.1	ผิวทางโบริดเค้นคอนกรีตหนา 15 ซม. (240 กก./ตร.ม.)	810.00	ตร.ม.	354.40	287,064.00	1.3642	483.47	391,612.71	
2.2	CONSTRUCTION JOINT SR.24 RB 15 มม.	0.284	ตัน	21,450.00	5,662.80	1.3642	29,262.09	7,725.19	
2.2	EXPANSION, CONS JOINT SR.24 RB 19 มม.	0.005	ตัน	21,550.00	107.75	1.3642	29,398.51	146.99	
2.3	LONGITUDINAL JOINT SD.40 DB 12 มม.	0.178	ตัน	22,100.00	3,933.80	1.3642	30,148.82	5,366.49	
2.4	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	282.00	ม.	14.99	4,227.18	1.3642	20.45	5,766.72	
3	งานไหล่ทาง								
3.1	ไหล่ทางหินผุ หนา 0.15 ม.	30.00	ลบ.ม.	310.20	9,306.00	1.3642	423.17	12,695.25	
4	งานป้ายประชาสัมพันธ์								
4.1	ป้ายถาวรและป้ายชั่วคราว	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	1.3642	4,774.70	4,774.70	
	รวมยอดทั้งสิ้น				351,754.33	1.3642		479,863.26	
	ตัวอักษร								
	รวมราคากลางทั้งสิ้น							479,863.26	592.42 บ./ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลางเห็นชอบ

(นางพรทิพย์ เทพรักษ์)

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

กรรมการ

(นางสาวสุรรัตน์ ทรัพย์สมบูรณ์)

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายสุวิทย์ ศรีวิเศษ)

รองปลัด อบต. รก. ปลัด อบต. สองแพรก

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางช่างโยธามานูงาน รก.ผอ.กองช่าง