

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ....ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน (หอดักเหล็กสำเร็จรูปทรงถ้วยแชมเปญ ขนาด ๒๐ ลบ.ม.).....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๗๙๑,๕๓๑.....บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)      ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน (หอดักเหล็กสำเร็จรูปทรงถ้วยแชมเปญ) ขนาด ๒๐ ลบ.ม. พร้อมถังกรองสนิมเหล็ก และทำการวางท่อเมนจ่ายน้ำ
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓.....เป็นเงิน.....๗๙๕,๑๐๐.....บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑.....แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา.....

๖.๒.....แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร.....

### ๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

|                          |                            |               |
|--------------------------|----------------------------|---------------|
| ๗.๑ นางพรทิพย์ เทพราช    | ตำแหน่ง รองปลัดอบต.        | ประธานกรรมการ |
| ๗.๒ นางสาวภริญา ฉิมภักดี | ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด   | กรรมการ       |
| ๗.๓ นายบัญญัติ บุญมา     | ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ | กรรมการ       |

แบบปร.6 แผ่นที่..../....

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน (หอดักเหล็กสำเร็จรูปทรงถ้วยเซมเปญขนาด 20 ลบ.ม. ) หมู่ที่ 7 บ้านคลองโขง ต.สองแพรก

อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี

รายละเอียด ทำการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน (หอดักเหล็กสำเร็จรูปทรงถ้วยเซมเปญขนาด 20 ลบ.ม. ) พร้อมถังกรองสนิมเหล็ก และทำการ วาง

ท่อเมนส่งจ่ายน้ำ (รายละเอียดตามแบบรายการงานก่อสร้าง กำหนด)

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบ ปร.4 และปร.5 ที่แนบ มีจำนวน

1 ชุด

สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก ต.สองแพรก อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี

จัดทำราคากลางเมื่อ วันที่ 1 เดือน พฤษภาคม 2563

| ลำดับที่ | รายการ                                | ค่าก่อสร้าง                            | หมายเหตุ |
|----------|---------------------------------------|----------------------------------------|----------|
| 1        | ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน                 | 795,178.88                             |          |
| สรุป     | รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง | 795,178.88                             |          |
|          | ราคากลาง                              | 795,100                                |          |
|          | ตัวอักษร                              | เจ็ดแสนเก้าหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน |          |

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางพรทิพย์ เทพราช)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายบัญญัติ บุญมา)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวภริญา ฉิมศักดิ์)

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายสำเริง อุณหิไวยะ)

ชื่อโครงการ ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน (หอดักเหล็กสำเร็จรูปทรงถ้วยเซมแปญขนาด 20 ลบ.ม. ) หมู่ที่ 7 บ้านคลองโงง ต.สองแพรก

อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี

รายละเอียด ทำการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน (หอดักเหล็กสำเร็จรูปทรงถ้วยเซมแปญขนาด 20 ลบ.ม. ) พร้อมถังกรองสนิมเหล็ก และทำการ วางท่อ

เมนจ่ายน้ำ (รายละเอียดตามแบบรูปรายการงานก่อสร้าง กำหนด)

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบปร.5(ก)

แบบ ปร.4 ที่แนบ

มีจำนวน

6 หน้า

สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก ต.สองแพรก อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี

จัดทำราคากลางเมื่อ วันที่ 1 เดือน พฤษภาคม 2563

| ลำดับที่       | รายการ                | รวมค่างานต้นทุน | Factor F | รวมค่าก่อสร้าง (บาท) | หมายเหตุ                                                                                                        |
|----------------|-----------------------|-----------------|----------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน | 608,214         | 1.3074   | 795,178.88           | Factor F<br>- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %<br>- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %<br>- เงินประกันผลงานหัก 0 %<br>- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% |
| รวมค่าก่อสร้าง |                       |                 |          | 795,178.88           |                                                                                                                 |

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาค่าวัสดุและแรงงาน

โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน (หอดักเหล็กสำเร็จรูปทรงถ้วยเซมแปญขนาด 20 ลบ.ม. ) หมู่ที่ 7 บ้านคลองโงง ตำบลสองแพรก

อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางพรทิพย์ เทพราช)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายบัญญัติ บุญมา)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวภริษา ชิมศักดิ์)

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายสำเริง อุณหโวทยะ)

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

**ชื่อโครงการ** ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน (หลังเหล็กสำเร็จรูปทรงถ้วยผสมเปิขนาด 20 ลบ.ม. ) หมู่ที่ 7 บ้านคลองโขง ต.สองแพรก อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี

**รายละเอียด** ทำการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน (หลังเหล็กสำเร็จรูปทรงถ้วยผสมเปิขนาด 20 ลบ.ม. ) รวมถึงการวางท่อเมนจ่ายน้ำ (รายละเอียดตามแบบรายการงานก่อสร้าง กำหนด)

แบบปร.4

**เจ้าของโครงการ** องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

**ประเภทงาน** อาคาร

**สถานที่ก่อสร้าง** องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก ต.สองแพรก อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี

ค่าแรงปรับปรุงจนถึงประกาศ ฉบับที่ 12 ธันวาคม 2561

**จัดทำราคากลางเมื่อ** วันที่ 1 เดือน พฤษภาคม 2563

| ที่  | รายการ                        | จำนวน  | หน่วย | ราคาวัสดุ   |           | ค่าแรงงาน   |           | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|------|-------------------------------|--------|-------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------------------|----------|
|      |                               |        |       | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน |                         |          |
| 1    | งานฐานรากหลัง (ชนิดคอกเข็ม)   | 38.000 | ลบ.ม. |             |           | 60          | 2,280     | 2,280                   |          |
| 1.1  | ขุดดิน-ถม(บดอัดแน่น)          | 25.000 | ตัน   | 1,200       | 30,000    | 119         | 2,975     | 32,975                  |          |
| 1.2  | เสาเข็ม คส.ล.0.15x0.15x6.0 ม. | 11.530 | ลบ.ม. | 841         | 9,697     |             |           | 9,697                   |          |
| 1.3  | ทรายหยาบอัดแน่น               | 1.444  | ลบ.ม. | 2,289       | 3,305     | 197         | 284       | 3,590                   |          |
| 1.4  | คอนกรีตหยาบ(ปอร์แลนด์)1:3:5   | 15.130 | ลบ.ม. | 2,289       | 34,633    | 197         | 2,981     | 37,613                  |          |
| 1.5  | คอนกรีต(ปอร์แลนด์) 1:2:4      | 12.000 | ตร.ม. | 542         | 6,504     | 79          | 948       | 7,452                   |          |
| 1.6  | ไม้แบบหล่อคอนกรีต             | 0.232  | ตัน   | 20,514      | 4,759     | 2,640       | 612       | 5,372                   |          |
| 1.7  | เหล็ก RB 12 มม.               | 0.250  | ตัน   | 20,514      | 5,129     | 2,640       | 660       | 5,789                   |          |
| 1.8  | เหล็ก RB 15 มม.               | 3.000  | กก.   | 37          | 111       |             |           | 111                     |          |
| 1.9  | ตะปู                          | 15.000 | กก.   | 28          | 420       |             |           | 420                     |          |
| 1.10 | ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18          |        |       |             | 94,557    |             | 10,741    | 105,298                 |          |
|      | <b>ยกยอดไป</b>                |        |       |             |           |             |           |                         |          |

# แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน (หลังเหล็กสำเร็จรูปทรงถ้วยผสมปูนขนาด 20 ลบ.ม. ) หมู่ที่ 7 บ้านคลองโขง ต.สองแพรก อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี  
 รายละเอียด ทำการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน (หลังเหล็กสำเร็จรูปทรงถ้วยผสมปูนขนาด 20 ลบ.ม. ) พร้อมถังกรองสนิมเหล็ก และทำการวางท่อเมนใต้ฝายน้ำ (รายละเอียดตามแบบรายการงานก่อสร้าง กำหนด)

แบบปร.4

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประเภทงาน อาคาร

สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก ต.สองแพรก อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี

ค่าแรงปรับปรุงจนถึงประกาศ ฉบับที่ 4 วันที่ 12 ธันวาคม 2561

จัดทำราคากลางเมื่อ วันที่ 1 เดือน พฤษภาคม 2563

คำสั่งปรับปรุงฐานงบประมาณปี ๒๕๖๓

จัดทำราคากลางเมื่อ วันที่ 1 เดือน พฤษภาคม 2563

| ที่ | รายการ                                   | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ   |           | ค่าแรงงาน   |           | รวมค่าวัสดุ<br>และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|-----|------------------------------------------|-------|-------|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------------------------|----------|
|     |                                          |       |       | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน |                             |          |
|     | ยกยอดมา                                  |       |       |             | 94,557    |             | 10,741    | 105,298                     |          |
| 2   | งานถังกรองสนิมเหล็ก                      |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|     | 2.1 งานถังกรองสนิมเหล็กสำเร็จรูป         |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|     | ทรงกระบอกขนาด dia 1.25 ม.                |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|     | สูง 1.20 ม. พร้อมวัสดุอุปกรณ์            |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|     | สำหรับกรองน้ำที่อยู่ในถังกรอง            |       |       |             |           |             |           | 65,000                      |          |
|     | รวมค่าแรงและค่าติดตั้ง                   | 1.000 | งาน   | 65,000      | 65,000    | -           | -         |                             |          |
| 3   | งานอุปกรณ์ระบบท่อน้ำภายนอกถัง            |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|     | 3.1 ท่อเหล็กอบสังกะสี Ø 3 นิ้ว           | 6.000 | ม.    | 211         | 1,266     | 40          | 240       | 1,506                       |          |
|     | 3.2 ท่อ พี.วี.ซี. ขนาด Ø 3 นิ้ว ชั้น 8.5 | 2.000 | ม.    | 93          | 186       | 20          | 40        | 226                         |          |
|     | 3.3 ข้อต่อยิปโซลพิเศษขนาด dia 2"         | 2.000 | อัน   | 250         | 500       | -           | -         | 500                         |          |
|     | ยกยอดไป                                  |       |       |             | 161,509   |             | 11,021    | 172,530                     |          |



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

**ชื่อโครงการ** ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน (หลังเหล็กสำเร็จรูปทรงถ้วยผสมแป้นขนาด 20 ซม. ) หมู่ที่ 7 บ้านคลองโพง ต.สองแพรก อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี

**รายละเอียด** ทำการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน (หลังเหล็กสำเร็จรูปทรงถ้วยผสมแป้นขนาด 20 ซม. ) พร้อมถังกรองสนิมเหล็ก และทำการวางท่อเมนจ่ายน้ำ (รายละเอียดตามแบบรายการงานก่อสร้าง กำหนด)

แบบปร.4

**เจ้าของโครงการ** องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

**ประเภทงาน** อาคาร

**สถานที่ก่อสร้าง** องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก ต.สองแพรก อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี

ค่าแรงปรับปรุงจนถึงประกาศ ฉบับที่ 4 วันที่ 12 ธันวาคม 2561

**จัดทำราคากลางเมื่อ** วันที่ 1 เดือน พฤษภาคม 2563

| ที่ | รายการ                                                                                          | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ   |           | ค่าแรงงาน   |           | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------------------|----------|
|     |                                                                                                 |       |       | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน |                         |          |
|     | ยกยอดมา                                                                                         |       |       |             | 172,833   |             | 15,521    | 190,354                 |          |
| 5   | หลังเหล็กสำเร็จรูปทรงถ้วยผสมแป้นขนาดความจุไม่น้อยกว่า 20 ซม. สูง 20 เมตร (รวมค่าแรงติดตั้งระบบ) | 1.000 | ชุด   | 270,000     | 270,000   |             |           | 270,000                 |          |
|     | 5.1 ส่วนประกอบอื่นๆ                                                                             |       |       |             |           |             |           |                         |          |
|     | - วัสดุหลังของเหล็กรองขนาดdia 2"                                                                | 1.000 | ชุด   | 950         | 950       |             |           | 950                     |          |
|     | - ประตุน้ำแบบดวาล์วดia 2"                                                                       | 1.000 | ชุด   | 1,500       | 1,500     |             |           | 1,500                   |          |
|     | - สวิตช์ควบคุมระดับน้ำ                                                                          | 1.000 | ชุด   | 1,200       | 1,200     |             |           | 1,200                   |          |
|     | - ทรายถมสำหรับรองท่อ                                                                            | 1.000 | ชุด   | 1,000       | 1,000     |             |           | 1,000                   |          |
|     | วัสดุท่อ pvc ขนาดdia 2" ชั้น 8.5 สูง 20 ม.                                                      |       |       |             |           |             |           |                         |          |
|     | - ท่อ pvc ขนาดdia 2" ชั้น 8.5 สูง 20 ม.                                                         | 1.000 | ชุด   | 2,000       | 2,000     |             |           | 2,000                   |          |
|     | รวม                                                                                             |       |       |             | 449,483   |             | 15,521    | 467,004                 |          |
|     | ยกยอดไป                                                                                         |       |       |             |           |             |           |                         |          |



## แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงาน และราคา

**ชื่อโครงการ** ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน (หอดึงเหล็กสำเร็จรูปทรงถ้วยขนาด 20 ลบ.ม. ) หมู่ที่ 7 บ้านคลองโขง ต.สองแพรก อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี

**รายละเอียด** ทำการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน (หอดึงเหล็กสำเร็จรูปทรงถ้วยขนาด 20 ลบ.ม. ) พร้อมถังกรองสนิมเหล็ก และทำการวางท่อเมนจ่ายน้ำ (รายละเอียดตามแบบรายการงานก่อสร้าง กำหนด)

แบบปร.4

**เจ้าของโครงการ** องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

**ประเภทงาน** อาคาร

**สถานที่ก่อสร้าง** องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก ต.สองแพรก อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี

**จัดทำราคากลางเมื่อ** วันที่ 1 เดือน พฤษภาคม 2563 ค่าแรงปรับปรุงจนถึงประกาศ ฉบับ ที่ 4 วันที่ 12 ธันวาคม 2561

| ที่ | รายการ                               | จำนวน   | หน่วย | ราคาวัสดุ   |           | ค่าแรงงาน   |           | รวมค่าวัสดุ<br>และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|-----|--------------------------------------|---------|-------|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------------------------|----------|
|     |                                      |         |       | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน |                             |          |
|     | ยกยอดมา                              |         |       |             | 531,643   |             | 31,821    | 565,464                     |          |
| 9   | ค่าแรงงานเดินท่อเมนจ่ายน้ำรวมอุปกรณ์ | 1,198.0 | ม.    |             |           |             | 29,950    | 29,950                      |          |
| 10  | น้ำยาประสานท่อขนาด 1 ลิตร            | 5.000   | กป.   | 380         | 1,900     |             |           | 1,900                       |          |
| 11  | งานติดตั้งระบบไฟฟ้า                  | 1.000   | ชุด   | 9,000       | 9,000     |             | 9,000     | 9,000                       |          |
| 12  | งานติดตั้งถนนคสล.                    |         |       |             |           |             |           |                             |          |
|     | 14.1 ค่าแรงติดตั้งถนนคสล.            | 1.000   | งาน   | 1,000       |           |             |           | 1,000                       | เหมาจ่าย |
|     | 14.2 งานคอนกรีตเทถนนคสล.             | 1.000   | งาน   | 900         |           |             |           | 900                         | เหมาจ่าย |
|     | รวมยอดทั้งสิ้น                       |         |       |             | 542,543   |             | 70,771    | 608,214                     |          |