

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก.....

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างถนนคสล.กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
ไหล่ทางลูกรัง (หินผุ) กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร

๕. ราคาถากจำนวน ณ วันที่.....๒๗ มกราคม ๒๕๖๓.....เป็นเงิน.....๕๖๕,๑๒๐.....บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑.....แบบสรุปราคากลาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก.....

৬.২.....

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายบุญฤดี บุญมา ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ ประธานกรรมการ

๗.๒ นางสาวสุนีสา ศิริมุลิกะ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

๗.๓ นางสาววัลภา ฤทธิรงค์ ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ

แบบฟอร์มสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ประเภทงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๐.๑๕ เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสาย สายบ้านหมาก (สฎ.ถ ๑๓๐-๓๑)
หมู่ที่ ๘ บ้านหุเขียว ตำบลสองแพรก อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ระยะทาง ๐.๑๖๐ กิโลเมตร

สรุปประมาณราคาตาม ปร. ๔ จำนวน ๓.๐๐ แผ่น

ตามแบบเลขที่ ๑๘/๒๕๖๒

ประมาณราคา เมื่อวันที่ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานทาง	356,069.67	1.3624	485,109.32	Factor F (≤ ๕) ล้านบาท - เงินล่วงหน้าจ่าย - - ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖% - เงินประกันผลงานหัก - - ภาษี ๗%
๒	งานทั่วไป	1,440.00	1.0700	1,540.80	
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			486,650.12	
	รวมค่างานก่อสร้างทั้งสิ้น			486,600.00	
	ตัวอักษร (สี่แสนแปดหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน)				บาท

ความยาวถนนทั้งโครงการ ๐.๑๖๐ กม. เฉลี่ยราคา กม. ละ ๓,๐๔๑,๐๐๐.๐๐ บาท

มีผิวจราจร (คสล.) ไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตร.ม. เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ ๖๐๘.๒๕ บาท

ประมาณราคา (นายพงศ์พัฒน์ รัตนรังษี)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ตรวจสอบ (นายเศกสิทธิ์ ศรีสำราญ)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ (นายเศกสิทธิ์ ศรีสำราญ)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก

อนุมัติ (นายสำเริง อุณหิไวยะ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก

แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ
สถานที่ก่อสร้าง
ผิวทาง
ไหล่ทาง
ประมาณราคามือ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนสาย สายบ้านหมาก (สฎ.ถ ๑๓๐-๓๑)
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ไหล่ทางลูกรัง (หินผุ)
กรกฎาคม ๒๕๖๒

หนา ๐.๑๕ เมตร
หมู่ที่ ๘ บ้านห้วยเขียว
กว้าง ๕.๐๐ เมตร
กว้าง ๐.๕๐ เมตร / ข้าง

ก่อสร้างบ่อร์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
กิโลเมตร
ระยะทางรวม ๐.๑๖๐

ตามแบบเลขที่ ๑๘/๒๕๖๒

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่าจ้างต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
๑	ประเภทงานทาง							
	งานถางป่าและขุดต่อ (CLEARING AND GRUBBING)							
	๑.๑ งานกรุยทางถางป่า	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	งานดิน (EARTHWORK)							
๒	๒.๑ งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วดทับ (ลูกรัง หนา ๐.๑๐ ม.)	ตร.ม.	960.00	10.43	10,012.80	1.3624	14.21	13,641.44
	๒.๒ งานระบายน้ำข้างทาง							
	๒.๒.๑ งานขุด (ยกร่องระบายน้ำ)	ลบ.ม.	28.80	71.91	2,071.01	1.3624	97.97	2,821.54
	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
๓	๓.๑ งานรองพื้นทาง							
	๓.๑.๑ งานรองพื้นทางเดิม (หินผุ) หนา ๐.๐๐ ม.	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	๓.๑.๒ งานทรายหยาบรองใต้ผิวคอนกรีต หนา ๐.๐๕ ม.	ลบ.ม.	40.00	461.21	18,448.40	1.3624	628.35	25,134.10
	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
๔	๔.๑ งานผิวทาง (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
	๔.๑.๑ งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (ประเภท ๑)							
	๔.๑.๑(๑) ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๐.๑๕ ม.	ตร.ม.	800.00	379.20	303,360.00	1.3624	516.62	413,297.66

แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ
สถานที่ก่อสร้าง
ผิวทาง
ไหล่ทาง
ประมาณราคาเมื่อ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนสาย สายบ้านหมาก (ส.ญ.ถ ๑๓๐-๓๑)
คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร
ไหล่ทางลูกรัง (หินผุ) กว้าง ๐.๕๐ เมตร / ข้าง
ประมาณราคาเมื่อ กรกฎาคม ๒๕๖๒

หน้า ๐.๑๕ เมตร
หมู่ที่ ๘ บ้านหุบเสียว
กิโลเมตร ๐.๑๖๐
ตามแบบเลขที่ ๑๘/๒๕๖๒

อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
กิโลเมตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่าจ้างต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
	ประเภทงานทาง							
	๔.๑.๑(๒) Expansion Joint	ม.	15.00	187.50	2,812.50	1.3624	255.45	3,831.75
	๔.๑.๑(๓) Contraction Joint	ม.	60.00	61.88	3,712.80	1.3624	84.31	5,058.32
	๔.๑.๑(๔) Longitudinal Joint	ม.	160.00	62.15	9,944.00	1.3624	84.67	13,547.71
๕	งานไหล่ทาง (SHOULDER)							
	๕.๑ งานเสริมลูกรัง/หินผุ ไหล่ทาง (ตามสภาพถนน)	ลบ.ม.	32.00	178.38	5,708.16	1.3624	243.02	7,776.80
	รวมค่าจ้างต้นทุนงานทาง				356,069.67			
	FACTOR F (≤ ๕) ล้านบาท					1.3624		
	เป็นเงินค่าจ้างประเมิน							485,109.32

แบบประเมินราคางานก่อสร้างทา

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า ๐.๑๕ เมตร
สถานที่ก่อสร้าง ถนนสาย สายบ้านหมาก (ส.ญ. ๑๓๐-๓๑) หมู่ที่ ๘ บ้านห้วยเขียว ตำบลสองแพรก อำเภอยะบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผิวทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางรวม ๐.๑๖๐ กิโลเมตร
ไหล่ทาง ไหล่ทางลูกรัง (หินผุ) กว้าง ๐.๕๐ เมตร /ข้าง
ประมาณราคาเมื่อ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ตามแบบเลขที่ ๑๘/๒๕๖๒

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่าจ้างต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
๑	ประเภทงานทั่วไป							
	งานประขาสัมพันธ์โครงการเพื่อการสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วม							
	๑.๑ - ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายชั่วคราว)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	๑.๒ - ป้ายจราจรระหว่างก่อสร้าง (ป้ายเตือน) (ไว้นิล ขนาด ๐.๖๐ x ๑.๒๐ ม.)	ชุด	2.00	720.00	1,440.00	1.0700	770.40	1,540.80
	๑.๓ - ป้ายประจำโครงการ (ป้ายถาวร)	ชุด	-	-	-	-	-	-
รวมค่าจ้างต้นทุนทั่วไป					1,440.00			
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม						1.0700		
เป็นเงินค่างานประเมิน								1,540.80

ผู้ประมาณราคา

(นายพงศ์พัฒน์ รัตนรังษี)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ตรวจ

(นายเศกสิทธิ์ ศรีสำราญ)
ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก