

แบบฟอร์มสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
 ประเภทงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๐.๑๕ เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง ถนนสาย สายทอนใต้ (สฎ.ถ ๑๓๐-๑๗)
 หมู่ที่ ๓ บ้านทางข้าม ตำบลสองแพรก อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 ระยะทาง ๐.๑๐๕ กิโลเมตร
 สรุปประมาณราคาตาม ปร. ๕ จำนวน ๓.๐๐ แผ่น
 ตามแบบเลขที่ ๑๗/๒๕๖๒
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ สิงหาคม ๒๕๖๒

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานทาง	279,469.26	1.3624	380,748.91	Factor F (≤ ๕) ล้านบาท - เงินล่วงหน้าจ่าย - - ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖% - เงินประกันผลงานหัก - - ภาษี ๗%
๒	งานทั่วไป	1,440.00	1.0700	1,540.80	
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			382,289.71	บาท
	รวมค่างานก่อสร้างทั้งสิ้น			382,200.00	บาท
	ตัวอักษร (สามแสนแปดหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน)				

ความยาวถนนทั้งโครงการ ๐.๑๐๕ กม. เฉลี่ยราคา กม. ละ ๓,๖๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท
 มีผิวจราจร (คสล.) ไม่น้อยกว่า ๖๓๐.๐๐ ตร.ม. เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ ๖๐๖.๖๗ บาท

ประมาณราคา

(นายพงศ์พัฒน์ รัตนรังษี)

ตำแหน่ง

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ตรวจสอบ

(นายเศกสิทธิ์ ศรีสำราญ)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก
 รักษาการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นายเศกสิทธิ์ ศรีสำราญ)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก

อนุมัติ

(นายสำเร็จ อุณหิไวยะ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก

แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง

ปร. ๔ ๑/๓

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า ๐.๑๕ เมตร

สถานที่ก่อสร้าง

ถนนสาย สายทองใต้ (ส.ญ.ถ ๓๐-๑๗) หมู่ที่ ๓ บ้านทางข้าม

ผิวทาง

คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๖.๐๐ เมตร

ไหล่ทาง

ไหล่ทางลูกรัง (หินผุ) กว้าง ๐.๕๐ เมตร / ซ้ำง

ประมาณราคาเมื่อ

สิงหาคม ๒๕๖๒

อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
กิโลเมตร

ระยะทางรวม ๐.๑๐๕

ตามแบบเลขที่ ๑๗/๒๕๖๒

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
	ประเภทงานทาง							
๑	งานถางป่าและขุดต่อ (CLEARING AND GRUBBING)							
	๑.๑ งานกรุยทางถางป่า	ตร.ม.	-		-		-	-
๒	งานดิน (EARTHWORK)							
	๒.๑ งานรื้อผิวลาดยางเดิม (Removal of Existing Asphalt Concrete Surface)	ตร.ม.	735.00	13.91	10,223.85	1.3624	18.95	13,928.97
	๒.๒ งานระบายน้ำข้างทาง							
	๒.๒.๑ งานชุด (ยกร่องระบายน้ำ)	ลบ.ม.	18.90	71.91	1,359.10	1.3624	97.97	1,851.63
๓	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	๓.๑ งานรองพื้นทาง							
	๓.๑.๑ งานรองพื้นทางเดิม (หินผุ) หน้า ๐.๐๐ ม.	ลบ.ม.	-	-	-		-	-
	๓.๑.๒ งานทรายหยาบรองใต้ผิวคอนกรีต หน้า ๐.๐๕ ม.	ลบ.ม.	31.50	460.85	14,516.78	1.3624	627.86	19,777.65
๔	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	๔.๑ งานผิวทาง (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
	๔.๑.๑ งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (ประเภท ๑)							
	๔.๑.๑(๑) ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า ๐.๑๕ ม.	ตร.ม.	630.00	377.68	237,938.40	1.3624	514.55	324,167.28

แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง

ปร. ๔ ๒/๓

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า ๐.๑๕ เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง ถนนสาย สายทอนใต้ (สฎ.ถ ๑๓๐-๑๗) หมู่ที่ ๓ บ้านทางข้าม ตำบลสองแพรก อำเภอยะบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 ผิวทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทางรวม ๐.๑๐๕ กิโลเมตร
 ใต้ทาง ไหล่ทางลูกรัง (หินผุ) กว้าง ๐.๕๐ เมตร /ข้าง
 ประมาณราคาเมื่อ สิงหาคม ๒๕๖๒

ตามแบบเลขที่ ๑๗/๒๕๖๒

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่าจ้างต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
	ประเภทงานทาง							
	๔.๑.๑(๒) Expansion Joint	ม.	12.00	187.70	2,252.40	1.3624	255.72	3,068.67
	๔.๑.๑(๓) Contraction Joint	ม.	48.00	61.98	2,975.04	1.3624	84.44	4,053.19
	๔.๑.๑(๔) Longitudinal Joint	ม.	105.00	62.15	6,525.75	1.3624	84.67	8,890.68
๕	งานไหล่ทาง (SHOULDER)							
	๕.๑ งานเสริมลูกรัง/หินผุ ไหล่ทาง (ตามสภาพถนน)	ลบ.ม.	21.00	175.14	3,677.94	1.3624	238.61	5,010.83
	รวมค่าจ้างต้นทุนงานทาง FACTOR F (≤ ๕) ล้านบาท เป็นเงินค่างานประเมิน				279,469.26	1.3624		380,748.91

แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า ๐.๑๕ เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง ถนนสาย สายทอนใต้ (สฎ.ถ ๑๓๐-๑๗) หมู่ที่ ๓ บ้านทางข้าม ตำบลสองแพรก อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 ผิวทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทางรวม ๐.๑๐๕ กิโลเมตร
 ใต้ทาง ไหล่ทางลูกรัง (หินผุ) กว้าง ๐.๕๐ เมตร / ข้าง
 ประมาณราคาเมื่อ สิงหาคม ๒๕๖๒

ตามแบบเลขที่ ๑๗/๒๕๖๒

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	คำนวณต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
	ประเภทงานทั่วไป							
๑	งานประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อการสร้างความร่วมมือ							
	๑.๑ - ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายชั่วคราว)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	๑.๒ - ป้ายจราจรระหว่างก่อสร้าง (ป้ายเตือน) (วินิล ขนาด ๐.๖๐ x ๑.๒๐ ม.)	ชุด	2.00	720.00	1,440.00	1.0700	770.40	1,540.80
	๑.๓ - ป้ายประจำโครงการ (ป้ายถาวร)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	รวมคำนวณต้นทุนทั่วไป				1,440.00			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม					1.0700		
	เป็นเงินค่างานประเมิน							1,540.80

ผู้ประมาณราคา

(นายพงศ์พัฒน์ รัตนังซี)

ตำแหน่ง

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ตรวจ

(นายเศกสิทธิ์ ศรีสำราญ)

ตำแหน่ง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก