



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง

.....
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก มีความประสงค์จะดำเนินการโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๗ บ้านคลองโพง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

- ทำการขุดเจาะบ่อบาดาล PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๘๐ เมตร ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๕ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาลแบบซัมเมอร์สซีบีแอล ขนาด ๒ แรงม้า ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำแบบบาดาล ๑ ตู้ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายเตือน ป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก เลขที่ ๐๐๗/๒๕๖๕ ระยะเวลาในการดำเนินการก่อสร้าง ๓๐ วัน งบประมาณ ๒๘๐,๕๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) ราคากลางเป็นเงิน ๒๘๓,๐๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน) ตามแบบสรุปราคากลาง ค่าก่อสร้าง ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ที่ลงชื่อไว้ในแบบสรุปราคากลางค่าจ้างก่อสร้างแนบท้ายประกาศฉบับนี้แล้ว

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสมเกียรติ จิตต์พินิจไมตรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....ชุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๗ บ้านคลองโพง.....

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก.....

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๒๘๐,๕๐๐.....บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ชุดเจาะบ่อบาดาล PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๘๐ เมตร ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๕ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาลแบบซัมเมอร์สซีบีแอล ขนาด ๒ แรงม้า ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำแบบบาดาล ๑ ตัว

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๑๕ มกราคม ๒๕๖๗.....เป็นเงิน.....๒๘๓,๐๐๐....บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑.....แบบ พร.๔.....

๖.๒.....แบบ พร.๕ (ข).....

๖.๓.....แบบ พร.๕ (ก).....

๖.๔.....แบบ พร.๖.....

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางพรทิพย์ เทพราช	ตำแหน่ง รองปลัด อบต.	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายสุวิทย์ ศรีวิเศษ	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๗.๓ นางสาวสุรรัตน์ ทรัพย์สมบูรณ์	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	กรรมการ

สรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ.....ชุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๗ บ้านคลองโง้ง ปริมาณงานเจาะบ่อบาดาล PVC. ศก. ๖ นิ้ว ความลึก ๘๐.๐๐ เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง.....หมู่ที่ ๗ บ้านคลองโง้ง ตำบลสองแพรก อำเภอยะบوري จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 แบบเลขที่.....
 แบบ ปร.๔, ปร.๕ ที่แนบ มีจำนวน ๒ รายการ รวมเป็น ๕ แผ่น
 เจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก
 ประมาณราคาโดย.....กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖

ระยะเวลาก่อสร้าง ๓๐ วัน			หน่วย : บาท
ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	๒๓๖,๐๐๐.๐๐	ระยะเวลา
๒	ประเภทงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	๔๗,๐๐๐.๐๐	การก่อสร้าง
	- สิ้นท้าย -		๓๐ วัน
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการเป็นเงิน	๒๘๓,๐๐๐.๐๐	
	ราคาก่อสร้างเป็นเงินสด	๒๘๓,๐๐๐.๐๐	
(ตัวอักษร)		(สองแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก ที่ ๓๕๘/๒๕๖๖ ลว. ๒๔ พ.ย.๒๕๖๖
 บัดนี้คณะกรรมการได้กำหนดราคากลางแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๒๖ ธ.ค.๒๕๖๖

เห็นชอบ.....ประธานกรรมการ
 (นางพรทิพย์ เทพราช)

เห็นชอบ.....กรรมการ
 (นายสุวิทย์ ศรีวิเศษ)

เห็นชอบ.....กรรมการ
 (นางสาวสุริรัตน์ ทรัพย์สมบูรณ์)

รองปลัด อบต.สองแพรก รักษาการแทน

นายช่างโยธาชำนาญ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก

สรุปค่าก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ..... ชุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๗ บ้านคลองโง้ง ปริมาณงาน บ่อบาดาล PVC.ศก. ๖ นิ้ว ความลึก ๘๐.๐๐ ม.
 สถานที่ก่อสร้าง...หมู่ที่ ๗ บ้านคลองโง้ง ตำบลสองแพรก อำเภอยะบوري จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 แบบเลขที่..... (ไม่รวมงานประสานติดตั้งอุปกรณ์ท่อที่ปากบ่อบาดาล)
 แบบ ปร.๕ ที่แนบ มีจำนวน ๑ รายการ รวมเป็น ๑ แผ่น
 เจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก
 ประมาณราคาโดย.....กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร				
	๑.๑ บ้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๒ บ้าย ตามแบบ อบต.สองแพรกกำหนด	๓,๕๐๐.๐๐	๑.๓๐๙๑	๔,๕๘๑.๘๕	
	๑.๒ การประสานท่อระหว่างระบบ แบบเลขที่ ๙๑๑๐๔๔				
	๑.๓ การประสานท่อที่ปากบ่อบาดาล แบบเลขที่ สบ.๑๐-๑๐๐๗	๙,๓๖๒.๐๐	๑.๓๐๙๑	๑๒,๒๕๕.๗๙	
	๑.๔ การประสานระบบไฟฟ้าภายใน จำนวน ๑ ระบบ				
	๑.๕ บ่อบาดาล PVC. ขนาด Ø ๖ นิ้ว จำนวน ๑ บ่อ แบบเลขที่ สบ.๑๐-๐๐๗	๑๖๗,๔๓๘.๐๐	๑.๓๐๙๑	๒๑๙,๑๙๓.๐๙	
	๑.๖ ถังกรองสนิมเหล็ก ขนาด ๗ ลบ.ม./ชม. จำนวน ๑ ถัง แบบเลขที่ สบ.๑๐-๑๐๐๗				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง FACTOR F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ %				
	เงินประกันผลงานหัก ๐ %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗ %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) ๗ %				
	รวมเป็นเงิน	๑๘๐,๓๐๐	๑.๓๐๙๑	๒๓๖,๐๓๐.๗๓	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างสุทธิ			๒๓๖,๐๐๐.๐๐	
	(ตัวอักษร)			(สองแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)	

เห็นชอบ.....ประธานกรรมการ
 (นางพรทิพย์ เทพราช)

รองปลัด อบต.สองแพรก รักษาการแทน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก

เห็นชอบ.....กรรมการ
 (นายสุวิทย์ ศรีวิเศษ)
 นายช่างโยธาชำนาญ

เห็นชอบ.....กรรมการ
 (นางสาวสุรีรัตน์ ทรัพย์สมบูรณ์)
 เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน

สรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ

ชื่อโครงการ..... ชุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๗ บ้านคลองโพง ปริมาณงาน บ่อบาดาล PVC.ศก. ๖ นิ้ว ความลึก ๘๐.๐๐ ม.
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๗ บ้านคลองโพง ตำบลสองแพรก อำเภอยะบุรี
 แบบเลขที่..... (ไม่รวมงานประสานติดตั้งอุปกรณ์ท่อน้ำที่ปากบ่อบาดาล)

แบบ ปร.๕ ที่แนบ มีจำนวน ๑ รายการ รวมเป็น ๑ แผ่น
 ประมาณราคากลางโดย กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน (บาท)	ภาษี มูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
๒	ประเภทงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ				
	๒.๑ จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาลพร้อมอุปกรณ์ควบคุม จำนวน ๑ ชุด	๔๔,๐๗๓.๐๐	๑.๐๗	๔๗,๑๕๘.๑๑	
	รวมเป็นเงิน			๔๗,๑๕๘.๑๑	
สรุป	คิดเป็นเงินสด			๔๗,๐๐๐.๐๐	
	(ตัวอักษร)				(สี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

เห็นชอบ.....ประธานกรรมการ

(นางพรทิพย์ เทพราช)

รองปลัด อบต.สองแพรก รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก

เห็นชอบ.....กรรมการ

(นายสุวิทย์ ศรีวิเศษ)

นายช่างโยธาชำนาญ

เห็นชอบ.....กรรมการ

(นางสาวสุรรัตน์ ทรัพย์สมบูรณ์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ชื่อโครงการ.....ชุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๒ บ้านคลองศอก

ปริมาณงานก่อสร้าง.....บ่อบาดาล PVC. ขนาด Ø ๖ นิ้ว ความลึก ๘๐ เมตร

รายการเลขที่ ๑.๐๐

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๗ บ้านคลองโพงตำบลสองแพรก อำเภอยะบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ จ.๐๒/๒๕๖๗

เจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณราคากลางโดย.....กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก

เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ท่อกรูบ PVC. ยาว 4.00 ม. ชั้น 13.5 dia 6"	15 ท่อน	1,770.28	26,554.20	-	-	26,554.20	ส่วนกลาง
2	ท่อเจาะร่องกรองน้ำ PVC. ยาว 4.00 ม. ชั้น 13.5 dia 6"	4 ท่อน	2,118.00	8,472.00	-	-	8,472.00	สื่บ
3	ท่อตกตะกอน PVC. ยาว 4.00 ม. ชั้น 13.5 dia 6"	1 ท่อน	1,770.28	1,770.28	-	-	1,770.28	
4	กรวดกรองน้ำ ขนาด 1/4" - 3/8"	1.37 ลบ.ม.	4,300.00	5,891.00	500.00	685.00	6,576.00	
5	โคลนวิทยาศาสตร์	5 กระสอบ	800.00	4,000.00	-	-	4,000.00	สุราษฎร์
6	น้ำมันเชื้อเพลิง(โซล่า)	0 ลิตร	29.00	0.00	-	-	0.00	การประปา
7	ค่าแรงเจาะบ่อบาดาล	80 ม.	-	-	1,200.00	96,000.00	96,000.00	
8	ค่าเป่าล้างบ่อบาดาล	1 รายการ	-	-	8,000.00	8,000.00	8,000.00	
9	ค่าทดสอบปริมาณน้ำ และวิเคราะห์คุณภาพน้ำดิบ	1 รายการ	-	-	12,000.00	12,000.00	12,000.00	
10	เทซานบ่อ คสล. ขนาด 2.00 x 2.00 x 0.10 ม.	4 ตร.ม.	334.00	1,336.00	65.30	261.20	1,597.20	
11	น้ำยาเชื่อมท่อ PVC. ขนาด 1,000 กรัม	1.00 กระป๋อง	420.00	420.00	-	-	420.00	
12	สกรูเกลียวปัด dia 1.5 หุน	1 ก่อ	250.00	250.00	-	-	250.00	
13	คอนกรีต 1 : 2 : 4	0.10 ลบ.ม.	2,289.72	228.97	498.00	49.80	278.77	
14	ดินเหนียวแห้งหรืออิฐดิบ ทุบละเอียดขนาดเล็กกว่า 1	1.52 ลบ.ม.	1,000.00	1,520.00	-	-	1,520.00	
	รวมเงิน			50,442.45		116,996.00	167,438.45	
	คิดเป็นเงินค่างาน						167,438.00	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(นายสุวิทย์ ศรีวิเศษ)

ชื่อโครงการ..... ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๗ บ้านคลองโพง

ปริมาณงานก่อสร้าง..... การประสานท่อที่ปากบ่อบาดาล

รายการเลขที่ ๒.๐๐

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๗ บ้านคลองโพง ต.สองแพรก อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ จ.๐๒/๒๕๖๗

แบบ ปร.๔ ที่แนบ

ประมาณราคา โดยกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก

วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ท่อเหล็กอาบสังกะสี ยาว 6 ม. dia 1-1/2"	1 ท่อน	828.24	828.24	271.20	271.20	1,099.44	สิ้นราคา
2	ท่อเหล็กอาบสังกะสี ยาว 6 ม. dia 2"	0.2 ท่อน	1,165.86	233.17			233.17	ส่วนกลาง
3	สื่ทางเหล็กอาบสังกะสี dia 1-1/2"	1 ตัว	75.40	75.40			75.40	
4	ข้อต่อเหล็กอาบสังกะสี 45,90 ม-ม dia 1-1/2"	3 ตัว	50.75	152.25			152.25	
5	น๊ิปเปิ้ลเหล็กอาบสังกะสี dia 1-1/2"	8 ตัว	44.00	352.00			352.00	
6	ยูนิย่นเหล็กอาบสังกะสี dia 1-1/2"	3 ตัว	150.00	450.00		1,500.00	1,950.00	
7	หน้างานเกลียวเหล็กหล่อ dia 2"	0 ตัว	352.00	0.00			0.00	สิ้นราคา
8	เหล็กปิดปากบ่อ dia 6" เจาะรูลด 1-1/2"	1 ตัว	300.00	300.00			300.00	ร้านสุราษฎร์
9	เชือกสลักทองเหลือง dia 1-1/2"	1 ตัว	430.00	430.00			430.00	การประปา
10	ประตุน้ำบอกลวส้ว dia 1-1/2"	3 ชุด	580.00	1,740.00			1,740.00	
11	สวิทช์น้ำไหล dia 1-1/2"	1 ชุด	1,500.00	1,500.00			1,500.00	
12	น๊อตยึดหน้างาน	0 ตัว	30.00	0.00			0.00	
13	ประเก็นยาง dia 2"	0 แผ่น	20.00	0.00			0.00	
14	เทปพันเกลียว	2 ม้วน	30.00	60.00			60.00	
15	ทำเกลียว	9 จุด	-	-	30.00	270.00	270.00	
16	ลวดสลิงแขวนเครื่องสูบน้ำ dia. 3/8" หรือ เชือก dia 5/8"	60 ม.	20.00	1,200.00			1,200.00	
	รวมเงิน			7,321.06		2,041.20	9,362.26	
	คิดเป็นเงินค่างาน						9,362.00	

ลงชื่อ..... ผู้ประมาณราคา

(นายสุวิทย์ ศรีวิเศษ)

ชื่อโครงการ..... ชุดเจาะบ่อบาดาลหมู่ที่ ๗ บ้านคลองโฆง

ปริมาณงานก่อสร้าง..... ระบบท่อสูบน้ำบ่อบาดาล และงานครุภัณฑ์

รายการเลขที่ ๓.๐๐

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๗ บ้านคลองโฆง ตำบลสองแพรก อำเภอยะบรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ จ.๐๒/๒๕๖๗

เจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณราคากลางโดย.....กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก

เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	เครื่องสูบน้ำบาดาลแบบ submersible ขนาด 2 แรงม้า 1 เฟส (1.1 kW) สูบปริมาณ ที่ความลึก 60 ม. รวมเงิน (1) คิดเป็นเงิน	1 เครื่อง	23,000.00	23,000.00	-	-	23,000.00	ร้านกสิกร การประปา
2	ค่าแรงติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	1 เครื่อง	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	✓
3	ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำบาดาล แบบ 2 ชั้น ขนาด 2 แรงม้า 1 เฟส (1.1 kW)	1 ตู้	12,000.00	12,000.00	1,000.00	1,000.00	13,000.00	ร้านกสิกร การประปา
4	ท่อ PVC. ยาว 4 ม. ชั้น 13.5 ปลายเรียบ dia 1 1/2"	11 ท่อน	146.80	1,614.80	53.27	585.97	2,200.77	✓
5	สายไฟฟ้า ชนิด VCT ขนาด 3 x 2.5 ตร.ม. หรือเบอร์ 16	20 ม.	56.77	1,135.40	15.00	300.00	1,435.40	✓
6	อุปกรณ์อื่นๆ ประสานระบบ	1 รายการ	737.51	737.51			737.51	✓
7	ลวดสลิงแขวนเครื่องสูบน้ำ dia. 3/8" หรือ เชือก dia 5/8"	60 ม.	20.00	1,200.00			1,200.00	✓
	รวมเงิน (2+3+4+5+6)			16,687.71		4,385.97	21,073.68	
	รวมเงิน (1+2+3+4+5+6)			39,687.71		4,385.97	44,073.68	
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้น (1+2+3+4+5+6)			✓			44,073.00	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(นายสุวิทย์ ศรีวิเศษ)