



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก  
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก มีความประสงค์จะดำเนินการโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๒ บ้านคลองศอก ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

- ทำการขุดเจาะบ่อบาดาล PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ความลึก ๘๐.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายเตือน ป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก เลขที่ จ ๐๔/๒๕๖๗ ระยะเวลาในการดำเนินการก่อสร้าง ๓๐ วัน งบประมาณ ๒๘๓,๐๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน) ราคากลางเป็นเงิน ๒๗๔,๘๐๐ บาท (สองแสนเจ็ดสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) ตามแบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ที่ลงชื่อไว้ในแบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้างแนบท้ายประกาศฉบับนี้แล้ว

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสมเกียรติ จิตต์พินิจไมตรี)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ.....ชุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๒ บ้านคลองศอก.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๒๘๓,๐๐๐.....บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)     เจาะบ่อบาดาล PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ความลึก ๘๐.๐๐ เมตร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗.....เป็นเงิน.....๒๗๔,๘๐๐.....บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑.....แบบ ปร.๔.....
- ๖.๒.....แบบ ปร.๕ (ข).....
- ๖.๓.....แบบ ปร.๕ (ก).....
- ๖.๔.....แบบ ปร.๖.....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- |                                  |                             |               |
|----------------------------------|-----------------------------|---------------|
| ๗.๑ นางพรทิพย์ เทพราช            | ตำแหน่ง รองปลัดอบต.         | ประธานกรรมการ |
| ๗.๒ นายสุวิทย์ ศรีวิเศษ          | ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการ       |
| ๗.๓ นางสาวสุรรัตน์ ทรัพย์สมบูรณ์ | ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการ       |

## สรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ.....ชุดเจาะปอบาดาล หมู่ที่ ๒ บ้านคลองตอก ปริมาณงานเจาะปอบาดาล PVC. ศก. ๖ นิ้ว ความลึก ๘๐.๐๐ เมตร  
 สถานที่ก่อสร้าง....หมู่ที่ ๒ บ้านคลองตอก ตำบลสองแพรก อำเภอยะนิง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
 แบบเลขที่.....  
 แบบ ปร.๔, ปร.๕ ที่แนบ มีจำนวน ๒ รายการ รวมเป็น ๕ แผ่น  
 เจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก  
 ประมาณราคาโดย....กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

| ระยะเวลาก่อสร้าง ๓๐ วัน |                                      |                                       | หน่วย : บาท |
|-------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------|
| ลำดับที่                | รายการ                               | ค่าก่อสร้าง (บาท)                     | หมายเหตุ    |
| ๑                       | ประเภทงานอาคาร                       | ๒๓๔,๑๐๐.๐๐                            | ระยะเวลา    |
| ๒                       | ประเภทงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ | ๔๐,๗๐๐.๐๐                             | การก่อสร้าง |
|                         | - สิ้นท้าย -                         |                                       | ๓๐ วัน      |
|                         |                                      |                                       |             |
|                         |                                      |                                       |             |
|                         |                                      |                                       |             |
| สรุป                    | รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการเป็นเงิน    | ๒๗๔,๘๐๐.๐๐                            |             |
|                         | ราคาก่อสร้างเป็นเงินสด               | ๒๗๔,๘๐๐.๐๐                            |             |
| ( ตัวอักษร )            |                                      | (สองแสนเจ็ดหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) |             |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เห็นชอบราคากลางดังกล่าว

เห็นชอบ.....ประธานกรรมการ  
 (นางพรทิพย์ เทพรราช)

เห็นชอบ.....กรรมการ  
 (นายสุวิทย์ ศรีวิเศษ)

เห็นชอบ.....กรรมการ  
 (นางสาวสุริรัตน์ ทรัพย์สมบูรณ์)

รองปลัด อบต.สองแพรก รักษาการแทน  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก

นายช่างโยธาชำนาญ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

## สรุปค่าก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ..... ชุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๒ บ้านคลองคอก ปริมาณงาน....เจาะบ่อบาดาล PVC. ศก. ๖ นิ้ว ความลึก ๘๐.๐๐ เมตร  
 สถานที่ก่อสร้าง.....หมู่ที่ ๒ บ้านคลองคอก ตำบลสองแพรก อำเภอยะบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
 แบบเลขที่.....  
 แบบ ปร.๕ ที่แนบ มีจำนวน ๑ รายการ รวมเป็น ๑ แผ่น  
 เจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก  
 ประมาณราคาโดย.....กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                                           | ค่างานต้นทุน<br>(บาท)                  | Factor F | ค่าก่อสร้างรวม<br>เป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|----------------------------------|----------|
| ๑        | ประเภทงานอาคาร                                                   |                                        |          |                                  |          |
|          | ๑.๑ ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๒ ป้าย ตามแบบ อบต.สองแพรกกำหนด | ๓,๕๐๐.๐๐                               | ๑.๓๐๙๑   | ๔,๕๘๑.๘๕                         |          |
|          | ๑.๒ การประสานท่อระหว่างระบบ แบบเลขที่ ๙๑๑๐๔๔                     | ๐.๐๐                                   | ๑.๓๐๙๑   | ๐.๐๐                             |          |
|          | ๑.๓ การประสานท่อที่ปากบ่อบาดาล แบบเลขที่ สบน.๑๐-๑๐๐๗             | ๑๐,๐๙๗.๐๐                              | ๑.๓๐๙๑   | ๑๓,๒๑๗.๙๘                        |          |
|          | ๑.๔ การประสานระบบไฟฟ้าภายใน จำนวน ๑ ระบบ                         | ๐.๐๐                                   | ๑.๓๐๙๑   | ๐.๐๐                             |          |
|          | ๑.๕ บ่อบาดาล PVC. ขนาด Ø ๖ นิ้ว จำนวน ๑ บ่อ แบบเลขที่ สบน.๑๐-๐๐๗ | ๑๖๕,๒๓๙.๐๐                             | ๑.๓๐๙๑   | ๒๑๖,๓๑๔.๓๗                       |          |
|          |                                                                  |                                        |          |                                  |          |
|          |                                                                  |                                        |          |                                  |          |
|          |                                                                  |                                        |          |                                  |          |
|          | เงื่อนไขการใช้ตาราง FACTOR F                                     |                                        |          |                                  |          |
|          | เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ %                                             |                                        |          |                                  |          |
|          | เงินประกันผลงานหัก ๐ %                                           |                                        |          |                                  |          |
|          | ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗ %                                              |                                        |          |                                  |          |
|          | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) ๗ %                                      |                                        |          |                                  |          |
|          | รวมเป็นเงิน                                                      | ๑๗๘,๘๓๖                                | ๑.๓๐๙๑   | ๒๓๔,๑๑๔.๒๑                       |          |
| สรุป     | คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างสุทธิ                                      |                                        |          | ๒๓๔,๑๐๐.๐๐                       |          |
|          | ( ตัวอักษร )                                                     | (สองแสนสามหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) |          |                                  |          |

เห็นชอบ.....ประธานกรรมการ

(นางพรทิพย์ เทพรราช )

รองปลัด อบต.สองแพรก รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก

เห็นชอบ.....กรรมการ

( นายสุวิทย์ ศรีวิเศษ )

นายช่างโยธาชำนาญ

เห็นชอบ.....กรรมการ

( นางสาวสุริรัตน์ ทรัพย์สมบูรณ์ )

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

## สรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ

ชื่อโครงการ..... ชุดเจาะงบอบาตาล หมู่ที่ ๒ บ้านคลองศอก ปริมาณงาน บ่อบาดาล PVC.ศก. ๖ นิ้ว ความลึก ๘๐.๐๐ ม.  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๒ บ้านคลองศอก ตำบลสองแพรก อำเภอยะบุรี  
 แบบเลขที่.....

แบบ ปร.๕ ที่แนบ มีจำนวน ๑ รายการ รวมเป็น ๑ แผ่น  
 ประมาณราคากลางโดย กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                                              | ค่างาน<br>(บาท)           | ภาษี<br>มูลค่าเพิ่ม | ค่าก่อสร้าง<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|----------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|----------------------|----------|
| ๒        | ประเภทงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ                                |                           |                     |                      |          |
|          | ๒.๑ จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาลพร้อมอุปกรณ์ควบคุม จำนวน ๑ ชุด | ๓๘,๐๙๓.๐๐                 | ๑.๐๗                | ๔๐,๗๕๙.๕๑            |          |
|          |                                                                     |                           |                     |                      |          |
|          |                                                                     |                           |                     |                      |          |
|          | รวมเป็นเงิน                                                         |                           |                     | ๔๐,๗๕๙.๕๑            |          |
| สรุป     | คิดเป็นเงินสุทธิ                                                    |                           |                     | ๔๐,๗๐๐.๐๐            |          |
|          | ( ตัวอักษร )                                                        | (สี่หมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน) |                     |                      |          |

เห็นชอบ.....ประธานกรรมการ

(นางพรทิพย์ เทพราช)

รองปลัด อบต.สองแพรก รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก

เห็นชอบ.....กรรมการ

(นายสุวิทย์ ศรีวิเศษ)

นายช่างโยธาชำนาญ

เห็นชอบ.....กรรกา

(นางสาวสุรรัตน์ ทรัพย์สมบูรณ์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ชื่อโครงการ.....ชุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๒ บ้านคลองคอก

ปริมาณงานก่อสร้าง.....บ่อบาดาล PVC. ขนาด Ø ๖ นิ้ว ความลึก ๘๐ เมตร

รายการเลขที่ ๑.๐๐

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๒ บ้านคลองคอก ตำบลสองแพรก อำเภอยะบوري จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ จ.๐๒/๒๕๖๗

เจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณราคากลางโดย.....กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก

เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

หน่วย : บาท

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                                               | จำนวนหน่วย   | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |            | ค่าวัสดุและ<br>ค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|--------------|------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|--------------|------------|--------------------------|----------|
|              |                                                      |              | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน  | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน   |                          |          |
| 1            | ท่อกรบ PVC. ยาว 4.00 ม. ขึ้น 13.5 dia 6"             | 15 ท่อน      | 1,770.28     | 26,554.20 | -            | -          | 26,554.20                | ส่วนกลาง |
| 2            | ท่อเจาะร่องกรองน้ำ PVC. ยาว 4.00 ม. ขึ้น 13.5 dia 6" | 4 ท่อน       | 1,880.00     | 7,520.00  | -            | -          | 7,520.00                 | สืบ      |
| 3            | ท่อตกตะกอน PVC. ยาว 4.00 ม. ขึ้น 13.5 dia 6"         | 1 ท่อน       | 1,770.28     | 1,770.28  | -            | -          | 1,770.28                 |          |
| 4            | กรวดกรองน้ำ ขนาด 1/4" - 3/8"                         | 1.37 ลบ.ม.   | 4,300.00     | 5,891.00  | 500.00       | 685.00     | 6,576.00                 |          |
| 5            | โคลนวิทยาศาสตร์                                      | 5 กระสอบ     | 800.00       | 4,000.00  | -            | -          | 4,000.00                 | สุราษฎร์ |
| 6            | น้ำมันเชื้อเพลิง(โซล่า)                              | 0 ลิตร       | 0.00         | 0.00      | -            | -          | 0.00                     | การประปา |
| 7            | ค่าแรงเจาะบ่อบาดาล                                   | 80 ม.        | -            | -         | 1,200.00     | 96,000.00  | 96,000.00                |          |
| 8            | ค่าปั๊มล้างบ่อบาดาล                                  | 1 รายการ     | -            | -         | 8,000.00     | 8,000.00   | 8,000.00                 |          |
| 9            | ค่าทดสอบปริมาณน้ำ และวิเคราะห์คุณภาพน้ำดิบ           | 1 รายการ     | -            | -         | 10,800.00    | 10,800.00  | 10,800.00                |          |
| 10           | เทชนาบ่อ คสล. ขนาด 2.00 x 2.00 x 0.10 ม.             | 4 ตร.ม.      | 300.00       | 1,200.00  | 100.00       | 400.00     | 1,600.00                 |          |
| 11           | น้ำยาเชื่อมท่อ PVC. ขนาด 1,000 กรัม                  | 1.00 กระป๋อง | 420.00       | 420.00    | -            | -          | 420.00                   |          |
| 12           | สกรูเกลียวปด dia 1.5 หุน                             | 1 ก๊อ        | 250.00       | 250.00    | -            | -          | 250.00                   |          |
| 13           | คอนกรีต 1 : 2 : 4                                    | 0.10 ลบ.ม.   | 2,289.72     | 228.97    | 0.00         | 0.00       | 228.97                   |          |
| 14           | ดินเหนียวแห้งหรืออิฐดิบ ทุบละเอียดขนาดเล็กลง         | 1.52 ลบ.ม.   | 1,000.00     | 1,520.00  | -            | -          | 1,520.00                 |          |
|              | รวมเงิน                                              |              |              | 49,354.45 |              | 115,885.00 | 165,239.45               |          |
|              | คิดเป็นเงินทำงาน                                     |              |              |           |              |            | 165,239.00               |          |

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(นายสุวิทย์ ศรีวิเศษ)

ชื่อโครงการ..... ชุดเจาะปอบาดาล หมู่ที่ ๒ บ้านคลองสอก

ปริมาณงานก่อสร้าง..... การประสานท่อที่ปากปอบาดาล

รายการเลขที่ ๒.๐๐

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๒ บ้านคลองสอก ต.สองแพรก อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ จ.๐๒/๒๕๖๗

แบบ ปร.๔ ที่แนบ

ประมาณราคา โดยกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก

วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

หน่วย : บาท

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                                                    | จำนวนหน่วย | ค่าวัสดุ     |          | ค่าแรงงาน    |          | ค่าวัสดุและ<br>ค่าแรงงาน | หมายเหตุ     |
|--------------|-----------------------------------------------------------|------------|--------------|----------|--------------|----------|--------------------------|--------------|
|              |                                                           |            | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน |                          |              |
| 1            | ท่อเหล็กอบสังกะสี ยาว 6 ม. dia 1-1/2"                     | 1 ท่อน     | 828.24       | 828.24   | }            | 1,990.92 | 828.24                   | สืบลราคา     |
| 2            | ท่อเหล็กอบสังกะสี ยาว 6 ม. dia 2"                         | 0.2 ท่อน   | 1,165.86     | 233.17   |              |          | 233.17                   | ส่วนกลาง     |
| 3            | สื่ทางเหล็กอบสังกะสี dia 1-1/2"                           | 1 ตัว      | 205.00       | 205.00   |              |          | 205.00                   |              |
| 4            | ข้องอเหล็กอบสังกะสี 45,90 ม-ม dia 1-1/2"                  | 3 ตัว      | 90.00        | 270.00   |              |          | 270.00                   |              |
| 5            | นิปเปิ้ลเหล็กอบสังกะสี dia 1-1/2"                         | 8 ตัว      | 64.00        | 512.00   |              |          | 512.00                   |              |
| 6            | ยูเนียนเหล็กอบสังกะสี dia 1-1/2"                          | 3 ตัว      | 186.00       | 558.00   |              |          | 2,548.92                 |              |
| 7            | หน้างานเกลียวเหล็กหล่อ dia 2"                             | 0 ตัว      | 0.00         | 0.00     |              |          | 0.00                     | สืบลราคา     |
| 8            | เหล็กปิดปากบ่อ dia 6" เจาะรูลด 1-1/2"                     | 1 ตัว      | 300.00       | 300.00   |              |          | 300.00                   | ร้านสุราษฎร์ |
| 9            | เชือกสลึงทองเหลือง dia 1-1/2"                             | 1 ตัว      | 430.00       | 430.00   |              |          | 430.00                   | การประปา     |
| 10           | ประตุน้ำทองเหลืองบอกลาว dia 1-1/2"                        | 3 ชุด      | 580.00       | 1,740.00 |              |          | 1,740.00                 | ร้านวีระ     |
| 11           | สวิทช์น้ำไหล dia 1-1/2"                                   | 1 ชุด      | 1,500.00     | 1,500.00 |              |          | 1,500.00                 |              |
| 12           | น็อตยึดหน้างาน                                            | 0 ตัว      | 30.00        | 0.00     |              |          | 0.00                     |              |
| 13           | ประเก็นยาง dia 2"                                         | 0 แผ่น     | 20.00        | 0.00     |              |          | 0.00                     |              |
| 14           | เทปพันเกลียว                                              | 2 ม้วน     | 30.00        | 60.00    |              |          | 60.00                    |              |
| 15           | ทำเกลียว                                                  | 9 จุด      | -            | -        | 30.00        | 270.00   | 270.00                   |              |
| 16           | ลวดสลึงแขวนเครื่องสูบน้ำ dia. 3/8" หรือ<br>เชือก dia 5/8" | 60 ม.      | 20.00        | 1,200.00 |              |          | 1,200.00                 |              |
|              | รวมเงิน                                                   |            |              | 7,836.41 |              | 2,260.92 | 10,097.33                |              |
|              | คิดเป็นเงินค่างาน                                         |            |              |          |              |          | 10,097.00                |              |

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา  
(นายสุวิทย์ ศรีวิเศษ)

ชื่อโครงการ..... ชุดเจาะบ่อบาดาลหมู่ที่ ๒ บ้านคลองคอก

ปริมาณงานก่อสร้าง..... ระบบท่อสูบน้ำบ่อบาดาล และงานครุภัณฑ์

รายการเลขที่ ๓.๐๐

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๒ บ้านคลองคอก ตำบลสองแพรก อำเภอยะบوري จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ จ.๐๒/๒๕๖๗

เจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณราคากลางโดย.....กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก

เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

หน่วย : บาท

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                                                                                   | จำนวนหน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |          | ค่าวัสดุและ | หมายเหตุ              |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------|--------------|----------|-------------|-----------------------|
|              |                                                                                          |            | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน  | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | ค่าแรงงาน   |                       |
| 1            | เครื่องสูบน้ำบาดาลแบบ submersible<br>ขนาด 2 แรงม้า 1 เฟส (1.1 kW) พร้อมอุปกรณ์<br>ครบชุด | 1 เครื่อง  | 23,000.00    | 23,000.00 | -            | -        | 23,000.00   | ร้านกสิกร<br>การประปา |
|              | รวมเงิน (1)                                                                              |            |              | 23,000.00 |              | 0.00     | 23,000.00   |                       |
|              | คิดเป็นเงิน                                                                              |            |              | 23,000.00 |              | 0.00     | 23,000.00   |                       |
| 2            | ค่าแรงติดตั้งเครื่องสูบน้ำ                                                               | 1 เครื่อง  | -            | -         | 2,500.00     | 2,500.00 | 2,500.00    |                       |
| 3            | ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำบาดาล แบบ 2 ชั้น<br>ขนาด 2 แรงม้า 1 เฟส (1.1 kW)                   | 1 ตู้      | 7,850.00     | 7,850.00  | 1,000.00     | 1,000.00 | 8,850.00    | ร้านกสิกร<br>การประปา |
| 4            | ท่อ PVC. ยาว 4 ม. ชั้น 13.5 ปลายเรียบ dia 1 1/2"                                         | 11 ท่อน    | 177.57       | 1,953.27  | 53.27        | 585.97   | 2,539.24    |                       |
| 5            | อุปกรณ์อื่นๆ ประสานระบบ                                                                  | 1 รายการ   | 1,204.00     | 1,204.00  |              |          | 1,204.00    |                       |
|              | รวมเงิน (1+2+3+4+5)                                                                      |            |              | 34,007.27 |              | 4,085.97 | 38,093.24   |                       |
|              | คิดเป็นเงินทั้งสิ้น (1+2+3+4+5)                                                          |            |              |           |              |          | 38,093.00   |                       |

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(นายสุวิทย์ ศรีวิเศษ)