

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านปากช่อง.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๒๗๒,๐๐๐.....บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปรับปรุงระบบประปา โดยดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง
ขนาด ๕.๕ แรงม้า และวางท่อ PE ขนาด $\varnothing$ ๖๓ มม. ความยาว
๘๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งระบบควบคุมเครื่องสูบน้ำ
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒.....เป็นเงิน.....๒๕๐,๐๐๐.....บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑.....แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.๔).....
 - ๖.๒.....แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ปร.๕).....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายเศกสิทธิ์ ศรีสำราญ	ตำแหน่ง ปลัดอบต.	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายยุทธนา ชูจินดา	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๗.๓ นายพงศ์พัฒน์ รัตนรังษี	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการ



แบบสรุปการประมาณราคากลางค่างานก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก อำเภอยะบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โครงการ ปรับปรุง ระบบประปาหมู่บ้าน

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ ๖ บ้านปากช่อง ตำบลสองแพรก อำเภอยะบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ชนิดและจำนวน ระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดใหญ่

ตามแบบเลขที่ ๐๑ / ๒๕๖๑

ประมาณราคาตามแบบ ประ.๕ จำนวน ๖ แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ ๒ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	โครงการ ปรับปรุง ระบบ ประปาหมู่บ้าน	๒๕๐,๘๐๐.๐๐	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ	๒๕๐,๘๐๐.๐๐	
	คิดเป็นเงินประมาณ (สองแสนห้าหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน)	๒๕๐,๘๐๐.๐๐	

หมายเหตุ : ราคาวัสดุอ้างอิงจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘/๒๕๕๙
 ค่าแรงงานรื้อถอนทั่วไป กรมบัญชีกลาง เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ และราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้างของจังหวัดสุราษฎร์ธานี เดือน มิถุนายน ๒๕๖๒
 มีปริมาณงาน ๘๕๐.๐๐ ม. เฉลี่ย ๒๙๕.๐๖ บาท/เมตร

ผู้ประมาณการ

(นายพงศ์พัฒน์ รัตนรังษี)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพงศ์พัฒน์ รัตนรังษี)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายยุทธนา ชูจินดา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเศกสิทธิ์ ศรีสำราญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก

อนุมัติ

(นายสำเริง อุณหภูมิไวยยะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก



แบบสรุปรายการ ปริมาณงานและราคาก่อสร้างงานอาคาร
องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก อำเภอยะบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โครงการ ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน				ระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดใหญ่			
สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ ๖ บ้านปากช่อง ตำบลสองแพรก อำเภอยะบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี				เมื่อ วันที่ ๒ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒			
ตามแบบเลขที่ ๐๑ / ๒๕๖๑				ประมาณการโดย นายพงศ์พัฒน์ รัตนรังษี ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา			
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ราคาวัสดุ	ค่าแรงงาน	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
				จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	เป็นเงิน (บาท)	
๑	งานวิศวกรรมโครงสร้าง	๑.๐๐	งาน	๒๖,๗๓๔.๓๙	๖,๘๙๐.๖๖	๓๓,๖๒๕.๐๕	
๒	งานระบบสุขาภิบาล	๑.๐๐	งาน	๑๒๑,๐๙๒.๕๐	๓,๔๑๐.๕๑	๑๒๔,๕๐๓.๐๑	
๓	งานติดตั้งเครื่องสูบ/ส่งน้ำดิบ พร้อมระบบไฟฟ้า	๑.๐๐	งาน	๓๐,๖๖๐.๐๐	๓,๑๑๐.๐๐	๓๓,๗๗๐.๐๐	
๔	งานค่าใช้จ่ายพิเศษ และงานอื่นที่จำเป็นต้องมี	๑.๐๐	งาน	-	-	-	
รวมค่างานต้นทุน				๑๗๘,๔๘๖.๘๙	๑๓,๔๑๑.๑๗	๑๙๑,๘๙๘.๐๖	บาท

ผู้ประมาณการ _____ ผู้ช่วยนายช่างโยธา
(นายพงศ์พัฒน์ รัตนรังษี)



แบบฟอร์มสรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้างงานอาคาร

องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก อำเภอยะบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โครงการ ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ ๖ บ้านปากช่อง ตำบลสองแพรก อำเภอยะบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ชนิดและจำนวน ระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดใหญ่ จำนวน ๑.๐๐ จุด

ตามแบบเลขที่ ๐๑ / ๒๕๖๑

ประมาณราคาตามแบบ ประ.๕ จำนวน ๖ แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ ๒ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน เป็นเงิน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	งานวิศวกรรมโครงสร้าง	๓๓,๖๒๕.๐๕			≤ ๐.๕ ล้านบาท (งานอาคาร)
๒	งานระบบสุขาภิบาล	๑๒๔,๕๐๓.๐๑			
๓	งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมระบบไฟฟ้า	๓๓,๗๗๐.๐๐			
	รวมค่างานประเภทอาคาร	๑๙๑,๘๙๘.๐๖	๑.๓๐๗๔	๒๕๐,๘๘๗.๕๒	
	งานทั่วไป	-			
๔	งานค่าใช้จ่ายพิเศษและงานอื่นที่จำเป็นต้องมี	-			ค่าภาษี
	รวมค่างานประเภททั่วไป	-	๑.๐๗๐๐	-	มูลค่าเพิ่ม
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย - %				
	เงินประกันผลงานหัก - %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ			๒๕๐,๘๘๗.๕๒	บาท
	คิดเป็นราคากลางค่างานก่อสร้าง (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)			๒๕๐,๐๐๐.๐๐	บาท

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพงศ์พัฒน์ รัตนรังษี)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายยุทธนา ชูจินดา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเศกสิทธิ์ ศรีสำราญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก

อนุมัติ

(นายสำเริง อุณหวิทย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก

หมายเหตุ ค่า Factor F ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด กค ๐๔๐๕.๓/๐๑๐๘๙๙ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐

เพื่อเป็นเอกสารหลักฐานการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ



**แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคาก่อสร้างงานอาคาร
องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

โครงการ		ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน		ชนิดและจำนวน		ระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดใหญ่				
สถานที่		หมู่ที่ ๖ บ้านปากช่อง ตำบลสองแพรก อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี		ประมาณการเมื่อ		วันที่ ๒ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒				
ตามแบบเลขที่		๐๑ / ๒๕๖๑		ตรวจสอบประมาณการโดย		นายพงศ์พัฒน์ รัตนรังษี ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา				
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ	
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน			
๑	งานวิศวกรรมโครงสร้าง									
	งานโครงสร้างวิศวกรรม									
	๑.๑ งานประสานท่อระบบสูบน้ำดิบ									
	ค่าแรงประสานท่อน้ำดิบพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	๑.๐๐	เหมา					๒,๕๐๐.๐๐		
	ท่อเหล็กกลมเคลือบสังกะสี Ø ๒ นิ้ว	๓.๐๐	ฟุต	๗๘๙.๗๒	๒,๓๖๙.๑๖			-	๒,๓๖๙.๑๖	**
	ท่อเหล็กกลมเคลือบสังกะสี Ø ๓ นิ้ว	๖.๐๐	ฟุต	๑,๒๖๖.๒๖	๗,๕๙๗.๕๖			-	๗,๕๙๗.๕๖	**
	ท่อ PVC Ø ๒ นิ้ว	๑.๐๐	ฟุต	๒๕๕.๑๔	๒๕๕.๑๔			-	๒๕๕.๑๔	**
	เช็ควาล์วทองเหลือง Ø ๒ นิ้ว	๑.๐๐	ชุด	๘๘๓.๐๐	๘๘๓.๐๐			-	๘๘๓.๐๐	***
	ฟุตวาล์วทองเหลือง Ø ๓ นิ้ว	๑.๐๐	ชุด	๑,๙๕๐.๐๐	๑,๙๕๐.๐๐			-	๑,๙๕๐.๐๐	***
	ข้อต่อท่อเหล็กกลมเคลือบสังกะสี ๔๕ องศา Ø ๒ นิ้ว	๒.๐๐	อัน	๖๕.๔๕	๑๓๐.๙๐			-	๑๓๐.๙๐	***
	ข้อต่อท่อเหล็กกลมเคลือบสังกะสี ๔๕ องศา Ø ๓ นิ้ว	๒.๐๐	อัน	๙๖๒.๕๐	๑๙๒.๕๐			-	๑๙๒.๕๐	***
	ข้อต่อท่อ PVC ๙๐ องศา Ø ๒ นิ้ว	๒.๐๐	อัน	๑๔.๐๒	๒๘.๐๔			-	๒๘.๐๔	***
	ข้อต่อตรงท่อเหล็กกลมเคลือบสังกะสี Ø ๓ นิ้ว ลด Ø ๒ นิ้ว	๑.๐๐	อัน	๑๒๕.๐๐	๑๒๕.๐๐			-	๑๒๕.๐๐	***
	สามทาง ๙๐ องศาเหล็กเคลือบสังกะสี Ø ๒ นิ้ว	๒.๐๐	อัน	๘๖.๗๔	๑๗๓.๔๘			-	๑๗๓.๔๘	***
	ยูเนียนท่อเหล็กกลมเคลือบสังกะสี Ø ๒ นิ้ว	๔.๐๐	ชุด	๑๒๐.๐๐	๔๘๐.๐๐			-	๔๘๐.๐๐	***
	ยูเนียนท่อเหล็กกลมเคลือบสังกะสี Ø ๓ นิ้ว	๒.๐๐	ชุด	๒๔๕.๐๐	๔๙๐.๐๐			-	๔๙๐.๐๐	***
	นipple ท่อเหล็กกลมเคลือบสังกะสี Ø ๒ นิ้ว	๔.๐๐	ชุด	๔๕.๐๐	๑๘๐.๐๐			-	๑๘๐.๐๐	***
	นipple ท่อเหล็กกลมเคลือบสังกะสี Ø ๓ นิ้ว	๒.๐๐	ชุด	๖๕.๐๐	๑๓๐.๐๐			-	๑๓๐.๐๐	***
	สายท่อทองเหลือง	๘.๐๐	ชุด	๖๕.๐๐	๕๒๐.๐๐			-	๕๒๐.๐๐	***
	พุกหัวระเบิด	๑๖.๐๐	ชุด	๒๕.๐๐	๔๐๐.๐๐			-	๔๐๐.๐๐	***



**แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคาก่อสร้างงานอาคาร
องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

โครงการ ปรับปรุง- ระบบปฎิรูปงาน		ชนิดและจำนวน ระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดใหญ่	
สถานที่ หมู่ที่ ๖ บ้านปากช่อง ตำบลสองแพรก อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี		ประมาณการเมื่อ วันที่ ๒ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒	
ตามแบบเลขที่ ๐๑ / ๒๕๖๑		ตรวจสอบประมาณการโดย นายพงษ์พัฒน์ รัตนรังษี ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโย	

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ทำเกลียวท่อเหล็กกลมเคลือบสังกะสี Ø ๒ นิ้ว	๔.๐๐	จุด	-	-	๒๐๐.๐๐	๘๐๐.๐๐	๘๐๐.๐๐	***
	ทำเกลียวท่อเหล็กกลมเคลือบสังกะสี Ø ๓ นิ้ว	๘.๐๐	จุด	-	-	๒๘๐.๐๐	๒,๒๔๐.๐๐	๒,๒๔๐.๐๐	***
	ประตุน้ำทองเหลือง Ø ๒ นิ้ว	๒.๐๐	ชุด	๘๕๐.๐๐	๑,๗๐๐.๐๐	-	-	๑,๗๐๐.๐๐	***
	รวมงานข้อ ๑.๑				๑,๗๐๐.๐๐		๕,๕๔๐.๐๐	๕,๕๔๐.๐๐	
	งานติดตั้งฐานระบบเครื่องสูบน้ำแบบหยोज ขนาด ๕.๕ HP.								
๑.๒	งาน มบหล่อคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	ชุดดิน/ถมดิน	๐.๔๘	ลบ.ม.	-	-	๑๙๔.๐๐	๙๓.๑๒	๙๓.๑๒	*
	ทรายหยาบรองพื้น	๐.๔๕	ลบ.ม.	๔๘๐.๐๐	๒๑๖.๐๐	๙๙.๐๐	๔๔.๕๕	๒๖๐.๕๕	**,
	ไม้แบบ (use ๘๐%)	๒.๔๕	ลบ.ฟ	๔๐๐.๐๐	๙๘๐.๐๐	๑๓๓.๐๐	๓๒๕.๘๕	๑,๓๐๕.๘๕	**,
	ไม้คร่าว+ค้ำยัน	๑.๐๐	เหมา	๒๒๐.๐๐	๒๒๐.๐๐	-	-	๒๒๐.๐๐	***
	รวมงานข้อ ๑.๒				๑,๔๑๖.๐๐		๔๖๓.๕๒	๑,๘๗๙.๕๒	
๑.๓	งาน,เหล็กเสริม								
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ Ø ๖ มม.	๑๘.๐๐	เส้น	๔๙.๓๓	๘๘๗.๙๖	๐.๕๔	๙.๗๕	๘๙๗.๗๑	***,
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ Ø ๑๒ มม.	๑๒.๐๐	เส้น	๑๘๖.๙๒	๒,๒๔๒.๙๙	๒.๑๗	๒๕.๙๙	๒,๒๖๘.๙๘	***,
	รวมงานข้อ ๑.๓				๓,๑๓๐.๙๕		๓๕.๗๔	๓,๑๖๖.๖๙	



**แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคาก่อสร้างงานอาคาร
องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก อำเภอยะบوري จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

โครงการ		ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน		ชนิดและจำนวน		ระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดใหญ่			
สถานที่		หมู่ที่ ๖ บ้านปากช่อง ตำบลสองแพรก อำเภอยะบوري จังหวัดสุราษฎร์ธานี		ประมาณการเมื่อ		วันที่ ๒ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒			
ตามแบบเลขที่		๐๑ / ๒๕๖๑		ตรวจสอบประมาณการโดย		นายพงศ์พัฒน์ รัตนรังษี ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา			
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	๑.๔ งานสวนปลูกเหล็ก								
	สวนปลูกเหล็กโครงสร้าง (เบอร์ ๑๘)	๒.๕๐	กก.	๓๐.๙๔	๗๗.๓๕	-	-	๗๗.๓๕	***,
	ตะปู และนอต	๕.๕๐	กก.	๓๗.๓๘	๒๐๕.๕๙	-	-	๒๐๕.๕๙	***,
	รวมงานข้อ ๑.๔				๒๘๒.๙๔		-	๒๘๒.๙๔	
	๑.๕ งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	คอนกรีตหยาบ		ลบ.ม.	๒,๑๐๒.๘๐	๙๔๖.๒๖			๑,๑๒๕.๓๖	**
	คอนกรีต ๑ : ๒ : ๔ (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า ๓๒๐ กก/ลบ.ม.)	๐.๔๕	ลบ.ม.	๒,๔๗๖.๖๔	๓,๓๔๓.๔๖			๔,๐๑๕.๗๖	**
	รวมงานข้อ ๑.๕				๔,๒๘๙.๗๒			๔,๑๔๑.๑๒	
	สัญลักษณ์ในช่องหมายเหตุของแผนผังอ้างอิงราคาประมาณการ								
	* บัญชีราคาวัสดุและค่าแรงงานกรมบัญชีกลาง ๒๕๖๐								
	/ค่าแรงงานร้อยละของค่าวัสดุ ๒๕๖๐								
	** ราคาวัสดุก่อสร้างของจังหวัดสุราษฎร์ธานี (มี.ค. ๖๒)								
	*** ราคาเหมาจ่ายจากวัสดุ								
	รวมข้อ ๑				๒๖,๗๓๔.๓๙		๖,๘๙๐.๖๖	๓๓,๖๒๕.๐๕	บาท

ผู้ประมาณการ

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(นายพงศ์พัฒน์ รัตนรังษี)



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคาก่อสร้างงานอาคาร
องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปร.๔ แผ่นที่ ๔/๖

โครงการ ปรับปรุงระบบ ระบายน้ำ

ชนิดและจำนวน

ระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดใหญ่

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ ๖ บ้านปากช่อง ตำบลสองแพรก อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณราคาเมื่อ

วันที่ ๒ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

อ้างอิงหนังสือเลขที่ ๐๑ / ๒๕๖๑

ตรวจสอบประมาณราคาโดย

นายพงศ์พัฒน์ รัตนรังษี ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
๒	งานระบบสุขาภิบาล								
	๒.๑ งานท่อส่งน้ำดิบ								
	ท่อ PE Ø ๖๓ มม. ชนิดความหนาแน่นสูง มอก.๘๘๒-๒๕๔๘	๘๕๐.๐๐	เมตร	๑๔๑.๘๕	๑๒๐,๕๗๒.๕๐	๓.๖๖	๓,๑๐๖.๗๕	๑๒๓,๖๗๙.๒๕	****, *
	ข้อต่อตรง PE Ø ๖๓ มม.	๒.๐๐	อัน	๒๖๐.๐๐	๕๒๐.๐๐	๒.๕๐	๕.๐๐	๕๒๕.๐๐	****, *
	ชุดดิน/ถมคืน แนววางท่อ ท่อ PE Ø ๖๓ มม.	๘.๐๐	เมตร	-	-	๓๗.๓๕	๒๙๘.๗๖	๒๙๘.๗๖	*
	รวมงานข้อ ๒.๑				๑๒๑,๐๙๒.๕๐		๓,๔๑๐.๕๑	๑๒๔,๕๐๓.๐๑	
	สัญลักษณ์ในช่องหมายเหตุของแหล่งอ้างอิงราคาประมาณการ								
	* บัญชีราคาวัสดุและค่าแรงงานกรมบัญชีกลาง ๒๕๖๐								
	/ค่าแรงงานรื้อถอนทั่วไป กรมบัญชีกลาง ๒๕๖๐								
	*** ราคาวัสดุก่อสร้างของจังหวัดสุราษฎร์ธานี (มี.ค. ๖๒)								
	*** ราคาเทียบเคียงจากวัสดุ								
	รวมข้อ ๒				๑๒๑,๐๙๒.๕๐		๓,๔๑๐.๕๑	๑๒๔,๕๐๓.๐๑	บาท

ผู้ประมาณการ

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(นายพงศ์พัฒน์ รัตนรังษี)



แบบ สดงรายการ ปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้างงานอ
องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปร.๔ แผ่นที่ ๕/๖

โครงการ		ปรับปรุง ระบบประปาหมู่บ้าน		ชนิดและจำนวน		ระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดใหญ่			
สถานที่		หมู่ที่ ๖ บ้านปากช่อง ตำบลสองแพรก อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี		ประมาณการเมื่อ		วันที่ ๒ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒			
ตามแบบเลขที่		๐๑ / ๒๕๖๑		ตรวจสอบประมาณการโดย		นายพงษ์พัฒน์ รัตนรังษี ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา			
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
๓	งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมระบบไฟฟ้า								
	๓.๑ งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำ/ส่งน้ำดิบ								
	เครื่องสูบน้ำ/ส่งน้ำดิบแบบหอยโข่ง ขนาด ๕.๕ HP.	๑.๐๐	ชุด	๑๗,๔๑๐.๐๐	๑๗,๔๑๐.๐๐	๑,๒๕๐.๐๐	๑,๒๕๐.๐๐	๑๘,๖๖๐.๐๐	***
	รวมงานข้อ ๓.๑				๑๗,๔๑๐.๐๐		๑,๒๕๐.๐๐	๑๘,๖๖๐.๐๐	
	๓.๒ งานติดตั้งระบบไฟฟ้าเครื่องสูบน้ำ/ส่งน้ำดิบ								
	ผู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำ/ส่งน้ำดิบแบบหอยโข่ง ขนาด ๕.๕ HP. ชนิดอัตโนมัติ (กันฟ้าผ่า, น้ำแห้ง)	๑.๐๐	ชุด	๙,๕๐๐.๐๐	๙,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๑๑,๐๐๐.๐๐	***
	งานสายไฟฟ้า (แบบร้อยท่อ)	๓๐.๐๐	ม.	๑๒๕.๐๐	๓,๗๕๐.๐๐	๑๒.๐๐	๓๖๐.๐๐	๔,๑๑๐.๐๐	***
	รวมงานข้อ ๓.๒				๑๓,๒๕๐.๐๐		๑,๘๖๐.๐๐	๑๕,๑๑๐.๐๐	
	สัญลักษณ์ในช่องหมายเหตุของแหล่งอ้างอิงราคาประมาณการ								
	* บัญชีราคาวัสดุและค่าแรงงานกรมบัญชีกลาง ๒๕๖๐								
	/ค่าแรงงานร้อยละของทั่วไป กรมบัญชีกลาง ๒๕๖๐								
	** ราคาวัสดุก่อสร้างของจังหวัดสุราษฎร์ธานี (พ.ศ. ๖๒)								
	*** ราคาเทียบเคียงจากวัสดุ								
	รวมข้อ ๓				๓๐,๖๖๐.๐๐		๓,๑๑๐.๐๐	๓๓,๗๗๐.๐๐	บาท

ผู้ประมาณการ

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(นายพงษ์พัฒน์ รัตนรังษี)