



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก มีความประสงค์จะดำเนินการโครงการปรับปรุงผิวจราจร
สายทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.๑๓๐-๐๖ ซอยตลาดโตรม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

- ทำการลงเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต หนา ๕ ซม. กว้าง ๕.๖ เมตร ยาว ๓๔๑.๐๐ ม.
หรือโดยมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๑๐๕ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายเตือน ป้ายโครงการ
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก เลขที่ จ ๒๔/๒๕๖๗ ระยะเวลาในการดำเนินการ
ก่อสร้าง ๔๕ วัน งบประมาณ ๘๓๗,๘๑๘ บาท (แปดแสนสามหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสิบแปดบาทถ้วน) ราคากลาง
เป็นเงิน ๗๕๑,๑๑๓.๑๐ บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบสามบาทสิบสตางค์) ตามแบบประมาณ
ราคาค่าบำรุงรักษาทาง ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
กำหนดราคากลาง ที่ลงชื่อไว้ในแบบประมาณราคาค่าบำรุงรักษาทาง แนบท้ายประกาศฉบับนี้แล้ว

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสมเกียรติ จิตต์พินิจไมตรี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....ปรับปรุงถนนผิวจราจรสายทางหลวงท้องถิ่น สก.ถ.๑๓๐-๐๖ ซอยตลาดโตรม.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๘๓๗,๘๑๘.....บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) เสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต หนา ๕ ซม. กว้าง ๕.๖ เมตร ยาว ๓๔๑.๐๐ ม. หรือโดยมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๑๐๕.๐๐ ตารางเมตร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๑๖ กันยายน ๒๕๖๗.....เป็นเงิน.....๗๕๑,๑๑๓.๑๐.....บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑.....แบบสรุปประมาณราคาค่าบำรุงรักษาทาง.....
 - ๖.๒.....
 - ๖.๓.....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางพรทิพย์ เทพราช	ตำแหน่ง รองปลัดอบต.	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายสุวิทย์ ศรีวิเศษ	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๗.๓ นางสาวสุริรัตน์ ทรัพย์สมบูรณ์	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	กรรมการ

วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2567

สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 1 บ้านโดรม	ระยะทางตลอดสายทาง	0.341	กม.	
ลักษณะสายทางเดิม	ชนิดผิวทาง	C	กว้าง	5,6	เมตร
	ชนิดไหล่ทาง		กว้าง	0.00	เมตร
ระยะทางดำเนินการเสริมผิว AC	0.341	กม.	ผิวทางกว้าง	5,6	เมตร 2,105 ตร.ม.
	กม.ที่ 0+000	ถึง กม. 0+341	ไหล่ทางกว้างข้างละ	0.00	เมตร

ระยะทางดำเนินการ	0.341	กม.	พื้นที่ 2,105 ตร.ม.
เฉลี่ยราคา ตร.ม.ละ	356.82	บาท	

ประธานกรรมการ

(นางพริตทิพย์ เทพราช)

รองปลัด รก.ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก

กิจกรรมการ

(นายสุวิทย์ ศรีวิเศษ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

(นางสาวสุรียรัตน์ ทรัพย์สมบูรณ์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

รายละเอียดการประมาณราคา

รหัสสายทาง สก.อ. 130 - 06

ชื่อสายทาง

ชื่อย่อลาดโทรม

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 1 บ้านโหม ตำบลสองแพรก อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ระยะทางดำเนินการ

0.341 กม.

วันที่ 29 สิงหาคม 2567

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง										
	1.1 งานวางป้ายคุด	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.2 งานเกลี่ยปรับไหล่ทางเดิมแล้วบดทับ (ให้สูงจริง)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.3 งานปรับดินเดิมแล้วบดทับ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
2	งานผิวทาง										
	2.1 Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	2.2 Tack Coat	2,105.00	ตร.ม.	4.97	-	4.97	10,461.85	1.3642	6.78	14,272.06	
	2.3 Asphaltic Concrete										
	2.3.1 Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat) ทน 4 ซม.	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	2.3.2 Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat) ทน 5 ซม.	2,105.00	ตร.ม.	230.13	12.07	242.20	509,831.00	1.3642	330.41	695,511.45	
3	งานผิวไหล่ทาง										
	3.1 Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	3.2 Tack Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	3.3 Asphaltic Concrete										
	3.3.1 Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat) ทน 5 ซม.	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	3.3.2 Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat) ทน 5 ซม.	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
4	งานติดตั้งจราจร										
	4.1 สีเทอร์โมพลาสติก	102.30	ตร.ม.	-	-	235.15	24,055.85	1.3642	320.79	32,816.98	กลาง 10 ซม.ขอบ 10 ซม.
	4.2 Rumble Strips (7.80 ตรม./ แห่ง)	15.60	ตร.ม.	-	-	400.00	6,240.00	1.3642	545.68	8,512.61	2 แห่ง
5	งานจราจรระวาง										
	5.1 งานปรับปรุง										
	5.1.1 หลักรโนวโค้ง ค.ส.ล.	-	หลัก	-	-	-	-	-	-	-	
	5.1.2 หลักรโนวตรง	-	หลัก	-	-	-	-	-	-	-	
	5.1.2 ป้ายจราจร	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.1.3 GUARD RAIL	-	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2 งานติดตั้ง										
	5.2.1 ป้ายกำหนดน้ำหนักรบรรทุก	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.2 ป้ายจราจรแบบ บ1.	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.3 ป้ายจราจรแบบ บ2.	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.4 ป้ายจราจร บ3 - บ55 + ค31 - ค60	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.5 ป้ายจราจรแบบ ต1-ต27,ต31-ต56,ต58-ต60,ต75	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.6 ป้ายจราจรแบบ ต77	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.7 ป้ายเตือนแนวทาง (โค้งขวาและโค้งซ้าย)	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.8 หลักรโนวโค้ง ค.ส.ล.	-	หลัก	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.9 หลักรโนวตรง	-	หลัก	-	-	-	-	-	-	-	
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง ; (1)						550,588.70				
	FACTOR กรณีฝนตกปกติ							1.3642			
	เป็นเงินค่างานประเมิน (1) x (2)									751,113.10	
6	ประเภทงานทั่วไป										
	งานเครื่องหมายจราจรเพื่อความปลอดภัยขณะก่อสร้าง										
	6.1 ป้ายจราจรระหว่างก่อสร้าง		LS	-	-	-	-	-	-	-	รูปแบบที่ 2
	รวม						550,588.70			751,113.10	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางเห็นชอบ

ประธานกรรมการ

(นางพรทิพย์ เทพราย)

รองปลัด รก.ปลัด อบต.สองแพรก

กรรมการ

(นายสุวิทย์ ศรีวิเศษ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

(นางสาวสุรรัตน์ ทรัพย์สมบูรณ์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน