

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายประชาร่วมใจ ๑

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๗๖,๔๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๘๐ เมตร ลึก ๑.๑๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว ๒๓๒.๐๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้นราง ชั้น ๓ มอก. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒ เมตร (ความยาวรวม ๒๓๔.๐๐ เมตร)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ ก.ย. ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๔๘๒,๔๐๙.๙๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นสองพันสี่ร้อยเก้าบาทเก้าสิบสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.๕) จำนวน ๑ แผ่น

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) จำนวน ๑ แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายปรเมศวร์ สุขกาย ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานกรรมการ

๗.๒ นายสุวิทย์ ศรีวิเศษ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

๗.๓ นายณัฐพัชร ราชัย ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา กรรมการ

สรุปค่าก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ.....

ก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายประจักษ์ร่วมใจ ๑

ปริมาณงาน ๑.ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. กว้าง ๐.๘๐ ม. ลึก ๑.๑๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. ยาว ๒๓๒.๐๐ ม.

๒. วางท่อระบายน้ำ คสล. ปากลิ้นราง ขึ้น ๓ ๐.๘๐ x ๑.๐๐ ม. จำนวน ๖ ม. (ความยาวรวม ๒๓๘.๐๐ ม.)

สถานที่ก่อสร้าง...หมู่ที่ ๓ บ้านทางข้าม ตำบลสองแพรก อำเภอยะบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่..... จ.๑๐/๒๕๖๘

แบบ ปร.๕ ที่แบบ มีจำนวน ๑ รายการ รวมเป็น ๑ แผ่น

เจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๘

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร				
	๑.๑ งานก่อสร้างคูระบายน้ำ	๓๖๘,๕๐๕.๐๐	๑.๓๐๙๑	๔๘๒,๔๐๙.๙๐	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง FACTOR F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ %				
	เงินประกันผลงานหัก ๐ %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗ %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) ๗ %				
	รวมเป็นเงิน	๓๖๘,๕๐๕.๐๐	๑.๓๐๙๑	๔๘๒,๔๐๙.๙๐	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างสุทธิ			๔๘๒,๔๐๙.๙๐	
	(ตัวอักษร)	(สี่แสนแปดหมื่นสองพันสี่ร้อยเก้าบาทเก้าสิบสตางค์)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.สองแพรก ที่ ๒๗๒/๒๕๖๘ เห็นชอบ


.....ประธานกรรมการ
(นายประมวร์ สุขยา)
รองปลัด อบต.สองแพรก


.....กรรมการ
(นายสุวิทย์ ศรีวิเศษ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน


.....กรร
(นายณัฐพัชร ราชย์)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ชื่อโครงการ.....ก่อสร้างคูระบายน้ำ ขอยประชาชนร่วมใจ ๑

ปร.๔

ปริมาณงานก่อสร้าง....

๑.ก่อสร้างคูระบายน้ำ กว้าง ๐.๘๐ ม. ลึก ๑.๑๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. ยาว ๒๓๒.๐๐ ม.

๒.วางท่อระบายน้ำ คสล. ปากลิ้นราง ๐.๘๐ ม. X ๑.๐๐ ม. ยาว ๖.๐๐ ม. (ความยาวรวม ๒๓๘.๐๐ ม.)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๓ บ้านทางข้าม ตำบลสองแพรก อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ จ.๑๐ /๒๕๖๘

เจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กำหนดราคากลาง เมื่อ ๓ กันยายน ๒๕๖๘

หน่วย: บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	งานก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. 1.00 x 1.10 ม. หนา 0.10 ม.	205 เมตร	1,076.00	220,580.00	262.00	53,710.00	274,290.00	
2	ฝาปิดระบายน้ำ คสล. 0.50 x 1.00 ม. หนา 0.10 ม.	410 ฝา	127.00	52,070.00	31.00	12,710.00	64,780.00	
3	งานวางท่อระบายน้ำ คสล. ปากลิ้นราง ชั้น 3 ขนาด 0.80 x 1.00 ม.	6 เมตร	1,448.60	8,691.60	434.58	2,607.48	11,299.08	
4	งานวางบ่อพัก คสล.สำเร็จรูป ขนาด 1.00 x 1.00 ม. (ภายใน) หนา 0.10 ม.ชนิดสองทางตรง เสริมเหล็ก RB 9 มม.สำหรับสวมท่อ 0.80 ม.	1 ท่อ	3,625.00	3,625.00	1,087.00	1,087.00	4,712.00	
5	งานวางบ่อพัก คสล.สำเร็จรูป ขนาด 1.00 x 1.00 ม. (ภายใน) หนา 0.10 ม.ชนิดสองทางฉาก เสริมเหล็ก RB 9 มม.สำหรับสวมท่อ 0.80 ม.	1 ท่อ	3,625.00	3,625.00	1,087.00	1,087.00	4,712.00	
6	งานวางบ่อพัก คสล.สำเร็จรูป ขนาด 1.00 x 1.00 ม. (ภายใน) หนา 0.10 ม.ชนิดสามทาง เสริมเหล็ก RB 9 มม.สำหรับสวมท่อ 0.80 ม.	1 ท่อ	3,625.00	3,625.00	1,087.00	1,087.00	4,712.00	
7	ป้ายประชาสัมพันธุ์โครงการ	1 ชุด	3,500.00	3,500.00	500.00	500.00	4,000.00	
	รวมเงิน			295,716.60		72,788.48	368,505.08	
	คิดเป็นเงินค่างาน						368,505.00	

ประธานกรรมการ

(นายปรเมศวร์ สุขเกษ)

กรรมการ

(นายสุวิทย์ ศรีวิเศษ)

กรรมการ

(นายณัฐพัชร ราชย์)