

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.๑๓๐-๒๔ สายทุ่งตก หมู่ที่ ๙...
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๔๗๔,๘๐๔.....บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๕๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินผุกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕.....เป็นเงิน.....๔๗๒,๐๐๐....บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑.....แบบสรุปราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก.....
 - ๖.๒.....
 - ๖.๓.....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางพรทิพย์ เทพราช	ตำแหน่ง รองปลัดอบต.	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายสุวิทย์ ศรีวิเศษ	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๗.๓ นางสาวสุณิสา ศิริมุสิกะ	ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	กรรมการ

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น สถ.ถ.130-24 สายทุ่งตก

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 9 ตำบลสองแพรก อำเภอชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี

ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก

กว้าง

5.00 ม. ยาว

170

หนา

0.15 ม.

ชนิดไหล่ทาง หินผุ กว้างข้างละ 0.50 ม. พื้นที่รวม 850.00 ตร.ม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก : Factor F งานทาง พื้นที่ปกติ ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% ภาษี 7%

จัดทำราคากลางเมื่อ วันที่ 28 เดือน มิถุนายน 2565 ราคากลาง : พินิจจึงห้วงสุราษฎร์ธานีและส่วนกลางและแหล่งวัสดุในท้องถิ่น ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง								
1.1	งานตัดหรือคันทางเดิมและบดทับ 10 ซม.	1,020.00	ตร.ม.	11.44	11,668.80	1.3607	15.57	15,877.74	
1.2	งานทรายรองพื้น	42.50	ลบ.ม.	773.90	32,890.75	1.3607	1,053.05	44,754.44	
2	งานผิวทาง								
2.1	ผิวทางปอร์ตแลนด์คอนกรีตหนา 15 ซม. (240 กก./ตร.ม.)	850.00	ตร.ม.	325.15	276,377.50	1.3607	442.43	376,066.86	
2.2	CONSTRUCTION JOINT SR.24 RB 15 มม.	0.11	คัน	29,166.67	3,208.33	1.3607	39,687.09	4,365.58	
2.2	EXPANSION, CONS JOINT SR.24 RB 19 มม.	0.04	คัน	29,233.33	1,169.33	1.3607	39,777.79	1,591.11	
2.3	LONGITUDINAL JOINT SD.40 DB 12 มม.	0.15	คัน	28,513.32	4,277.00	1.3607	38,798.07	5,819.71	
2.4	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยดยาง	250.00	ม.	15.67	3,917.50	1.3607	21.32	5,330.54	
3	งานไหล่ทาง								
3.1	ไหล่ทางหินผุ หนา 0.15 ม.	36.00	ลบ.ม.	275.47	9,916.92	1.3607	374.83	13,493.95	
4	งานป้ายประชาสัมพันธ์								
4.1	ป้ายถาวรและป้ายชั่วคราว	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	1.3607	4,762.45	4,762.45	
	รวมยอดทั้งสิ้น				346,926.13	1.3607		472,062.39	
	ตัวอักษร							472,000.00	555.29 บ./ตร.ม.
	รวมราคากลางทั้งสิ้น								

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

สีแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางพรทิพย์ เทพพร)

รองปลัด อบต. รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก

(นายสุวิทย์ ศรีวิเศษ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการแทน

ผู้อำนวยการช่าง

(นางสาวสุนิสา ศิริมดิเกะ)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

เมื่อวันที.....เดือน..... 2565 จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

คำผสมคอนกรีตจากโรงผสม

=	0.00	บาท/ลบ.ม.
---	------	-----------

= 1,757.00 บาท/ลบ.ม.

= 1,757.00 บาท/ลบ.ม.

บาท/ลบ.ม.

4.9 (1)ผิวทางปอร์ตแลนด์คอนกรีตหนา

(ใช้ตะแกรงเหล็ก)ขนาดกว้าง

ปริมาณงานทั้งโครงการ

ค่าติดตั้งเครื่องผสม

กรณีที่มีปริมาณงานทั้งโครงการน้อยกว่า 5,000 ลบ.ม. ให้ใช้ปริมาณงาน 5,000 ลบ.ม.

ค่าคอนกรีต =

คิดจากพื้นที่

ปริมาณคอนกรีต =

ค่าคอนกรีต + ค่าติดตั้งเครื่องผสม

ค่าขนส่งคอนกรีต

=

ค่าตะแกรงเหล็ก

ค่าวางตะแกรงเหล็ก

ค่าแบบเหล็ก(งานผิวทางคอนกรีต : ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ซี่ง.....)

(ดูจากตาราง) =

ค่าผิวคอนกรีต(งานผิวทางคอนกรีต: ค่าผิวคอนกรีต..) (ค่าแรงงานในท้องถิ่น=

ค่าบ่ม(งานผิวทางคอนกรีต : ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต.....) (ดูจากตาราง)

ค่าจัดหาขยาบผิวคอนกรีต.....ตร.ม.

ค่าใช้จ่ยรวม

ค่างานต้นทุน

15 ชม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)

2.5 x 10.00 เมตร

150,000.00

บาท/ 5,000 ลบ.ม.

1,757.00

0.00

15.00

3.75

0

3.75

25.00

25.00

20.60

12.36

0.00

0.00

8,128.75

325.15

25

127.50

30.00

1,757.00

25.00

3.75

6,588.75

0.00

900.00

125.00

206.00

309.00

0.00

0.00

8,128.75

325.15

บาท/ตร.ม.

บาท

บาท

บาท

บาท/ตร.ม.

Handwritten signature and mark.