



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก มีความประสงค์จะดำเนินการโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๕ บ้านหารยาง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

- ทำการขุดเจาะบ่อบาดาล PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ความลึก ๘๐.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายเตือน ป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก เลขที่ จ ๐๗/๒๕๖๗ ระยะเวลาในการดำเนินการก่อสร้าง ๓๐ วัน งบประมาณ ๒๘๓,๐๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน) ราคากลางเป็นเงิน ๒๗๗,๖๐๐ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) ตามแบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ที่ลงชื่อไว้ในแบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้างแนบท้ายประกาศฉบับนี้แล้ว

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสมเกียรติ จิตต์พินิจไมตรี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....ชุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๕ บ้านหารยาง.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๒๘๓,๐๐๐.....บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) เจาะบ่อบาดาล PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ความลึก ๘๐.๐๐ เมตร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗.....เป็นเงิน.....๒๗๗,๖๐๐.....บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑.....แบบ ปร.๔.....
- ๖.๒.....แบบ ปร.๕ (ข).....
- ๖.๓.....แบบ ปร.๕ (ก).....
- ๖.๔.....แบบ ปร.๖.....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | |
|----------------------------------|-----------------------------|---------------|
| ๗.๑ นางพรทิพย์ เทพราช | ตำแหน่ง รองปลัดอบต. | ประธานกรรมการ |
| ๗.๒ นายสุวิทย์ ศรีวิเศษ | ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการ |
| ๗.๓ นางสาวสุรรัตน์ ทรัพย์สมบูรณ์ | ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการ |

สรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ.....ชุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๕ บ้านหารยาง ปริมาณงานเจาะบ่อบาดาล PVC. ศก. ๖ นิ้ว ความลึก ๘๐.๐๐ เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง....หมู่ที่ ๕ บ้านหารยาง ตำบลสองแพรก อำเภอยะบوري จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 แบบเลขที่.....
 แบบ พร.๔, พร.๕ ที่แนบ มีจำนวน ๒ รายการ รวมเป็น ๕ แผ่น
 เจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก
 ประมาณราคาโดย.....กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗

ระยะเวลาก่อสร้าง ๓๐ วัน		หน่วย : บาท	
ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	๒๓๔,๑๐๐.๐๐	ระยะเวลา
๒	ประเภทงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	๔๓,๖๐๐.๐๐	การก่อสร้าง
	- สิ้นท้าย -		๓๐ วัน
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการเป็นเงิน	๒๗๗,๗๐๐.๐๐	
	ราคาก่อสร้างเป็นเงินสด	๒๗๗,๖๐๐.๐๐	
(ตัวอักษร)		(สองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน)	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เห็นชอบราคากลางดังกล่าว

เห็นชอบ.....ประธานกรรมการ

(นางพรทิพย์ เทพราช)

รองปลัด อบต.สองแพรก รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก

เห็นชอบ.....กรรมการ

(นายสุวิทย์ ศรีวิเศษ)

นายช่างโยธาชำนาญ

เห็นชอบ.....กรร

(นางสาวสุรรัตน์ ทรัพย์สมบูรณ์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

สรุปค่าก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ..... ชุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๕ บ้านหารยาง ปริมาณงาน.....เจาะบ่อบาดาล PVC. ศก. ๖ นิ้ว ความลึก ๘๐.๐๐ เมตร

สถานที่ก่อสร้าง.....หมู่ที่ ๕ บ้านหารยาง ตำบลสองแพรก อำเภอยะบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่.....

แบบ ปร.๕ ที่แบบ มีจำนวน ๑ รายการ รวมเป็น ๑ แผ่น

เจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก

ประมาณราคาโดย.....กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก

เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร				
	๑.๑ ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๒ ป้าย ตามแบบ อบต.สองแพรกกำหนด	๓,๕๐๐.๐๐	๑.๓๐๙๑	๔,๕๘๑.๘๕	
	๑.๒ การประสานท่อระหว่างระบบ แบบเลขที่ ๙๑๑๐๔๔	๐.๐๐	๑.๓๐๙๑	๐.๐๐	
	๑.๓ การประสานท่อที่ปากบ่อบาดาล แบบเลขที่ สบ.๑๐-๑๐๐๗	๑๐,๐๔๒.๐๐	๑.๓๐๙๑	๑๓,๑๔๕.๙๘	
	๑.๔ การประสานระบบไฟฟ้าภายใน จำนวน ๑ ระบบ	๐.๐๐	๑.๓๐๙๑	๐.๐๐	
	๑.๕ บ่อบาดาล PVC. ขนาด Ø ๖ นิ้ว จำนวน ๑ บ่อ แบบเลขที่ สบ.๑๐-๐๐๗	๑๖๕,๒๙๘.๐๐	๑.๓๐๙๑	๒๑๖,๓๙๑.๖๑	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง FACTOR F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ %				
	เงินประกันผลงานหัก ๐ %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗ %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) ๗ %				
	รวมเป็นเงิน	๑๗๘,๘๔๐	๑.๓๐๙๑	๒๓๔,๑๑๙.๔๔	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างสุทธิ			๒๓๔,๑๐๐.๐๐	
	(ตัวอักษร)				(สองแสนสามหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

เห็นชอบ.....ประธานกรรมการ

(นางพรทิพย์ เทพรราช)

รองปลัด อบต.สองแพรก รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก

เห็นชอบ.....กรรมการ

(นายสุวิทย์ ศรีวิเศษ)

นายช่างโยธาชำนาญ

เห็นชอบ.....กรรมการ

(นางสาวสุริรัตน์ ทรัพย์สมบูรณ์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

สรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ

ชื่อโครงการ..... ชุดเจาะงบอบาตล หมู่ที่ ๕ บ้านหารยาง ปริมาณงาน บ่อบาตล PVC.ศก. ๖ นิ้ว ความลึก ๘๐.๐๐ ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๕ บ้านหารยาง ตำบลสองแพรก อำเภอยะนิง

แบบเลขที่.....

แบบ ปร.๕ ที่แนบ

มีจำนวน ๑ รายการ รวมเป็น ๑ แผ่น

ประมาณราคากลางโดย กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก

เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน (บาท)	ภาษี มูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
๒	ประเภทงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ				
	๒.๑ จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาลพร้อมอุปกรณ์ควบคุม จำนวน ๑ ชุด	๔๐,๗๘๑.๐๐	๑.๐๗	๔๓,๖๓๕.๖๗	
	รวมเป็นเงิน			๔๓,๖๓๕.๖๗	
สรุป	คิดเป็นเงินสด			๔๓,๖๐๐.๐๐	
	(ตัวอักษร)	(สี่หมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน)			

เห็นชอบ.....ประธานกรรมการ

(นางพรทิพย์ เทพรราช)

รองปลัด อบต.สองแพรก รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก

เห็นชอบ.....กรรมการ

(นายสุวิทย์ ศรีวิเศษ)

นายช่างโยธาชำนาญ

เห็นชอบ.....กรรกา

(นางสาวสุรรัตน์ ทรัพย์สมบูรณ์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ชื่อโครงการ.....ชุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๕ บ้านหารยาง

ปริมาณงานก่อสร้าง.....บ่อบาดาล PVC. ขนาด Ø ๖ นิ้ว ความลึก ๘๐ เมตร

รายการเลขที่ ๑.๐๐

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๕ บ้านหารยาง ตำบลสองแพรก อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ จ.๐๒/๒๕๖๗

เจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณราคากลางโดย.....กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก

เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ท่อกรูบ PVC. ยาว 4.00 ม. ขึ้น 13.5 dia 6"	15 ท่อน	1,770.28	26,554.20	-	-	26,554.20	ส่วนกลาง
2	ท่อเจาะร่องกรอน้ำ PVC. ยาว 4.00 ม. ขึ้น 13.5 dia 6"	4 ท่อน	1,880.00	7,520.00	-	-	7,520.00	สืบ
3	ท่อคกตะกอน PVC. ยาว 4.00 ม. ขึ้น 13.5 dia 6"	1 ท่อน	1,770.28	1,770.28	-	-	1,770.28	
4	กรวดกรอน้ำ ขนาด 1/4" - 3/8"	1.37 ลบ.ม.	4,300.00	5,891.00	500.00	685.00	6,576.00	
5	โคลนวิทยาศาสตร์	5 กระสอบ	800.00	4,000.00	-	-	4,000.00	สุราษฎร์
6	น้ำมันเชื้อเพลิง(โซล่า)	0 ลิตร	29.00	0.00	-	-	0.00	การประปา
7	ค่าแรงเจาะบ่อบาดาล	80 ม.	-	-	1,200.00	96,000.00	96,000.00	
8	ค่าเป่าล้างบ่อบาดาล	1 รายการ	-	-	8,000.00	8,000.00	8,000.00	
9	ค่าทดสอบปริมาณน้ำ และวิเคราะห์คุณภาพน้ำดิบ	1 รายการ	-	-	10,800.00	10,800.00	10,800.00	
10	ทรายบ่อ คสล. ขนาด 2.00 x 2.00 x 0.10 ม.	4 ตร.ม.	300.00	1,200.00	100.00	400.00	1,600.00	
11	น้ำยาเชื่อมท่อ PVC. ขนาด 1,000 กรัม	1.00 กระป๋อง	420.00	420.00	-	-	420.00	
12	สกรูเกลียวป้อย dia 1.5 หุน	1 กล่อง	250.00	250.00	-	-	250.00	
13	คอนกรีต 1 : 2 : 4	0.10 ลบ.ม.	2,289.72	288.00	0.00	0.00	288.00	
14	ดินเหนียวแห้งหรืออิฐดิบ ทุบละเอียดขนาดเล็กกว่า 1	1.52 ลบ.ม.	1,000.00	1,520.00	-	-	1,520.00	
	รวมเงิน			49,413.48		115,885.00	165,298.48	
	คิดเป็นเงินค่างาน						165,298.00	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(นายสุวิทย์ ศรีวิเศษ)

ชื่อโครงการ..... ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๕ บ้านหารยาง

ปริมาณงานก่อสร้าง..... การประสานท่อที่ปากบ่อบาดาล

รายการเลขที่ ๒.๐๐

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๕ บ้านหารยาง ต.สองแพรก อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ จ.๐๒/๒๕๖๗

แบบ ปร.๔ ที่แนบ

ประมาณราคา โดยกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก

วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ท่อเหล็กอบสังกะสี ยาว 6 ม. dia 1-1/2"	1 ท่อน	795.76	795.76			795.76	สืบลาคา
2	ท่อเหล็กอบสังกะสี ยาว 6 ม. dia 2"	0.2 ท่อน	1,120.14	224.03			224.03	ส่วนกลาง
3	สั้ทางเหล็กอบสังกะสี dia 1-1/2"	1 ตัว	205.00	205.00			205.00	
4	ข้องอเหล็กอบสังกะสี 45,90 ม-ม dia 1-1/2"	3 ตัว	90.00	270.00			270.00	
5	นิปเปิ้ลเหล็กอบสังกะสี dia 1-1/2"	8 ตัว	64.00	512.00			512.00	
6	ยูนิเวนเหล็กอบสังกะสี dia 1-1/2"	3 ตัว	186.00	558.00		1,978.00	2,536.00	
7	หน้างานเกลียวเหล็กหล่อ dia 2"	0 ตัว	0.00	0.00			0.00	สืบลาคา
8	เหล็กปิดปากบ่อ dia 6" เจาะรูลด 1-1/2"	1 ตัว	300.00	300.00			300.00	ร้านสุราษฎร์
9	เชือกควาล์วทองเหลือง dia 1-1/2"	1 ตัว	430.00	430.00			430.00	การประปา
10	ประตูล้ำทองเหลืองบอลวาล์ว dia 1-1/2"	3 ชุด	580.00	1,740.00			1,740.00	ร้านวีระ
11	สวิทช์น้ำไหล dia 1-1/2"	1 ชุด	1,500.00	1,500.00			1,500.00	
12	น็อตยึดหน้างาน	0 ตัว	30.00	0.00			0.00	
13	ประเก็นยาง dia 2"	0 แผ่น	20.00	0.00			0.00	
14	เทปพันเกลียว	2 ม้วน	30.00	60.00			60.00	
15	ทำเกลียว	9 จุด	-	-	30.00	270.00	270.00	
16	ลวดสลิงแขวนเครื่องสูบน้ำ dia. 3/8" หรือ เชือก dia 5/8"	60 ม.	20.00	1,200.00			1,200.00	
	รวมเงิน			7,794.79		2,248.00	10,042.79	
	คิดเป็นเงินค่างาน						10,042.00	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(นายสุวิทย์ ศรีวิเศษ)

ชื่อโครงการ..... ชุดเจาะบ่อบาดาลหมู่ที่ ๕ บ้านหารยาง

ปริมาณงานก่อสร้าง..... ระบบท่อสูบน้ำบ่อบาดาล และงานครุภัณฑ์

รายการเลขที่ ๓.๐๐

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๕ บ้านหารยาง ตำบลสองแพรก อำเภอยะบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ จ.๐๒/๒๕๖๗

เจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณราคากลางโดย.....กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก

เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	เครื่องสูบน้ำบาดาลแบบ submersible ขนาด 2 แรงม้า 1 เฟส (1.1 kW) พร้อมอุปกรณ์ ครบชุด	1 เครื่อง	23,000.00	23,000.00	-	-	23,000.00	ร้านกลีกร การประปา
	รวมเงิน (1)			23,000.00		0.00	23,000.00	
	คิดเป็นเงิน			23,000.00		0.00	23,000.00	
2	ค่าแรงติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	1 เครื่อง	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	
3	ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำบาดาล แบบ 2 ชั้น ขนาด 2 แรงม้า 1 เฟส (1.1 kW)	1 ตู้	7,850.00	7,850.00	1,000.00	1,000.00	8,850.00	ร้านกลีกร การประปา
4	ท่อ PVC. ยาว 4 ม. ชั้น 13.5 ปลายเรียบ dia 1 1/2"	11 ท่อน	177.57	1,953.27	53.27	585.97	2,539.24	
5	อุปกรณ์อื่นๆ ประสานระบบ	1 รายการ	2,692.50	2,692.50			2,692.50	
6	ลวดสลิงแขวนเครื่องสูบน้ำ dia. 3/8" หรือ เชือก dia 5/8"	60 ม.	20.00	1,200.00			1,200.00	
	รวมเงิน (1+2+3+4+5+6)			36,695.77		4,085.97	40,781.74	
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้น (1+2+3+4+5+6)						40,781.00	

ลงชื่อ..... ผู้ประมาณราคา

(นายสุวิทย์ ศรีวิเศษ)