



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก มีความประสงค์จะดำเนินการโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๕ บ้านหารยาง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

- ทำการขุดเจาะบ่อบาดาล PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ความลึก ๘๐.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายเตือน ป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก เลขที่ จ ๐๗/๒๕๖๗ ระยะเวลาในการดำเนินการก่อสร้าง ๓๐ วัน งบประมาณ ๒๘๓,๐๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน) ราคากลางเป็นเงิน ๒๗๖,๘๖๗ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นหกพันแปดร้อยหกสิบเจ็ดบาทถ้วน) ตามแบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ที่ลงชื่อไว้ในแบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้างแนบท้ายประกาศฉบับนี้แล้ว

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายสมเกียรติ จิตต์พินิจไมตรี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....ชุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๕ บ้านหารยาง.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๒๘๓,๐๐๐.....บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) เจาะบ่อบาดาล PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ความลึก ๘๐.๐๐ เมตร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๒๐ มกราคม ๒๕๖๘.....เป็นเงิน.....๒๗๖,๘๖๗.....บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑.....แบบ พร.๔.....
 - ๖.๒.....แบบ พร.๕ (ข).....
 - ๖.๓.....แบบ พร.๕ (ก).....
 - ๖.๔.....แบบ พร.๖.....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางพรทิพย์ เทพราช	ตำแหน่ง รองปลัดอบต.	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายสุวิทย์ ศรีวิเศษ	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๗.๓ นางสาวสุรรัตน์ ทรัพย์สมบูรณ์	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	กรรมการ

สรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ.....ชุดเจาะปอบาดาล หมู่ที่ ๕ บ้านหารยาง ปริมาณงานเจาะปอบาดาล PVC. ศก. ๖ นิ้ว ความลึก ๘๐.๐๐ ม.
 สถานที่ก่อสร้าง.....หมู่ที่ ๕ บ้านหารยาง ตำบลสองแพรก อำเภอยะบوري จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 แบบเลขที่.....
 แบบ ปร.๔, ปร.๕ ที่แนบ มีจำนวน ๒ รายการ รวมเป็น ๕ แผ่น
 เจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก
 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๘

ระยะเวลาก่อสร้าง ๓๐ วัน		หน่วย : บาท	
ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	๒๓๙,๔๑๗.๐๐	ระยะเวลา
๒	ประเภทงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	๓๗,๔๕๐.๐๐	การก่อสร้าง
	- สดท้าย -		๓๐ วัน
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการเป็นเงิน	๒๗๖,๘๖๗.๐๐	
	ราคาก่อสร้างเป็นเงินสด	๒๗๖,๘๖๗.๐๐	
(ตัวอักษร)		(สองแสนเจ็ดหมื่นหกพันแปดร้อยหกสิบเจ็ดบาทถ้วน)	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.สองแพรก ที่ ๓๙๖/๒๕๖๗

เห็นชอบ.....ประธานกรรมการ

(นางพรทิพย์ เทพราย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก

เห็นชอบ.....กรรมการ

(นายสุวิทย์ ศรีวิเศษ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

เห็นชอบ.....กรร

(นางสาวสุรรัตน์ ทรัพย์สมบูรณ์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

แบบ ปร.๕ (ก)

สรุปค่าก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ..... ชุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๕ บ้านหารยาง ปริมาณงาน....เจาะบ่อบาดาล PVC. ศก. ๖ นิ้ว ความลึก ๘๐.๐๐ เมตร

สถานที่ก่อสร้าง.....หมู่ที่ ๕ บ้านหารยาง ตำบลสองแพรก อำเภอยะบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่.....

แบบ ปร.๕ ที่แนบ มีจำนวน ๑ รายการ รวมเป็น ๑ แผ่น

เจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๘

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร				
	๑.๑ ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๒ ป้าย ตามแบบ อบต.สองแพรกกำหนด	๓,๕๐๐.๐๐	๑.๓๐๙๑	๔,๕๘๑.๘๕	
	๑.๒ การประสานท่อระหว่างระบบ แบบเลขที่ ๙๑๑๐๔๔	๐.๐๐	๑.๓๐๙๑	๐.๐๐	
	๑.๓ การประสานท่อที่ปากบ่อบาดาล แบบเลขที่ สบ.๑๐-๑๐๐๗	๑๐,๔๘๕.๐๐	๑.๓๐๙๑	๑๓,๗๒๔.๖๐	
	๑.๔ การประสานระบบไฟฟ้าภายใน จำนวน ๑ ระบบ	๐.๐๐	๑.๓๐๙๑	๐.๐๐	
	๑.๕ บ่อบาดาล PVC. ขนาด Ø ๖ นิ้ว จำนวน ๑ บ่อ แบบเลขที่ สบ.๑๐-๐๐๗	๑๖๘,๙๐๓.๐๐	๑.๓๐๙๑	๒๒๑,๑๑๐.๙๒	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง FACTOR F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ %				
	เงินประกันผลงานหัก ๐ %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗ %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) ๗ %				
	รวมเป็นเงิน	๑๘๒,๘๘๘	๑.๓๐๙๑	๒๓๙,๔๑๗.๓๗	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างสุทธิ			๒๓๙,๔๑๗.๐๐	
	(ตัวอักษร)	(สองแสนสามหมื่นเก้าพันสี่ร้อยสิบเจ็ดบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.สองแพรก ที่ ๓๙๖/๒๕๖๗

เห็นชอบ.....ประธานกรรมการ

(นางพรทิพย์ เทพรราช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก

เห็นชอบ.....กรรมการ

(นายสุวิทย์ ศรีวิเศษ)

นายช่างโยธาชำนาญ

เห็นชอบ.....กรรมการ

(นางสาวสุรวิทย์ ทรัพย์สมบูรณ์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

สรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ

ชื่อโครงการ..... ชุดเจาะงบอบาตาล หมู่ที่ ๕ บ้านหารยาง ปริมาณงาน บ่อบาดาล PVC.ศก. ๖ นิ้ว ความลึก ๘๐.๐๐ ม.
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๕ บ้านหารยาง ตำบลสองแพรก อำเภอยะบุรี
 แบบเลขที่.....

แบบ ปร.๕ ที่แนบ มีจำนวน ๑ รายการ รวมเป็น ๑ แผ่น
 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๘

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน (บาท)	ภาษี มูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
๒	ประเภทงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ				
	๒.๑ จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาลพร้อมอุปกรณ์ควบคุม จำนวน ๑ ชุด	๓๕,๐๐๐.๐๐	๑.๐๗	๓๗,๔๕๐.๐๐	
	รวมเป็นเงิน			๓๗,๔๕๐.๐๐	
สรุป	คิดเป็นเงินสุทธิ			๓๗,๔๕๐.๐๐	
	(ตัวอักษร)	(สามหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.สองแพรก ที่ ๓๙๖/๒๕๖๗

เห็นชอบ.....ประธานกรรมการ

(นางพรทิพย์ เทพราช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก

เห็นชอบ.....กรรมการ

(นายสุวิทย์ ศรีวิเศษ)

นายช่างโยธาชำนาญ

เห็นชอบ.....กรรมการ

(นางสาวสุรรัตน์ ทรัพย์สมบูรณ์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ชื่อโครงการ.....ชุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๕ บ้านหารยาง

ปริมาณงานก่อสร้าง.....บ่อบาดาล PVC. ขนาด Ø ๖ นิ้ว ความลึก ๘๐ เมตร

รายการเลขที่ ๑.๐๐

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๕ บ้านหารยาง ตำบลสองแพรก อำเภอยะบوري จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ จ.๐๔/๒๕๖๗

เจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๘

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ท่อกรูบ่อ PVC. ยาว 4.00 ม. ขึ้น 13.5 dia 6"	15 ท่อน	1,724.30	25,864.50	-	-	25,864.50	ส่วนกลาง
2	ท่อเจาะร่องกรองน้ำ PVC. ยาว 4.00 ม. ขึ้น 13.5 dia 6"	4 ท่อน	2,286.27	9,145.08	-	-	9,145.08	สื่บ
3	ท่อตกตะกอน PVC. ยาว 4.00 ม. ขึ้น 13.5 dia 6"	1 ท่อน	1,724.30	1,724.30	-	-	1,724.30	
4	กรวดกรองน้ำ ขนาด 1/4" - 3/8"	1.37 ลบ.ม.	4,300.00	5,891.00	500.00	685.00	6,576.00	
5	โคลนวิทยาศาสตร์	5 กระสอบ	800.00	4,000.00	-	-	4,000.00	สุราษฎร์
6	น้ำมันเชื้อเพลิง(โซล่า)	0 ลิตร	0.00	0.00	-	-	0.00	การประปา
7	ค่าแรงเจาะบ่อบาดาล	80 ม.	-	-	1,200.00	96,000.00	96,000.00	
8	ค่าเป่าล้างบ่อบาดาล	1 รายการ	-	-	8,000.00	8,000.00	8,000.00	
9	ค่าทดสอบปริมาณน้ำ และวิเคราะห์คุณภาพน้ำดิบ	1 รายการ	-	-	10,800.00	10,800.00	10,800.00	
10	ทรายบ่อ คสท. ขนาด 2.00 x 2.00 x 0.10 ม.	4 ตร.ม.	300.00	1,200.00	100.00	400.00	1,600.00	
11	น้ำยาเชื่อมท่อ PVC. ขนาด 1,000 กรัม	1.00 กระป๋อง	420.00	420.00	-	-	420.00	
12	สกรูเกลียวปลั๊ย dia 1.5 หุน	1 กล่อง	250.00	250.00	-	-	250.00	
13	คอนกรีต 1 : 2 : 4	0.10 ลบ.ม.	2,289.72	228.97	0.00	0.00	228.97	
14	ดินเหนียวแห้งหรืออิฐดิบ ทุบละเอียดขนาดเล็กกว่า 1 มม.	1.52 ลบ.ม.	850.00	1,293.46	-	-	1,293.46	
15	ท่อ PVC. ยาว 4 ม. ขึ้น 13.5 ปลายเป็น dia 1 1/2"	13 ท่อน	177.57	2,308.41	53.27	692.51	3,000.92	
	รวมเงิน			52,325.72		116,577.51	168,903.23	
	คิดเป็นเงินค่างาน						168,903.00	

ลงชื่อ.....

(นายสุวิทย์ ศรีวิเศษ)

ชื่อโครงการ..... ชุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๕ บ้านหารยาง

ปริมาณงานก่อสร้าง..... การประสานท่อที่ปากบ่อบาดาล

รายการเลขที่ ๒.๐๐

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๕ บ้านหารยาง ต.สองแพรก อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ จ.๐๔/๒๕๖๗

แบบ ปร.๔ ที่แนบ

กำหนดราคากลาง

วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๘

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ท่อเหล็กอาบสังกะสี ยาว 6 ม. dia 1-1/2"	1 ท่อน	844.48	844.48			844.48	สืบลราคา
2	ท่อเหล็กอาบสังกะสี ยาว 6 ม. dia 2"	0.2 ท่อน	1,188.72	237.74			237.74	ส่วนกลาง
3	ลู่ทางเหล็กอาบสังกะสี dia 1-1/2"	1 ตัว	205.00	205.00			205.00	
4	ข้อต่อเหล็กอาบสังกะสี 45,90 ม-ม dia 1-1/2"	3 ตัว	90.00	270.00			270.00	
5	นิปเปิ้ลเหล็กอาบสังกะสี dia 1-1/2"	8 ตัว	64.00	512.00			512.00	
6	ยูนิออนเหล็กอาบสังกะสี dia 1-1/2"	3 ตัว	186.00	558.00		2,357.16	2,915.16	
7	หน้างานเกลียวเหล็กหล่อ dia 2"	0 ตัว	0.00	0.00			0.00	สืบลราคา
8	เหล็กปิดปากบ่อ dia 6" เจาะรูลด 1-1/2"	1 ตัว	300.00	300.00			300.00	ร้านสุราษฎร์
9	เชือกควาล์วทองเหลือง dia 1-1/2"	1 ตัว	430.00	430.00			430.00	การประปา
10	ประตุน้ำทองเหลืองบอควาล์ว dia 1-1/2"	3 ชุด	580.00	1,740.00			1,740.00	ร้านวิริยะ
11	สวิตช์น้ำไหล dia 1-1/2"	1 ชุด	1,500.00	1,500.00			1,500.00	
12	น๊อตยึดหน้างาน	0 ตัว	30.00	0.00			0.00	
13	ประเก็นยาง dia 2"	0 แผ่น	20.00	0.00			0.00	
14	เทปพันเกลียว	2 ม้วน	30.00	60.00			60.00	
15	ทำเกลียว	9 จุด	-	-	30.00	270.00	270.00	
16	ลวดสลิงแขวนเครื่องสูบน้ำ dia. 3/8" หรือ เชือก dia 5/8"	60 ม.	20.00	1,200.00			1,200.00	
	รวมเงิน			7,857.22		2,627.16	10,484.38	
	คิดเป็นเงินค่างาน						10,484.00	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(นายสุวิทย์ ศรีวิเศษ)