



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก มีความประสงค์จะดำเนินการโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน (หอดักเหล็กสำเร็จรูปทรงถ้วยแชมเปญ ขนาด ๒๐ ลบ.ม.) หมู่ที่ ๕ บ้านหารยาง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

- ทำการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน (หอดักเหล็กสำเร็จรูปทรงถ้วยแชมเปญ ขนาด ๒๐ ลบ.ม) พร้อมถังกรองสนิมเหล็ก และทำการวางท่อเมนส่งจ่ายน้ำ (รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรกที่ ๒๒/๒๕๖๔) ระยะเวลาในการดำเนินการก่อสร้าง ๙๐ วัน งบประมาณ ๗๙๕,๘๕๘ บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นห้าพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ราคากลาง ณ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๘๔๒,๘๔๐ บาท (แปดแสนสี่หมื่นสองพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ตามแบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างอาคาร ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ที่ลงชื่อไว้ในแบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างอาคารแนบท้ายประกาศฉบับนี้แล้ว

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔

(นายสำเริง อุณหิไวยะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน (หอดักเหล็กสำเร็จรูปทรงถั่วแบนแป้น ขนาด ๒๐ ลบ.ม)
หมู่ที่ ๕ บ้านหารยาง.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๗๙๕,๘๕๘.....บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน (หอดักเหล็กสำเร็จรูปทรงถั่วแบนแป้น
ขนาด ๒๐ ลบ.ม) พร้อมถังกรองสนิมเหล็ก และทำการวางท่อเมนจ่ายน้ำ
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔.....เป็นเงิน.....๘๔๒,๘๔๐.....บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑.....แบบปร.๔.....
 - ๖.๒.....แบบปร.๕(ก).....
 - ๖.๓.....แบบปร.๖.....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางพรทิพย์ เทพราช	ตำแหน่ง รองปลัดอบต.	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางสาววิไลภา ฤทธิรงค์	ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ	กรรมการ
๗.๓ นายบัญญัติ บุญมา	ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ

แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน (หอดักเหล็กสำเร็จรูปทรงถ้วยเซมแปญขนาด 20 ลบ.ม.) หมู่ที่ 5 บ้านหารยาง ต.สองแพรก อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี

รายละเอียด : ทำการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน (หอดักเหล็กสำเร็จรูปทรงถ้วยเซมแปญขนาด 20 ลบ.ม.) พร้อมทั้งกรองสนิมเหล็ก และทำการ วางท่อเมนจ่ายน้ำ (รายละเอียดตามแบบรายการงานก่อสร้าง กำหนด)

เจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบ ปร.4 และปร.5(ก) ที่แนบ มีจำนวน

1 ชุด

สถานที่ก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก ต.สองแพรก อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี

จัดทำราคากลางเมื่อ : วันที่ 14 เดือน พฤษภาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน	842,840.00	- กำหนดให้คู่สัญญาต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุครุภัณฑ์ร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างตามสัญญา - กำหนดให้คู่สัญญาใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศไทยร้อยละ 90
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	842,840.00	
	ราคา	842,840	
	ตัวอักษร		แปดแสนสี่หมื่นสองพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางพรทิพย์ เทพราช)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาววิไลภา ฤทธิรงค์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายบัญญัติ บุญมา)

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายสำเริง อุดมวิทณะ)

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน (หอดักเหล็กสำเร็จรูปทรงถ้วยเซมแปญขนาด 20 ลบ.ม.) หมู่ที่ 5 บ้านหารยาง ต.สองแพรก

อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี

รายละเอียด : ทำการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน (หอดักเหล็กสำเร็จรูปทรงถ้วยเซมแปญขนาด 20 ลบ.ม.) พร้อมถังกรองสนิมเหล็ก และทำการ วางท่อเมนจ่ายน้ำ (รายละเอียดตามแบบรูปรายการงานก่อสร้าง กำหนด)

เจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบปร.5(ก)

แบบ ปร.4 ที่แนบ

มีจำนวน

7 หน้า

สถานที่ก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก ต.สองแพรก อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี

จัดทำราคากลางเมื่อ : วันที่ 14 เดือน พฤษภาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน	645,903.90	1.3049	842,840.00	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % - เงินประกันผลงานหัก 0 % - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
รวมค่าก่อสร้าง				842,840.00	

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาค่าวัสดุและแรงงาน

โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน (หอดักเหล็กสำเร็จรูปทรงถ้วยเซมแปญขนาด 20 ลบ.ม.) หมู่ที่ 5 บ้านหารยาง ต.สองแพรก อ.ชัยบุรี
ราษฎร์ธานี จ.สุ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นางพรทิพย์ เทพราช)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาววัลภา ฤทธิรงค์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายบัญญัติ บุญมา)

ลงชื่อ.....อนุมัติ
(นายสำเริง อุณหวิทย์)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน (หลังเหล็กสำเร็จรูปทรงถ้วยผสมแป้นขนาด 20 ลบ.ม.) หมู่ที่ 5 บ้านหารยาง ต.สองแพรก อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี

รายละเอียด : ทำการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน (หลังเหล็กสำเร็จรูปทรงถ้วยผสมแป้นขนาด 20 ลบ.ม.) รวมถึงเหล็กค้ำโครงเหล็ก และทำการวางท่อเมนจ่ายน้ำ (รายละเอียดตามแบบ

รูปรายการงานก่อสร้าง กำนัน)

เจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประเภทงาน : อาคาร

แบบปร.4

สถานที่ก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก ต.สองแพรก อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี

จัดทำราคากลางเมื่อ : วันที่ 14 เดือน พฤษภาคม 2564

ค่าแรงปรับปรุงจนถึงประกาศ ฉบับ ที่ 4 วันที่ 12 ธันวาคม 2561

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานฐานรากหลัง (ชนิดตอกเข็ม)								
	1.1 ขุดดิน-ถม(บดอัดแน่น)	38.000	ลบ.ม.			60.00	2,280.00	2,280.00	
	1.2 เส้าเข็ม คส.ล.0.15x0.15x6.0 ม.	25.000	ต้น	1,200.00	30,000.00	119.00	2,975.00	32,975.00	
	1.3 ทราดยาบบัดแน่น	11.530	ลบ.ม.	841.00	9,696.73			9,696.73	
	1.4 คอนกรีตหยาบ(โปรแลน)1:3:5	1.444	ลบ.ม.	2,289.00	3,305.32	197.00	284.47	3,589.78	
	1.5 คอนกรีต(โปรแลน) 1:2:4	15.130	ลบ.ม.	2,289.00	34,632.57	197.00	2,980.61	37,613.18	
	1.6 ไม้แบบหล่อคอนกรีต	12.000	ตร.ม.	542.00	6,504.00	79.00	948.00	7,452.00	
	1.7 เหล็ก RB 12 มม.	0.232	ตัน	28,942.00	6,714.54	2,640.00	612.48	7,327.02	MIT
	1.8 เหล็ก RB 15 มม.	0.250	ตัน	28,942.00	7,235.50	2,640.00	660.00	7,895.50	MIT
	1.9 ตะปู	3.000	กก.	37.00	111.00			111.00	
	1.10 ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	15.000	กก.	30.00	450.00			450.00	
	ยกยอดไป				98,649.66		10,740.56	109,390.22	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน (หลังเหล็กสำเร็จรูปทรงถ้วยผสมแป้นขนาด 20 ลบ.ม.) หมู่ที่ 5 บ้านทรายาง ต.สองแพรก อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี
รายละเอียด : ทำการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน (หลังเหล็กสำเร็จรูปทรงถ้วยผสมแป้นขนาด 20 ลบ.ม.) พร้อมถังกรองสนิมเหล็ก และทำการวางท่อเมนจ่ายน้ำ (รายละเอียดตามแบบ
รูปรายการงานก่อสร้าง ก้าหนด)

เจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประเภทงาน : อาคาร

แบบปร.4

สถานที่ก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก ต.สองแพรก อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี

จัดทำราคากลางเมื่อ : วันที่ 14 เดือน พฤษภาคม 2564

ค่าแรงปรับปรุงจนถึงประกาศ ฉบับ ที่ 4 วันที่ 12 ธันวาคม 2561

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา				98,649.66		10,740.56	109,390.22	
2	งานถังกรองสนิมเหล็ก								
	2.1 งานถังกรองสนิมเหล็กสำเร็จรูป								
	ทรงกระบอกขนาด DAI 1.15 ม.								
	สูง 1.20 ม. พร้อมวัสดุอุปกรณ์								
	สำหรับกรองน้ำที่อยู่ในถังกรอง								
	รวมค่าแรงและค่าติดตั้ง	1.000	งาน	70,000.00	70,000.00			70,000.00	
3	งานอุปกรณ์ระบบท่อระบายนอกถัง								
	3.1 ท่อเหล็กอบสังกะสี DAI 3 นิ้ว ยาว 6 เมตร	1.000	เมตร	1,661.68	1,661.68	40.00	40.00	1,701.68	
	3.2 ท่อ พี.วี.ซี. ขนาด DAI 3 นิ้ว ขึ้น 8.5	2.000	เมตร	98.00	196.00	20.00	40.00	236.00	
	3.3 ข้อต่อยิบเบิ้ลขนาด DAI 2"	2.000	อัน	175.00	350.00			350.00	
	ยกยอดไป				170,857.34		10,820.56	181,677.90	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน (หลังเหล็กสำเร็จรูปทรงถ้วยเซมแปนขนาด 20 ลบ.ม.) หมู่ที่ 5 บ้านทรายาง ต.สองแพรก อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี

รายละเอียด : ทำการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน (หลังเหล็กสำเร็จรูปทรงถ้วยเซมแปนขนาด 20 ลบ.ม.) พร้อมถังกรองของสนิมเหล็ก และทำการวางท่อเมนจ่ายน้ำ (รายละเอียดตามแบบรายการงานก่อสร้าง กำหนด)

เจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประเภทงาน : อาคาร

แบบปร.4

สถานที่ก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี

จัดทำราคากลางเมื่อ : วันที่ 14 เดือน พฤษภาคม 2564

ค่าแรงปรับปรุงจนถึงประกาศฉบับที่ 4 วันที่ 12 ธันวาคม 2561

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน		หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน			
	ยกยอดมา				170,857.34		10,820.56	181,677.90		
	3.4 ซ้องจากเหล็กขนาด DAI 3"	4.000	อัน	347.00	1,388.00			1,388.00		
	3.5 ประตุน้ำแบบบอลวาล์ว DAI 3"	6.000	ชุด	3,270.00	19,620.00			19,620.00		
	3.6 ยูนิย่นเหล็กขนาด DAI 3 (เหล็ก)	2.000	อัน	684.00	1,368.00			1,368.00		
	3.7 นิปเปิลเหล็กขนาด DAI 3 (เหล็ก)	7.000	อัน	275.00	1,925.00			1,925.00		
	3.8 ซ้องต่อสามทางเหล็ก 65 x 65x65 มม.	1.000	อัน	523.00	523.00			523.00		
	3.9 ค่าแรงงานต่อท่ออุปกรณ์	1.000	อัน			4,500.00	4,500.00	4,500.00		
4	น๊อตสกรูยึดท่อถึง	8.000	ชุด	250.00	2,000.00			2,000.00		
	4.1 น๊อตสกรูยึดท่อถึงพร้อมแหวนขนาด DAI 25 มม. ยาว 85 มม.	8.000	ชุด	250.00	2,000.00			2,000.00		
	ยกยอดไป				197,681.34		15,320.56	215,001.90		

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน (หลังเหล็กสำเร็จรูปทรงถ้วยแอมแปนขนาด 20 ลบ.ม.) หมู่ที่ 5 บ้านทรายาง ต.สองแพรก อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี
 รายละเอียด : ทำการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน (หลังเหล็กสำเร็จรูปทรงถ้วยแอมแปนขนาด 20 ลบ.ม.) พร้อมถังกรองสนิมเหล็ก และทำการวางท่อเมนจ่ายน้ำ (รายละเอียดตามแบบ
 ปรายการงานก่อสร้าง กำหนด)

เจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประเภทงาน : อาคาร

แบบปร.4

สถานที่ก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี

จัดทำราคากลางเมื่อ : วันที่ 14 เดือน พฤษภาคม 2564

ค่าแรงปรับปรุงจนถึงประกาศ ฉบับที่ 4 วันที่ 12 ธันวาคม 2561

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา				197,681.34		15,320.56	215,001.90	
5	หลังเหล็กสำเร็จรูปทรงถ้วยแอมแปนขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า 20 ลบ.ม. สูง 20 เมตร(รวมค่าแรงติดตั้ง ในระบบ)	1.000	ชุด	280,000.00	280,000.00			280,000.00	
	5.1 ส่วนประกอบอื่นๆ								
	- วัสดุหลังของเหล็องขนาด DAI 2"	1.000	ชุด	2,070.00	2,070.00			2,070.00	
	- วัสดุไม้แบบบอโลวาล DAI 2"	1.000	ชุด	1,020.00	1,020.00			1,020.00	
	- วัสดุคานคดไม้	1.000	ชุด	1,200.00	1,200.00			1,200.00	
	- เครื่องวัดความดันขนาดหน้าปัดไม่น้อยกว่า 3"	1.000	ชุด	1,000.00	1,000.00			1,000.00	
	- ท่อ pvc ขนาด DAI 2" ขึ้น 8.5 สูง 20 ม. รวม อุปกรณ์(ทางน้ำเข้า)	1.000	ชุด	2,000.00	2,000.00			2,000.00	
	ยกยอดไป				484,971.34		15,320.56	502,291.90	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน (หลังเหล็กสำเร็จรูปทรงถ้วยผสมแป้นขนาด 20 ลบ.ม.) หมู่ที่ 5 บ้านหารยาง ต.สองแพรก อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี

รายละเอียด : ทำการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน (หลังเหล็กสำเร็จรูปทรงถ้วยผสมแป้นขนาด 20 ลบ.ม.) พร้อมถังกรองสนิมเหล็ก และทำการวางท่อเมนจ่ายน้ำ (รายละเอียดตามแบบรายการงานก่อสร้าง กำหนด)

เจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประเภทงาน : อาคาร

แบบปร.4

สถานที่ก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี

จัดทำราคากลางเมื่อ : วันที่ 14 เดือน พฤษภาคม 2564

ค่าแรงปรับปรุงจนถึงประกาศฉบับที่ 4 วันที่ 12 ธันวาคม 2561

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา				484,971.34		15,320.56	502,291.90	
	- ประตูไม้แบบบอลลวาร์ด DAI 3"	1.000	ชุด	3,270.00	3,270.00			3,270.00	
	- เสาล้อฟ้าทองแดงขนาด DAI 20 มม.	1.000	ชุด	1,540.00	1,540.00			1,540.00	
	- สายล่อฟ้าทองแดงเบอร์ 2.5 มม.	22.000	เมตร	80.00	1,760.00			1,760.00	
	- แท่งทองแดง DAI 15 มม. ยาว 1.80 ม.	1.000	ชุด	500.00	500.00			500.00	
	- ค่าแรงงานการต่ออุปกรณ์	1.000	งาน			5,000.00	5,000.00	5,000.00	
6	งานท่อสูบน้ำท่อ HDPE								
	6.1 ท่อส่งน้ำ HDPE ชั้น PN 6 ขนาด DAI 2"	341.000	เมตร	80.00	27,280.00			27,280.00	
	6.2 ข้อต่อตรงท่อส่งน้ำ PE ตก.2 นิ้ว (มอก.)	2.000	อัน	320.00	640.00			640.00	
	6.3 เสาคสล.ขนาด 0.15x0.15x6.0 เมตร	6.000	ท่อน	900.00	5,400.00			5,400.00	
	6.4 แผ่นพื้นคสล.ขนาด 0.30x0.05x5 เมตร	5.0	แผ่น	450.00	2,250.00			2,250.00	
	ยกยอดไป				527,611.34		20,320.56	549,931.90	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน (หอลงเหล็กสำเร็จรูปทรงถ้วยเซมแปขนาด 20 ลบ.ม.) หมู่ที่ 5 บ้านหารยาง ต.สองแพรก อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี
 รายละเอียด : ทำการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน (หอลงเหล็กสำเร็จรูปทรงถ้วยเซมแปขนาด 20 ลบ.ม.) พร้อมทั้งกรอรงสนิมเหล็ก และทำการ วางท่อเมนจ่ายน้ำ (รายละเอียดตามแบบ
 ปรายการงานก่อสร้าง กักหนต)

เจ้าขอโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประเภทงาน : อาคาร

แบบปร.4

สถานที่ก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี

จัดทำราคากลางเมื่อ : วันที่ 14 เดือน พฤษภาคม 2564

ค่าแรงปรับปรุงจนถึงประกาศ ฉบับ ที่ 4 วันที่ 12 ธันวาคม 2561

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน		หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน			
	ยกยอดมา				527,611.34		20,320.56	549,931.90		
	6.5 เหล็กตัวซี C 125x50x20 มม.	4.00	ท่อน	781.00	3,124.00			3,124.00		
	6.6 เหล็กตัวซี C 75x45x15 มม.	3.00	ท่อน	616.00	1,848.00			1,848.00		
	6.7 ค่าแรงงานเดินท่อเมนจ่ายน้ำรวมอุปกรณ์	330.00	เมตร			30.00	9,900.00	9,900.00		
7	งานท่อจ่ายน้ำท่อ HDPE									
	7.1 ท่อจ่ายน้ำ HDPE ขึ้น PN 6 ขนาด DAI 3"	130.000	เมตร	152.00	19,760.00			19,760.00		
	7.2 ท่อต่อตรงท่อส่ง PE DAI 3 นิ้ว ลด 2 นิ้ว (มอก.)	2.000	อัน	550.00	1,100.00			1,100.00		
	7.3 ท่อต่อสามทาง PE DAI 3 นิ้ว (มอก.)	1.000	อัน	1,000.00	1,000.00			1,000.00		
	7.4 ค่าแรงงานเดินท่อเมนจ่ายน้ำรวมอุปกรณ์	130.000	เมตร			30.00	3,900.00	3,900.00		
	ยกยอดไป				554,443.34		34,120.56	590,563.90		

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน (หอดึงเหล็กสำเร็จรูปทรงถ้วยผสมเบญจมาศ 20 ลบ.ม.) หมู่ที่ 5 บ้านหารยาง ต.สองแพรก อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี
 รายละเอียด : ทำการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน (หอดึงเหล็กสำเร็จรูปทรงถ้วยผสมเบญจมาศ 20 ลบ.ม.) พร้อมถังกรองสนิมเหล็ก และทำการวางท่อเมนจ่ายน้ำ (รายละเอียดตามแบบ
 ฎปรายการงานก่อสร้าง กำหนด)

เจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประเภทงาน : อาคาร

แบบปร.4

สถานที่ก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี

จัดทำราคากลางเมื่อ : วันที่ 14 เดือน พฤษภาคม 2564

ค่าแรงปรับปรุงจนถึงประกาศ ฉบับ ที่ 4 วันที่ 12 ธันวาคม 2561

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา								
8	งานไฟฟ้าและเครื่องสูบน้ำ				554,443.34		34,120.56	590,563.90	
	8.1 เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มขนาด 2 HP 1 เฟส	1.000	เครื่อง	25,000.00	25,000.00			25,000.00	
	8.2 สายไฟฟ้า THW 35 มม.	52.000	เมตร	45.00	2,340.00			2,340.00	
	8.3 ตู้ควบคุมวงจรไฟฟ้า (ปั้มน้ำ)	1.000	ตู้	8,500.00	8,500.00			8,500.00	
	8.4งานติดตั้งมีเตอร์ไฟฟ้าขนาด 15 แอมแปร์ 220 โวลท์	1.000	งาน	6,500.00	6,500.00			6,500.00	
9	ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน								
	9.1 ทดสอบดินวิธี Boring Test (SPT.)	1.000	จุด	13,000.00	13,000.00			13,000.00	
	รวมยอดทั้งสิ้น				609,783.34		34,120.56	645,903.90	