

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านทางข้าม.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๙๔๓,๐๐๐.....บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร ได้ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๕ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ จำนวน ๑ บ่อ ติดตั้งท่อถึงหลักเก็บน้ำแบบ หอถังแชมเปญขนาดความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูงไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร จำนวน ๑ ถัง ติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก จำนวน ๑ ถัง และติดตั้งมิเตอร์ ไฟฟ้า ขนาด ๑๕ แอมป์ จำนวน ๑ ชุด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๕ สิงหาคม ๒๕๖๓.....เป็นเงิน.....๙๔๓,๐๐๐.....บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑.....แบบปร.๔.....
- ๖.๒.....แบบปร.๕ (ก) (ข).....
- ๖.๓.....แบบปร.๖.....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | |
|---------------------------|----------------------------|---------------|
| ๗.๑ นางพรทิพย์ เทพราช | ตำแหน่ง รองปลัดอบต. | ประธานกรรมการ |
| ๗.๒ นางสาวภริญา นิยมภักดี | ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด | กรรมการ |
| ๗.๓ นายบัญญัติ บุญมา | ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ | กรรมการ |

แบบปร.6 แผ่นที่..../....

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านทางข้าม (หอดังเหล็กสำเร็จรูปทรงถ้วยเซมแปญขนาด 20 ลบ.ม.) หมู่ที่ 3 ต.สองแพรก อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี

รายละเอียด ทำการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำจำนวน 1 บ่อ และก่อสร้างประปาหมู่บ้าน (หอดังเหล็กสำเร็จรูปทรงถ้วยเซมแปญขนาด 20 ลบ.ม.) พร้อมถังกรองสนิมเหล็ก (รายละเอียดตามแบบรูปรายการงานก่อสร้าง กำหนด)

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบ ปร.4 และปร.5 ที่แนบ มีจำนวน

1 ชุด

สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก ต.สองแพรก อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี

จัดทำราคากลางเมื่อ วันที่ 21 เดือน กรกฎาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน	941,033.58	
2	ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	34,133.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	975,166.58	
	ราคากลาง	943,000	
	ตัวอักษร		

เก้าแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นางพรทิพย์ เทพราช)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวภริญา ฉิมภักดี)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายบัญญัติ บุญมา)

ลงชื่อ.....อนุมัติ
(นายสำเริง อุณหวิทย์)

ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านทางข้าม (หอดังเหล็กสำเร็จรูปทรงถ้วยเซมแปญขนาด 20 ลบ.ม.) หมู่ที่ 3 ต.สองแพรก อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี

รายละเอียด ทำการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำจำนวน 1 บ่อ และก่อสร้างประปาหมู่บ้าน (หอดังเหล็กสำเร็จรูปทรงถ้วยเซมแปญขนาด 20 ลบ.ม.) พร้อมถังกรองสนิมเหล็ก (รายละเอียดตามแบบรูปรายการงานก่อสร้าง กำหนด)

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบปร.5(ก)

แบบ ปร.4 ที่แนบ

มีจำนวน

9 หน้า

สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก ต.สองแพรก อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี

จัดทำราคากลางเมื่อ วันที่ 21 เดือน กรกฎาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน	720,767.14	1.3056	941,033.58	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % - เงินประกันผลงานหัก 0 % - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
รวมค่าก่อสร้าง				941,033.58	

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาตัววัสดุและแรงงาน

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านทางข้าม (หอดังเหล็กสำเร็จรูปทรงถ้วยเซมแปญขนาด 20 ลบ.ม.) หมู่ที่ 3 ต.สองแพรก

อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางพรทิพย์ เทพราช)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวภริญา ฉิมภักดี)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายบัญญัติ บุญมา)

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายสำเริง อุณหิไวยะ)

สรุปค่าอุปกรณ์ที่จัดซื้อ

แบบ ปร.5 (ท)

ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านทางข้าม (หลังเหล็กสำเร็จรูปทรงถ้วยแอมแปก ๓.๓๐๓.๓) หมู่ที่ ๓ ต.สองแคว อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี

รายละเอียด ทำการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำจำนวน 1 บ่อ และก่อสร้างประปาหมู่บ้าน (หลังเหล็กสำเร็จรูปทรงถ้วยแอมแปก 20 ล.ม.ม.) พร้อมถังกรองสนิมเหล็ก (รายละเอียดตามแบบรายการงานก่อสร้าง กำหนด)

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสองแคว อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประเภทงาน อาคาร

สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสองแคว อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี

จัดทำราคากลางเมื่อ วันที่ 21 เดือน กรกฎาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุและค่าแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้างรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ						
1.1	ค่าเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มได้น้ำขนาด 2 แรงม้า 1 เฟส	1	เครื่อง	24,000	1.07	25,680	
1.2	ค่าตู้ควบคุมวงจรไฟฟ้าเครื่องสูบน้ำ	1	ตู้	6,000	1.07	6,420	
1.3	ค่าติดตั้งสายไฟฟ้าชนิดลูเมนียมกันน้ำ THW 35 มม.	1	ม้วน	1,900	1.07	2,033	
	คิดเป็นเงิน					34,133	
	(ตัวอักษร)			(เงินสามหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยสามสิบสามบาทถ้วน)			



ลงชื่อ.....

(นางพรทิพย์ เทพราช)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



ลงชื่อ.....

(นางสาวกัญญา จิมภักดี)

กรรมการ



ลงชื่อ.....

(นายบุญยัติ บุญมา)

กรรมการ



ลงชื่อ.....

(นายสำเริง อุณหวิทย์)

กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านทางข้าม (หลังเหล็กสำเร็จรูปทรงถ้วยกลมแป้นขนาด 20 ลบ.ม.) หมู่ที่ 3 ต.สองแพรก อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี

รายละเอียด ทางการชุดจะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำจำนวน 1 บ่อ และก่อสร้างประปาหมู่บ้าน (หลังเหล็กสำเร็จรูปทรงถ้วยกลมแป้นขนาด 20 ลบ.ม.) พร้อมถังกรองสนิมเหล็ก (รายละเอียดตามแบบรายการงานก่อสร้าง กำหนด)

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประเภทงาน อาคาร

แบบปร.4

สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก ต.สองแพรก อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี

จัดทำราคากลางเมื่อ วันที่ 21 เดือน กรกฎาคม 2563

ค่าแรงปรับปรุงจนถึงประกาศ ฉบับที่ 4 วันที่ 12 ธันวาคม 2561

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคารายละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานฐานรากหลัง (ชนิดดอกเข็ม)								
	1.1 ขุดดิน-ถม(บ่ออัดแน่น)	38.000	ลบ.ม.			60.00	2,280.00	2,280.00	
	1.2 เสริม คอ.ร.0.15x0.15x6.0 ม.	25.000	ตัน	1,200.00	30,000.00	119.00	2,975.00	32,975.00	
	1.3 ทราดยาบอัดแน่น	11.530	ลบ.ม.	841.00	9,696.73			9,696.73	
	1.4 คอนกรีตหยาบ(ปอร์ตแลนด์)1:3:5	1.444	ลบ.ม.	2,289.00	3,305.32	197.00	284.47	3,589.78	
	1.5 คอนกรีต(ปอร์ตแลนด์) 1:2:4	15.130	ลบ.ม.	2,383.00	36,054.79	197.00	2,980.61	39,035.40	
	1.6 ไม้แบบหล่อคอนกรีต	12.000	ตร.ม.	542.00	6,504.00	79.00	948.00	7,452.00	
	1.7 เหล็ก RB 12 มม.	0.232	ตัน	20,514.00	4,759.25	2,640.00	612.48	5,371.73	
	1.8 เหล็ก RB 15 มม.	0.250	ตัน	20,514.00	5,128.50	2,640.00	660.00	5,788.50	
	1.9 ตะปู	3.000	กก.	37.00	111.00			111.00	
	1.10 ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	15.000	กก.	28.00	420.00			420.00	
	ยกยอดไป				95,979.58		10,740.56	106,720.14	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านทางข้าม (หลังเหล็กสำเร็จรูปทรงถ้วยผสมแป้นขนาด 20 ลบ.ม.) หมู่ที่ 3 ต.สองแพรก อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี

รายละเอียด ทำการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำจำนวน 1 บ่อ และก่อสร้างประปาหมู่บ้าน (หลังเหล็กสำเร็จรูปทรงถ้วยผสมแป้นขนาด 20 ลบ.ม.) พร้อมถังกรองดินเหล็ก (รายละเอียดตามแบบรายการงานก่อสร้าง กำนัน)

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประเภทงาน อาคาร

แบบปร.4

สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก ต.สองแพรก อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี

จัดทำราคากลางเมื่อ วันที่ 21 เดือน กรกฎาคม 2563

ค่าแรงปรับปรุงจนถึงประกาศ ฉบับที่ 4 วันที่ 12 ธันวาคม 2561

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา								
2	งานถังกรองสนิมเหล็ก								
	2.1 งานถังกรองสนิมเหล็กสำเร็จรูป								
	ทรงกระบอกขนาด dia 1.25 ม.								
	สูง 1.20 ม. พร้อมวัสดุอุปกรณ์								
	สำหรับกรองน้ำที่อยู่ในถังกรอง								
	รวมค่าแรงและค่าติดตั้ง	1,000	งาน	65,000.00	65,000.00			65,000.00	
3	งานอุปกรณ์ระบบท่อน้ำภายนอกถัง								
	3.1 ท่อเหล็กอาบสังกะสี Ø 3 นิ้ว	6,000	เมตร	211.00	1,266.00	40.00	240.00	1,506.00	
	3.2 ท่อ พี.วี.ซี. ขนาด Ø 3 นิ้ว ชั้น 8.5	2,000	เมตร	93.00	186.00	20.00	40.00	226.00	
	3.3 ข้อต่อยิบเบิ้ลขนาด dia 2"	2,000	อัน	250.00	500.00			500.00	
	ยกยอดไป				162,931.58		11,020.56	173,952.14	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านทางข้าม (หลังเหล็กสำเร็จรูปทรงถ้วยแอมแปนขนาด 20 ลบ.ม.) หมู่ที่ 3 ต.สองแพรก อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี

รายละเอียด ทำการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำจำนวน 1 บ่อ และก่อสร้างประปาหมู่บ้าน (หลังเหล็กสำเร็จรูปทรงถ้วยแอมแปนขนาด 20 ลบ.ม.) พร้อมถังกรองดินเมเหล็ก (รายละเอียดตามแบบรายการงานก่อสร้าง กำหนด)

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประเภทงาน อาคาร

สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก ต.สองแพรก อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี

จัดทำราคากลางเมื่อ วันที่ 21 เดือน กรกฎาคม 2563

ค่าแรงปรับปรุงจนถึงประกาศ ฉบับที่ 4 วันที่ 12 ธันวาคม 2561

แบบปร.4

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา				162,931.58		11,020.56	173,952.14	
3.4	ข้อต่อจากเหล็กขนาด dia 3"	4.000	อัน	600.00				2,400.00	
3.5	ประตุน้ำแบบบอลวาล์ว dia 3"	6.000	ชุด	750.00				4,500.00	
3.6	ยูนิย่นเหล็กขนาด dia 3 (เหล็ก)	2.000	อัน	512.00				1,024.00	
3.7	นิบเปิลเหล็กขนาด dia 3 (เหล็ก)	7.000	อัน	150.00				1,050.00	
3.8	ข้อต่อสามทางเหล็ก 65 x 65x65 มม.	1.000	อัน	350.00				350.00	
3.9	ค่าแรงงานต่อท่ออุปกรณ์	1.000	อัน			4,500.00	4,500.00	4,500.00	
4	น๊อตสกรูยึดหลัง	8.000	ชุด	250.00				2,000.00	
4.1	น๊อตสกรูยึดหลังพร้อมแหวนขนาด dia 25 มม. ยาว 85 มม.	8.000	ชุด	250.00				2,000.00	
	ยกยอดไป				176,255.58		15,520.56	191,776.14	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านทางข้าม (หลังเหล็กสำเร็จรูปทรงถ้วยแอมแปนขนาด 20 ลบ.ม.) หมู่ที่ 3 ต.สองแพรก อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี

รายละเอียด ทำการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำจำนวน 1 บ่อ และก่อสร้างประปาหมู่บ้าน (หลังเหล็กสำเร็จรูปทรงถ้วยแอมแปนขนาด 20 ลบ.ม.) พร้อมถังกรองสนิมเหล็ก (รายละเอียดตามแบบรายการงานก่อสร้างกำหนด)

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประเภทงาน อาคาร

สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก ต.สองแพรก อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี

จัดทำราคากลางเมื่อ วันที่ 21 เดือน กรกฎาคม 2563

ค่าแรงปรับปรุงจนถึงประกาศ ฉบับที่ 4 วันที่ 12 ธันวาคม 2561

แบบปร.4

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา				176,255.58		15,520.56	191,776.14	
5	หลังเหล็กสำเร็จรูปทรงถ้วยแอมแปนขนาดความจุไม่น้อยกว่า 20 ลบ. ม. สูง 20 เมตร(รวมค่าแรงติดตั้งเดินระบบ)	1.000	ชุด	270,000.00	270,000.00			270,000.00	
	5.1 ส่วนประกอบอื่นๆ								
	- วัสดุก่อสร้างหลังของเหล็กขนาดdia 2"	1.000	ชุด	950.00	950.00			950.00	
	- ประตูหน้าต่างแบบบานเลื่อนวาล์วดia 2"	1.000	ชุด	1,500.00	1,500.00			1,500.00	
	- สวิตช์ควบคุมระดับน้ำ	1.000	ชุด	1,200.00	1,200.00			1,200.00	
	- เครื่องวัดความดันขนาดหน้าปัดไม่น้อยกว่า 3"	1.000	ชุด	1,000.00	1,000.00			1,000.00	
	- ท่อ pvc ขนาดdia 2" ขึ้น 8.5 สูง 20 ม. รวม อุปกรณ์(ทางน้ำเข้า)	1.000	ชุด	2,000.00	2,000.00			2,000.00	
	ยกยอดไป				452,905.58		15,520.56	468,426.14	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านทางข้าม (หลังเหล็กสำเร็จรูปทรงถ้วยแอมแปร์ขนาด 20 ลบ.ม.) หมู่ที่ 3 ต.สองแพรก อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี

รายละเอียด ทำการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำจำนวน 1 บ่อ และก่อสร้างประปาหมู่บ้าน (หลังเหล็กสำเร็จรูปทรงถ้วยแอมแปร์ขนาด 20 ลบ.ม.) พร้อมถังกรองสนิมเหล็ก (รายละเอียดตามแบบรายการงานก่อสร้าง กำหนด)

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประเภทงาน อาคาร

แบบปร.4

สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก ต.สองแพรก อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี

จัดทำราคากลางเมื่อ วันที่ 21 เดือน กรกฎาคม 2563

ค่าแรงปรับปรุงจนถึงประกาศฉบับที่ 4 วันที่ 12 ธันวาคม 2561

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
	ยกยอดมา				452,905.58		15,520.56	468,426.14	
	- ประตูน้ำแบบบอลลวาร์ด dia 3"	1.000	ชุด	2,100.00	2,100.00			2,100.00	
	- เสาล่อฟ้าทองแดงขนาด dia 20 มม.	1.000	ชุด	1,540.00	1,540.00			1,540.00	
	- สายล่อฟ้าทองแดงเบอร์ 2.5 มม.	22.000	เมตร	80.00	1,760.00			1,760.00	
	- แท่งทองแดง dia 15มม. ยาว 1.80 ม.	1.000	ชุด	500.00	500.00			500.00	
	- ค่าแรงงานการต่ออุปกรณ์	1.000	งาน			5,000.00	5,000.00	5,000.00	
6	งานขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด ตก. 6 นิ้ว ลึก 100 เมตร								
	6.1 ท่อกรุบ่อ PVC ขึ้น 13.5 ตก. 6 นิ้ว ยาว 4 เมตร	12.00	ท่อน	1,672.00	20,064.00			20,064.00	
	6.2 ท่อเจาะร่องกรองน้ำ PVC ขึ้น 13.5 ตก. 6 นิ้ว ยาว 4 เมตร	9.00	ท่อน	1,950.00	17,550.00			17,550.00	
	6.3 ท่อตกตะกอนกรูบ่อ PVC ขึ้น 13.5 ตก. 6 นิ้ว ยาว 4 เมตร	4.00	ท่อน	1,672.00	6,688.00			6,688.00	
	6.4 กรวดกรองน้ำขนาด 1/2 นิ้ว - 3/8 นิ้ว	2.50	ลบ.ม.	2,000.00	5,000.00			5,000.00	
	ยกยอดไป				508,107.58		20,520.56	528,628.14	

แบบแสดงรายการ การประมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านทางข้าม (หลังเหล็กสำเร็จรูปทรงถ้วยแอม 20 ลบ.ม.) หมู่ที่ 3 ต.สองแพรก อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี

รายละเอียด ทำการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำจำนวน 1 บ่อ และก่อสร้างประปาหมู่บ้าน (หลังเหล็กสำเร็จรูปทรงถ้วยแอม 20 ลบ.ม.) พร้อมถังกรองสนิมเหล็ก (รายละเอียดตามแบบรายการงานก่อสร้าง กำหนด)

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประเภทงาน อาคาร

สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก ต.สองแพรก อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี

จัดทำราคากลางเมื่อ วันที่ 21 เดือน กรกฎาคม 2563

ค่าแรงปรับปรุงจนถึงประกาศ ฉบับที่ 4 วันที่ 12 ธันวาคม 2561

แบบปร.4

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา								
	6.5 โคลนวิทยาศาสตร์	7.00	กระสอบ	850.00			20,520.56	528,628.14	
	6.6 น้ำมันเชื้อเพลิง(โซล่า)	1,000.00	ลิตร	22.00	22,000.00			5,950.00	
	6.7 ค่าขุดเจาะบ่อบาดาล	100.00	เมตร			1,200.00	120,000.00	22,000.00	
	6.8 ค่าเป่าล้างบ่อ	1.00	งาน			5,500.00	5,500.00	120,000.00	
	6.9 นำยาเชื่อมท่อ PVC ขนาด 1,000 กรัม	3.00	กระป๋อง	350.00	1,050.00			5,500.00	
	6.10 ดินเหนียวแห้งหรืออิฐทุบละเอียดขนาดเล็กรกว่า 1 ซม.	2.00	ลบ.ม.	500.00	1,000.00			1,050.00	
7	งานฐาน คสล. รัศปากบ่อบาดาลและประสานท่อส่งน้ำดิบ							1,000.00	
	7.1 คอนกรีตโครงสร้าง 240 Ksc.	0.60	ลบ.ม.	1,900.00	1,140.00	197.00	118.20	1,258.20	
	7.2 ทราหยาบรองพื้น	0.20	ลบ.ม.	607.00	121.40			121.40	
	7.3 เหล็กเส้น RB 9 มม.	0.03	ตัน	18,900.00	567.00			567.00	
	ยกยอดไป				539,935.98		146,138.76	686,074.74	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านทางข้าม (หลังเหล็กสำเร็จรูปทรงถ้วยผสมแป้นขนาด 20 ลบ.ม.) หมู่ที่ 3 ต.สองแพรก อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี

รายละเอียด ทำการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำจำนวน 1 บ่อ และก่อสร้างประปาหมู่บ้าน (หลังเหล็กสำเร็จรูปทรงถ้วยผสมแป้นขนาด 20 ลบ.ม.) พร้อมถังกรองสิ่งสกปรก

(รายละเอียดตามแบบรายการงานก่อสร้าง กำนันด)

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประเภทงาน อาคาร

แบบปร.4

สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก ต.สองแพรก อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี

จัดทำราคากลางเมื่อ วันที่ 21 เดือน กรกฎาคม 2563

ค่าแรงปรับปรุงจนถึงประกาศ ฉบับที่ 4 วันที่ 12 ธันวาคม 2561

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา				539,935.98		146,138.76	686,074.74	
	7.4 ลวดมัดเหล็ก	3.00	กก.	35.00	105.00			105.00	
	7.5 ไม้แบบ	1.20	ลบ.ฟ.	542.00	650.40			650.40	
	7.6 ท่อPVC ขึ้น 13.5 คก. 1 1/2 นิ้ว ยาว 4 เมตร	20.00	ฟ่อน	167.00	3,340.00			3,340.00	
	7.7 FLOW SWITCH	1.00	ตัว	1,850.00	1,850.00			1,850.00	
	7.8 ข้อต่อตรงเกลียวนอก PVC คก. 1 1/2 นิ้ว	19.00	ตัว	35.00	665.00			665.00	
	7.9 ข้อต่อตรงเกลียวใน PVC คก. 1 1/2 นิ้ว	19.00	ตัว	35.00	665.00			665.00	
	7.10 ท่อเหล็กอบสังกะสีขนาด คก. 1 1/2 นิ้ว	1.00	ฟ่อน	570.00	570.00			570.00	
	7.11 ข้อต่อตรงเกลียวนอกเหล็กอบสังกะสีขนาด คก. 1 1/2 นิ้ว	1.00	ตัว	63.00	63.00			63.00	
	7.12 ข้อต่ออง 90 องศา เหล็กอบสังกะสีขนาด คก. 1 1/2 นิ้ว	2.00	ตัว	81.00	162.00			162.00	
	ยกยอดไป				548,006.38		146,138.76	694,145.14	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านทางข้าม (หอดึงเหล็กสำเร็จรูปทรงก้นยี่สิบแปด 20 ลบ.ม.) หมู่ที่ 3 ต.สองแพรก อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี

รายละเอียด ทำการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำจำนวน 1 บ่อ และก่อสร้างประปาหมู่บ้าน (หอดึงเหล็กสำเร็จรูปทรงก้นยี่สิบแปด 20 ลบ.ม.) พร้อมถังกรองสนิมเหล็ก (รายละเอียดตามแบบรายการงานก่อสร้าง กำหนด)

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประเภทงาน อาคาร

สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก ต.สองแพรก อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี

จัดทำราคากลางเมื่อ วันที่ 21 เดือน กรกฎาคม 2563

ค่าแรงปรับปรุงจนถึงประกาศ ฉบับที่ 4 วันที่ 12 ธันวาคม 2561

แบบปร.4

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคารับรอง	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา				548,006.38		146,138.76	694,145.14	
	7.13 ข้อต่อเย้นเหล็กอบสังกะสีขนาด ศก. 1 1/2 นิ้ว	2.00	ตัว	256.00	512.00			512.00	
	7.14 ข้อต่อโยงไปลเหล็กอบสังกะสีขนาด ศก. 1 1/2 นิ้ว	2.00	ตัว	85.00	170.00			170.00	
	7.15 เติควาล์วทองเหลืองขนาด ศก. 1 1/2 นิ้ว	1.00	ตัว	985.00	985.00			985.00	
	7.16 ประตุน้ำทองเหลืองขนาด ศก. 1 1/2 นิ้ว	1.00	ตัว	1,250.00	1,250.00			1,250.00	
	7.17 เทปพันเกลียว	2.00	ม้วน	25.00	50.00			50.00	
	7.18 แผ่นเหล็กปิดบ่อบาดาล	1.00	ชุด	2,880.00	2,880.00			2,880.00	
	7.19 เติกเยักษ์	85.00	เมตร	15.00	1,275.00			1,275.00	
8	ทดสอบความสามารณในการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน								
	8.1 ทดสอบดินวิธี Boring Test (SPT.)	1.000	จุด	13,000.00	13,000.00			13,000.00	
	ยกยอดไป				568,128.38		146,138.76	714,267.14	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านทางข้าม (หลังเหล็กสำเร็จรูปทรงถ้วยแตร 20 ลบ.ม.) หมู่ที่ 3 ต.สองแพรก อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี

รายละเอียด ท่อการดูดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำจำนวน 1 บ่อ และก่อสร้างประปาหมู่บ้าน (หลังเหล็กสำเร็จรูปทรงถ้วยแตร 20 ลบ.ม.) พร้อมถังกรองดินเหล็ก (รายละเอียดตามแบบรายการงานก่อสร้าง กำหนด)

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประเภทงาน อาคาร

แบบปร.4

สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก ต.สองแพรก อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี

จัดทำราคากลางเมื่อ วันที่ 21 เดือน กรกฎาคม 2563

ค่าแรงปรับปรุงจนถึงประกาศ ฉบับที่ 4 วันที่ 12 ธันวาคม 2561

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคารายละ	จำนวนเงิน	ราคารายละ	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา				568,128.38		146,138.76	714,267.14	
10	งานไฟฟ้า								
	10.1งานติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 15 แอมแปร์ 220 โวลท์	1.000	งาน	6,500.00	6,500.00			6,500.00	
	รวมยอดทั้งสิ้น				574,628.38		146,138.76	720,767.14	