

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านโตรม.....

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก.....

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๙๑๐,๐๐๐.....บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ชุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร ได้ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๕ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ จำนวน ๑ บ่อ ติดตั้งท่อถึงเหล็กเก็บน้ำแบบ หอถังแชมเปญขนาดความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูงไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร จำนวน ๑ ถัง ติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก จำนวน ๑ ถัง และติดตั้งมิเตอร์ ไฟฟ้า ขนาด ๑๕ แอมป์ ๑ ชุด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓.....เป็นเงิน.....๙๑๐,๐๐๐.....บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑.....แบบปร.๔.....

๖.๒.....แบบปร.๕ (ก) (ข).....

๖.๓.....แบบปร.๖.....

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางพรทิพย์ เทพราช	ตำแหน่ง รองปลัดอบต.	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางสาวกริญา ฉิมภักดี	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
๗.๓ นายบัญญัติ บุญมา	ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ

แบบปร.6 แผ่นที่..../....

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 1 บ้านโตรม (หอดึงเหล็กสำเร็จรูปทรงถ้วยชมแปญขนาด 20 ลบ.ม.) หมู่ที่ ๕ ต.สองแพรก อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี

รายละเอียด ทำการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำจำนวน 1 บ่อ และก่อสร้างประปาหมู่บ้าน (หอดึงเหล็กสำเร็จรูปทรงถ้วยชมแปญขนาด 20 ลบ.ม.) พร้อมถังกรองสนิมเหล็ก (รายละเอียดตามแบบรูปรายการงานก่อสร้าง กำหนด)

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบ ปร.4 และปร.5 ที่แนบ มีจำนวน

1 ชุด

สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก ต.สองแพรก อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี

จัดทำราคากลางเมื่อ วันที่ เดือน สิงหาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน	942,279.65	
2	ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	34,133.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	976,412.65	
	ราคากลาง	910,000	
	ตัวอักษร	เก้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางพรทิพย์ เทพราช)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวภริญา ฉิมภักดี)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายบัญญัติ บุญมา)

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายสำเริง อุณหิไวยะ)

ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 1 บ้านโตรม (หอดังเหล็กสำเร็จรูปทรงถ้วยเซมเปญขนาด 20 ลบ.ม.) หมู่ที่ 1 ต.สองแพรก
อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี

รายละเอียด ทำการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำจำนวน 1 บ่อ และก่อสร้างประปาหมู่บ้าน (หอดังเหล็กสำเร็จรูปทรงถ้วยเซมเปญ
ขนาด 20 ลบ.ม.) พร้อมถังกรองสนิมเหล็ก (รายละเอียดตามแบบรูปรายการงานก่อสร้าง กำหนด)

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี แบบปร.5(ก)

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 9 หน้า

สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก ต.สองแพรก อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี

จัดทำราคากลางเมื่อ วันที่ เดือน สิงหาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน	721,721.54	1.3056	942,279.65	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % - เงินประกันผลงานหัก 0 % - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
รวมค่าก่อสร้าง				942,279.65	

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาค่าวัสดุและแรงงาน

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 1 บ้านโตรม (หอดังเหล็กสำเร็จรูปทรงถ้วยเซมเปญขนาด 20 ลบ.ม.) หมู่ที่ 3 ต.สองแพรก อ.ชัยบุรี
จ.สุราษฎร์ธานี

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางพรทิพย์ เทพราช)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายบัญญัติ บุญมา)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวภริญา ฉิมภักดี)

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายสำเริง อุณหวิทย์)

สรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ ป.ร.5 (ท)

ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 1 บ้านโคตรม (หลังเหล็กสำเร็จรูปทรงถ้วยแอมแปญขนาด 20 ลบ.ม.) หมู่ที่ 1 ต.สองแพรก อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี
รายละเอียด ทำการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำจำนวน 1 บ่อ และก่อสร้างประปาหมู่บ้าน (หลังเหล็กสำเร็จรูปทรงถ้วยแอมแปญขนาด 20 ลบ.ม.) พร้อมถังกรองสนิมเหล็ก (รายละเอียดตามแบบรายการงานก่อสร้าง กำหนด)

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประเภทงาน อาคาร

สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก ต.สองแพรก อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี
จัดทำราคากลางเมื่อ วันที่ เดือน สิงหาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุและค่าแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้างรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ						
	1.1 ค่าเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำขนาด 2 แรงม้า 1 เฟส	1	เครื่อง	24,000	1.07	25,680	
	1.2 ค่าตู้ควบคุมวงจรไฟฟ้าเครื่องสูบน้ำ	1	ตู้	6,000	1.07	6,420	
	1.3 ค่าติดตั้งไฟฟ้าชนิดลูเมนเบมก้านว THW 35 มม.	1	ม้วน	1,900	1.07	2,033	
	คิดเป็นเงิน					34,133	
	(ตัวอักษร)			(เงินสามหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยสามสิบสามบาทถ้วน)			

ลงชื่อ.....
(นางพรทิพย์ เทพราช)

ลงชื่อ.....
(นางสาวกัญญา ชิมักคี่)

(นางพรทิพย์ เทพราช)

(นางสาวกัญญา ชิมักคี่)

ลงชื่อ.....
(นายบุญฤดี บุญมา)

ลงชื่อ.....
(นายคำเจิง อุณโหวิพะ)

(นายบุญฤดี บุญมา)

(นายคำเจิง อุณโหวิพะ)

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 1 บ้านโคกม (หอถังเหล็กตั้งสูงรูปทรงถ้วยชามเปิขนาด 20 ลบ.ม.) หมู่ที่ ๕ ต.สองแพรก อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี

รายละเอียด ทำการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำจำนวน 1 บ่อ และก่อสร้างประปาหมู่บ้าน (หอถังเหล็กตั้งสูงรูปทรงถ้วยชามเปิขนาด 20 ลบ.ม.) พร้อมถังกรองสนิมเหล็ก

(รายละเอียดตามแบบรูปรายการงานก่อสร้าง กำหนด)

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบปร.4

ประมาณงาน วิศวกร

สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก ต.สองแพรก อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี

จัดทำราคากลางเมื่อ วันที่ เดือน สิงหาคม 2563

ค่าแรงปรับปรุงจนถึงประกาศ ฉบับ ที่ 4 วันที่ 12 ธันวาคม 2561

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานฐานรากหอดัง (ชนิดดอกเข็ม)								
1.1	ขุดดิน-ถม(บดอัดแน่น)	38.000	ลบ.ม.			60.00	2,280.00	2,280.00	
1.2	เสาเข็ม คอ.ร..0.15x0.15x6.0 ม.	25.000	ต้น	1,200.00	30,000.00	119.00	2,975.00	32,975.00	
1.3	ทรายหยาบอัดแน่น	11.530	ลบ.ม.	841.00	9,696.73			9,696.73	
1.4	คอนกรีตหยาบ(ปอร์ตแลนด์)1:3:5	1.444	ลบ.ม.	2,289.00	3,305.32	197.00	284.47	3,589.78	
1.5	คอนกรีต(ปอร์ตแลนด์) 1:2:4	15.130	ลบ.ม.	2,383.00	36,054.79	197.00	2,980.61	39,035.40	
1.6	ไม้แบบหล่อคอนกรีต	12.000	ตร.ม.	542.00	6,504.00	79.00	948.00	7,452.00	
1.7	เหล็ก RB 12 มม.	0.232	ต้น	20,514.00	4,759.25	2,640.00	612.48	5,371.73	
1.8	เหล็ก RB 15 มม.	0.250	ต้น	20,514.00	5,128.50	2,640.00	660.00	5,788.50	
1.9	ตะปู	3.000	กก.	37.00	111.00			111.00	
1.10	ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	15.000	กก.	28.00	420.00			420.00	
	ยกยอดไป				95,979.58		10,740.56	106,720.14	

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 1 บ้านโธรม (หอดึงเหล็กสำหรับขุดด้วยระบบเบญขนาด 20 ลบ.ม.) หมู่ที่ 1 ต.สองแพรก อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี
 รายละเอียด ทำการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำจำนวน 1 บ่อ และก่อสร้างประปาหมู่บ้าน (หอดึงเหล็กสำหรับขุดด้วยระบบเบญขนาด 20 ลบ.ม.) พร้อมถังกรองสนิมเหล็ก
 (รายละเอียดตามแบบรายการงานก่อสร้าง กำหนด)
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 ประเภทงาน อาคาร
 สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก ต.สองแพรก อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี
 จัดทำราคากลางเมื่อ วันที่ เดือน กรกฎาคม 2563

แบบปร 4

ค่าแรงปฏิบัติงานเป็นประกาศ ฉบับ ที่ 4 วันที่ 12 ธันวาคม 2561

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
	ยกยอดมา				95,979.58		10,740.56	106,720.14	
2	งานถังกรองสนิมเหล็ก								
	2.1 งานถังกรองสนิมเหล็กสำหรับอุป								
	ทรงกระบอกขนาด dia 1.25 ม.								
	สูง 1.20 ม. พร้อมวัสดุอุปกรณ์								
	สำหรับกรองน้ำที่อยู่ในถังกรอง								
	รวมค่าแรงและค่าติดตั้ง	1.000	งาน	65,000.00	65,000.00			65,000.00	
3	งานอุปกรณ์ระบบท่อน้ำภายนอกถึง								
	3.1 ท่อเหล็กอบสังกะสี Ø 3 นิ้ว	6.000	เมตร	211.00	1,266.00	40.00	240.00	1,506.00	
	3.2 ท่อ พี.วี.ซี. ขนาด Ø 3 นิ้ว ชั้น 8.5	2.000	เมตร	93.00	186.00	20.00	40.00	226.00	
	3.3 ข้อต่อโบลท์ขนาด dia 2"	2.000	อัน	250.00	500.00			500.00	
	ยกยอดไป				162,931.58		11,020.56	173,952.14	

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 1 บ้านไทรหม (เหอถึงเหล็กสำเริงภูบทรงด้วยแถมแปแญขนาด 20 ลบ.ม.) หมู่ที่ 1 ต.สองแพรก อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี

รายละเอียด ทำการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำจำนวน 1 บ่อ และก่อสร้างประปาหมู่บ้าน (เหอถึงเหล็กสำเริงภูบทรงด้วยแถมแปแญขนาด 20 ลบ.ม.) พร้อมถังกรองดินเหล็ก

(รายละเอียดตามแบบรายการงานก่อสร้าง กำหนด)

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบปร.4

ประเภทงาน อาคาร

สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก ต.สองแพรก อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี

จัดทำราคากลางเมื่อ วันที่ เดือน กรกฎาคม 2563

ค่าแรงปรับปรุงจนถึงประกาศ ฉบับ ที่ 4 วันที่ 12 ธันวาคม 2561

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
ยกยอดมา					162,931.58		11,020.56	173,952.14	
3.4	ข้องอกจากเหล็กขนาด dia 3"	4.000	อัน	600.00	2,400.00			2,400.00	
3.5	ประตุน้ำแบบบอลวาล์ว dia 3"	6.000	ชุด	750.00	4,500.00			4,500.00	
3.6	ยูนิยมนเหล็กขนาด dia 3 (เหล็ก)	2.000	อัน	512.00	1,024.00			1,024.00	
3.7	น๊อตเกล็กขนาด dia 3 (เหล็ก)	7.000	อัน	150.00	1,050.00			1,050.00	
3.8	ข้อต่อสามทางเหล็ก 65 x 65x65 มม.	1.000	อัน	350.00	350.00			350.00	
3.9	ค่าแรงงานต่อท่ออุปกรณ์	1.000	อัน			4,500.00	4,500.00	4,500.00	
4	น๊อตเกล็กยึดท่อถึง	8.000	ชุด	250.00	2,000.00			2,000.00	
4.1	น๊อตเกล็กยึดท่อถึงพร้อมแฉนวนขนาดdia25มม. ยาว 85 มม.	8.000	ชุด	250.00	2,000.00			2,000.00	
ยกยอดไป					176,255.58		15,520.56	191,776.14	

แบบแสดงรายการ การประมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 1 บ้านโคก (หอถังเหล็กสำหรับถังเก็บน้ำประปา 20 ลบ.ม.) หมู่ที่ 1 ต.สองแพรก อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี
รายละเอียด ท่อการดูดและท่อประปาตามหลักวิศวกรรมตามแบบมาตรฐาน 20 ลบ.ม. 1 บ่อ และก่อสร้างประปาหมู่บ้าน (หอถังเหล็กสำหรับถังเก็บน้ำประปา 20 ลบ.ม.) พร้อมถังกรองดินเหล็ก
(รายละเอียดตามแบบรายการงานก่อสร้าง กำหนด)
เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประเภทงาน อาคาร
สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก ต.สองแพรก อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี
จัดทำราคากลางเมื่อ วันที่ เดือน กรกฎาคม 2563

แบบปร.4

ค่าแรงปรับปรุงจนถึงประกาศ ฉบับที่ 4 วันที่ 12 ธันวาคม 2561

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
ยกยอดมา					176,255.58		15,520.56	191,776.14	
5 หอถังเหล็กสำหรับถังเก็บน้ำประปาตามหลักวิศวกรรม (หอถังเหล็กสำหรับถังเก็บน้ำประปา 20 ลบ.ม. สูง 20 เมตร(รวมค่าแรงติดตั้งและระบบ)		1.000	ชุด	270,000.00	270,000.00			270,000.00	
5.1 ส่วนประกอบอื่นๆ									
- เชื้อเพลิงของเครื่องจักรขนาด 2"		1.000	ชุด	950.00	950.00			950.00	
- ประตุน้ำแบบบอลวาล์ว 2"		1.000	ชุด	1,500.00	1,500.00			1,500.00	
- สวิตช์ควบคุมระดับน้ำ		1.000	ชุด	1,200.00	1,200.00			1,200.00	
- เครื่องวัดความดันขนาดหน้าปัดไม่น้อยกว่า 3"		1.000	ชุด	1,000.00	1,000.00			1,000.00	
- ท่อ pvc ขนาด 2" ขึ้น 8.5 สูง 20 ม. รวม อุปกรณ์(ทางน้ำเข้า)		1.000	ชุด	2,000.00	2,000.00			2,000.00	
ยกยอดไป					452,905.58		15,520.56	468,426.14	

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 1 บ้านโคกม (หอถังเหล็กสำหรับถังถังขนาด 20 ลบ.ม.) หมู่ที่ 1 ต.สองแพรก อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี

รายละเอียด ทำการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำจำนวน 1 บ่อ และก่อสร้างประปาหมู่บ้าน (หอถังเหล็กสำหรับถังถังขนาด 20 ลบ.ม.) พร้อมถังกรองดื่มเหล็ก (รายละเอียดตามแบบรายการงานก่อสร้าง กำหนด)

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประเภทงาน อาคาร

สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก ต.สองแพรก อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี

จัดทำราคากลางเมื่อ วันที่ เดือน กรกฎาคม 2563

ค่าแรงปรับปรุงจนเป็นประกาศ ฉบับ ที่ 4 วันที่ 12 ธันวาคม 2561

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา				452,905.58		15,520.56	468,426.14	
	- ประตูหน้าต่างบานอลูมิเนียม 3"	1.000	ชุด	2,100.00	2,100.00			2,100.00	
	- เสาเหล็กทำของแดงขนาด dia 20 มม.	1.000	ชุด	1,540.00	1,540.00			1,540.00	
	- สายล่อฟ้าของแดงเบอร์ 2.5 มม.	22.000	เมตร	80.00	1,760.00			1,760.00	
	- แท่งทองแดง dia 15 มม. ยาว 1.80 ม.	1.000	ชุด	500.00	500.00			500.00	
	- ค่าแรงงานการต่ออุปกรณ์	1.000	งาน			5,000.00	5,000.00	5,000.00	
6	งานขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด ต.ก. 6 นิ้ว ลึก 100 เมตร								
	6.1 ท่อกรูบ่อ PVC ชั้น 13.5 ต.ก. 6 นิ้ว ยาว 4 เมตร	12.00	ท่อน	1,672.00	20,064.00			20,064.00	
	6.2 ท่อเจาะร่องกรูบ่อ PVC ชั้น 13.5 ต.ก. 6 นิ้ว ยาว 4 เมตร	9.00	ท่อน	1,950.00	17,550.00			17,550.00	
	6.3 ท่อตกตะกอนกรูบ่อ PVC ชั้น 13.5 ต.ก. 6 นิ้ว ยาว 4 เมตร	4.00	ท่อน	1,672.00	6,688.00			6,688.00	
	6.4 กรวดกรองน้ำขนาด 1/2 นิ้ว - 3/8 นิ้ว	2.50	ลบ.ม.	2,000.00	5,000.00			5,000.00	
	ยกยอดไป				508,107.58		20,520.56	528,628.14	

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 1 บ้านไทรม (ให้งถึงเหล็กสำหรับทรวงด้วยขนาด 20 ซม.ม.) หมู่ที่ 1 ต.สองแพรก อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี
 รายละเอียด ทำการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำจำนวน 1 บ่อ และก่อสร้างประปาหมู่บ้าน (ให้งถึงเหล็กสำหรับทรวงด้วยขนาด 20 ซม.ม.) พร้อมถึงกรองสนิมเหล็ก
 (รายละเอียดตามแบบรายการงานก่อสร้าง กำหนด)
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 ประเภทงาน อาคาร
 สถานทีก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก ต.สองแพรก อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี
 จัดทำราคากลางเมื่อ วันที่ เดือน กรกฎาคม 2563

แบบปร.4

ค่าแรงปรับปรุงจนถึงประกาศ ฉบับ ที่ 4 วันที่ 12 ธันวาคม 2561

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา				508,107.58		20,520.56	528,628.14	
	6.5 โคลนวิทยาศาสตร์	7.00	กระสอบ	850.00	5,950.00			5,950.00	
	6.6 น้ำมันเชื้อเพลิง(โซล่า)	1,000.00	ลิตร	22.00	22,000.00			22,000.00	
	6.7 ค่าขุดเจาะบ่อบาดาล	100.00	เมตร			1,200.00	120,000.00	120,000.00	
	6.8 ค่าเป่าล้างบ่อ	1.00	งาน			5,500.00	5,500.00	5,500.00	
	6.9 น้ำยาเชื่อมท่อ PVC ขนาด 1,000 กรัม	3.00	กระป๋อง	350.00	1,050.00			1,050.00	
	6.10 ดินเหนียวแห้งหรืออุบละเอียดขนาดเล็กว่า 1 ซม.	2.00	ลบ.ม.	500.00	1,000.00			1,000.00	
7	งานฐาน คสล. รัตปากบ่อบาดาลและประตันท่อส่งน้ำดิบ								
	7.1 คอนกรีตโครงสร้าง 240 Ksc.	0.60	ลบ.ม.	1,900.00	1,140.00	197.00	118.20	1,258.20	
	7.2 ทราเยหยาบรองพื้น	0.20	ลบ.ม.	607.00	121.40			121.40	
	7.3 เหล็กเส้น RB 9 มม.	0.03	ตัน	18,900.00	491.40			491.40	
	ยกยอดไป				539,860.38		146,138.76	685,999.14	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 1 บ้านโคกม (หอถังเหล็กสำหรับจ่ายด้วยระบบแรงดัน 20 ลบ.ม.) หมู่ที่ 4 ต.สองแพรก อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี

รายละเอียด ทำการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำจำนวน 1 บ่อ และก่อสร้างประปาหมู่บ้าน (หอถังเหล็กสำหรับจ่ายด้วยระบบแรงดัน 20 ลบ.ม.) พร้อมถังกรองดินเหล็ก

(รายละเอียดตามแบบรายการงานก่อสร้าง กำหนด)

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบปร.4

ประเภทงาน อาคาร

สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก ต.สองแพรก อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี

จัดทำราคากลางเมื่อ วันที่ เดือน กรกฎาคม 2563

คำนวณปรับปรุงจนถึงประกาศ ฉบับที่ 4 วันที่ 12 ธันวาคม 2561

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา				539,860.38		146,138.76	685,999.14	
	7.4 ลงดินใต้เหล็ก	1.00	กม.	35.00	35.00			35.00	
	7.5 ไม้แบบ	1.20	ลบ.ฟ.	542.00	650.40			650.40	
	7.6 ท่อPVC ขึ้น 13.5 ซม. 1 1/2 นิ้ว ยาว 4 เมตร	20.00	ฟ่อน	167.00	3,340.00			3,340.00	
	7.7 FLOW SWITCH	1.00	ตัว	1,850.00	1,850.00			1,850.00	
	7.8 ท่อต่อตรงเกลียวนอก PVC ซม. 1 1/2 นิ้ว	19.00	ตัว	35.00	665.00			665.00	
	7.9 ท่อต่อตรงเกลียวใน PVC ซม. 1 1/2 นิ้ว	19.00	ตัว	35.00	665.00			665.00	
	7.10 ท่อเหล็กอาบสังกะสีขนาด ซม. 1 1/2 นิ้ว	1.00	ฟ่อน	570.00	570.00			570.00	
	7.11 ท่อต่อตรงเกลียวนอกเหล็กอาบสังกะสีขนาด ซม. 1 1/2 นิ้ว	1.00	ตัว	63.00	63.00			63.00	
	7.12 ท่อต่ออง 90 องศา เหล็กอาบสังกะสีขนาด ซม. 1 1/2 นิ้ว	2.00	ตัว	81.00	162.00			162.00	
	ยกยอดไป				547,860.78		146,138.76	693,999.54	

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 1 บ้านโคตรม (หลังเหล็กสำหรับถังเก็บน้ำประปาขนาด 20 ลบ.ม.) หมู่ที่ ๕ ต.สองแพรก อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี

รายละเอียด ทำการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำจำนวน 1 บ่อ และก่อสร้างประปาหมู่บ้าน (หลังเหล็กสำหรับถังเก็บน้ำประปาขนาด 20 ลบ.ม.) พร้อมถังกรองดินเหล็ก

(รายละเอียดตามแบบรายการงานก่อสร้าง กำหนด)

เจ้าขอโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประเภทงาน อาคาร

สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก ต.สองแพรก อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี

จัดทำราคากลางเมื่อ วันที่ เดือน กรกฎาคม 2563

คำนวณปรับปรุงจนถึงประกาศ ฉบับที่ 4 วันที่ 12 ธันวาคม 2561

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
	ยกยอดมา				547,860.78		146,138.76	693,999.54	
	7.13 ขุดตอเยื่อเหล็กอาบสังกะสีขนาด ศก. 1 1/2 นิ้ว	2.00	ตัว	256.00	512.00			512.00	
	7.14 ขุดตอไม้เปลเหล็กอาบสังกะสีขนาด ศก. 1 1/2 นิ้ว	2.00	ตัว	85.00	170.00			170.00	
	7.15 เชื้อควาลวดทองเหลืองขนาด ศก. 1 1/2 นิ้ว	1.00	ตัว	985.00	985.00			985.00	
	7.16 ประตูนํ้าทองเหลืองขนาด ศก. 1 1/2 นิ้ว	1.00	ตัว	1,250.00	1,250.00			1,250.00	
	7.17 เทปพันเกลียว	2.00	ม้วน	25.00	50.00			50.00	
	7.18 แผ่นเหล็กปิดบ่อบาดาล	1.00	ชุด	2,880.00	2,880.00			2,880.00	
	7.19 เชือกไยยักษ์	85.00	เมตร	15.00	1,275.00			1,275.00	
8	ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน								
	8.1 ทดสอบดินวิธี Boring Test (SPT.)	1.000	จุด	13,000.00	13,000.00			13,000.00	
	ยกยอดไป				567,982.78		146,138.76	714,121.54	

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 1 บ้านโคกม (หอถังเหล็กสำหรับกรองด้วยเซมเปญขนาด 20 ลบ.ม.) หมู่ที่ 1 ต.สองแพรก อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี
 รายละเอียด ทำการขุดเจาะเปิดบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำจำนวน 1 บ่อ และก่อสร้างประปาหมู่บ้าน (หอถังเหล็กสำหรับกรองด้วยเซมเปญขนาด 20 ลบ.ม.) พร้อมถังกรองตะกอนเหล็ก
 (รายละเอียดตามแบบรายการงานก่อสร้าง กำหนด)
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 ประเภทงาน อาคาร
 สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก ต.สองแพรก อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี
 จัดทำราคากลางเมื่อ วันที่ เดือน กรกฎาคม 2563

แบบปร.4

ค่าแรงปรับปรุงจนถึงประกาศ ฉบับที่ 4 วันที่ 12 ธันวาคม 2561

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
	ยกยอดมา				567,982.78		146,138.76	714,121.54	
9	งานไฟฟ้า								
	9.1 งานติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 15 แอมแปร์ 220 โวลท์	1.000	งาน	6,500.00	6,500.00			6,500.00	
	9.2 เสาคสล.ขนาด 0.15 x 0.15 x 6.0 เมตร	2.000	ต้น	550.00	1,100.00			1,100.00	
	รวมยอดทั้งสิ้น				575,582.78		146,138.76	721,721.54	