

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยลุดำ หมู่ที่ ๓

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๐๕,๓๐๐ บาท (สามแสนห้าพันสามร้อยบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร โดยมีปริมาณพื้นผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๔๑๕.๐๐ ตารางเมตร (รวมพื้นที่ทางแยก) ไหล่ทางหินผุ กว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กปากลิ้นราง ชั้น ๓ มอก. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๓ ท่อน

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ **๒๕ ส.ค. ๒๕๖๔** เป็นเงิน ๓๑๖,๔๕๗.๔๐ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นหกพันสี่ร้อยห้าสิบเจ็ดบาทสี่สิบสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง จำนวน ๒ แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางอัญญณัฐ ผลทวี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง ประธานกรรมการ

๗.๒ นายสุวิทย์ ศรีวิเศษ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

๗.๓ นายณัฐพัชร ราชัย ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา กรรมการ

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยุดำ หมู่ที่ 3
สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 3 ตำบลสองแคว อำเภอยะบุรี จ.สุราษฎร์ธานี
ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 ยาว 80.00 หน้า 0.15 ม.

ชนิดโครงสร้าง หินปู กว้างข้างละ 1.00 พื้นทั้งหมด 415.00 ตร.ม. (รวมพื้นที่ทางแยก)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสองแคว : Factor F งานทาง พื้นที่เกิด ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ภาษี 7%

จัดทำราคากลางเมื่อ วันที่ 7 เดือน สิงหาคม 2568 ราคากลาง : พานิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีและส่วนกลางและแหล่งวัสดุในท้องถิ่น ระยะเวลาก่อสร้าง 45 วัน

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้างทาง								
1.1	งานเสริมพื้นทางวัสดุหินปูพร้อมเกรตปรีบลีตติดแน่น	117.00	ลบ.ม.	307.52	35,979.84	1.3642	419.52	49,083.70	
1.2	งานเกรตปรีบลีตติดแน่นพื้นทาง	560.00	ตร.ม.	11.14	6,238.40	1.3642	15.20	8,510.43	
1.3	งานทรายหยาบรองพื้น	21.00	ลบ.ม.	857.23	18,001.83	1.3642	1,169.43	24,558.10	
2	งานวางท่อระบายน้ำ								
2.1	งานพื้น ค.ส.ล. 1.00 x 15.00 x 0.10 ม. รองรับท่อ	15.00	ตร.ม.	229.96	3,449.33	1.3642	313.70	4,705.57	
2.2	งานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ปากลิ้นราง ขึ้น 3 มอก.	13.00	ท่อน	1,057.38	13,745.94	1.3642	1,442.48	18,752.21	
	ขนาด ศก. 0.60 ม. ยาว 1.00 ม./ท่อน								
3	งานผิวทาง								
3.1	ผิวทางปรีตเลนเด็คคอนกรีตหนา 15 ซม. (240 กก./ตร.ซม.)	415.00	ตร.ม.	379.88	157,649.99	1.3642	518.23	215,066.12	
3.2	CONSTRUCTION JOINT SR.24 RB 15 มม.	40.000	เมตร	54.28	2,171.18	1.3642	74.05	2,961.92	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.สองแคว ที่ 253/2568 เห็นชอบ



ประธานกรรมการ

(นางอัญญณัฐ ผลทวี)

ผู้อำนวยการกองคลัง



กรรมการ

(นายสุวิทย์ ศรีวิเศษ)

นายช่างโยธาดำเนินการ



กรรมการ

(นายณัฐพัชร ราชย์)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

การวาง	ยาว	หนา	พื้นที่
ชนิดเหล็กทาง	5.00	80	415.00 ตร.ม. (รวมพื้นที่ทางแยก)

จัดทำราคากลางเมื่อ วันที่ 7 เดือน สิงหาคม 2568 ราคากลาง : พานิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีและสำนักงานและแหล่งวัสดุในท้องถิ่น ระยะเวลาก่อสร้าง 45 วัน

สามแสนหนึ่งหมื่นหกพันสี่ร้อยห้าสิบเจ็ดบาทสี่สิบสตางค์

(นางอุบลวิพันธุ์ พลทวี)
ผู้อำนวยการกองคลัง
ประธานกรรมการฯ

นายช่างโยธาชำนาญงาน
กรรมการ

ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นครพนม