

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น สก.ถ.๑๓๐-๒๔ สายทุ่งตอก หมู่ที่ ๕
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๖๓,๔๐๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร โดยมีปริมาณพื้นผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางวัสดุมวลรวม กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๔๙๘,๐๖๐.๔๘ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันหกสิบบาทสี่สิบแปดสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายปรเมศวร์ สุขกาย ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานกรรมการ
 - ๗.๒ นายสุวิทย์ ศรีวิเศษ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ
 - ๗.๓ นายณัฐพัชร์ ราชัย ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา กรรมการ

กำหนดราคากลาง

แผ่นที่ 1/1

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น สถ.ถ. 130-24 สายทุ่งตก หมู่ที่ 9
 สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 9 ตำบลสองแพรก อำเภอดงเจริญ จ.สุราษฎร์ธานี
 ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก

กว้าง 5.00 ม. ยาว 160.00 ม. หน้า 0.15 ม.
 ชนิดให้หลังทาง วัสดุผสมรวม กว้างข้างละ 0.50 ม. พื้นที่รวม 800.00 ตร.ม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก : Factor F งานทาง พื้นที่ปกติ ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ภาษี 7%

จัดทำราคากลางเมื่อ วันที่ 7 เดือน สิงหาคม 2568 ราคากลาง : ภาษีจังหวัดสุราษฎร์ธานีและส่วนกลางและหลังวัดในท้องถิ่น ระยะเวลาก่อสร้าง 45 วัน

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง								
1.1	งานขุดรื้อคันทางเดิมและบดทับ 10 ซม.	960.00	ตร.ม.	11.14	10,694.40	1.3642	15.20	14,589.30	
1.2	งานทนายรองพื้น	40.00	ลบ.ม.	857.23	34,289.20	1.3642	1,169.43	46,777.33	
2	งานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.								
2.1	งานเทพื้น ค.ส.ล. 0.00 x 0.00 x 0.00 ม. รองรับท่อ	0.00	ตร.ม.	-	-	-	-	0.00	
2.2	งานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ปากลิ้นราง ขึ้น 3 มอก.	0.00	ท่อน	-	-	-	-	0.00	
	ขนาด คก. 0.00 ม. ยาว 0.00 ม./ท่อน								
3	งานฉีกรัง								
3.1	ฝังทางบอร์เด้นดัดคอนกรีตหนา 15 ซม. (240 กก./ตร.ม.)	800.00	ตร.ม.	379.88	303,903.60	1.3642	518.23	414,585.29	
3.2	CONSTRUCTION JOINT SR.24 RB 15 มม.	60.000	ม.	54.28	3,256.76	1.3642	74.05	4,442.88	
3.3	EXPANSION, CONS JOINT SR.24 RB 19 มม.	15.000	ม.	60.85	912.68	1.3642	83.01	1,245.08	
3.4	LONGITUDINAL JOINT SD.40 DB 12 มม.	160.000	ม.	33.60	5,376.32	1.3642	45.84	7,334.38	
3	งานให้หลัง								
3.1	ให้หลังผิวรวม หน้า 0.15 ม.	24.00	ลบ.ม.	277.52	6,660.48	1.3642	378.59	9,086.23	
	รวมยอดทั้งสิ้น				365,093.45	1.3642		498,060.48	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.สองแพรก ที่ 252/2568 เป็นชอบ

ตัวอักษร รวมราคากลางทั้งสิ้น

622.57 บ./ตร.ม.

สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันหกสิบบาทสี่สิบแปดสตางค์

(นายประเสริฐ สุขกาย)

(นายสุวิทย์ ศรีวิเศษ)

(นายณัฐพัทธ์ ราชัย)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ผู้ช่วยนายช่างโยธา