

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยนาใน หมู่ที่ ๕

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๖๙,๒๐๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร โดยมีปริมาณพื้นผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางวัสดุมวลรวม กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ ส.ค. ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๔๖๙,๒๐๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง จำนวน ๒ แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางอัญญณัฐ ผลทวี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง ประธานกรรมการ

๗.๒ นายสุวิทย์ ศรีวิเศษ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

๗.๓ นายณัฐพัชร์ ราชัย ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา กรรมการ

กำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยนาใน หมู่ที่ 5
สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 5 ตำบลสองแพรก อำเภอชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี
ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 ม. ยาว 200.00 ม. หนา 0.15 ม.

แผ่นที่ 1/2

ชนิดให้หลังทาง วัสดุผสมรวม กว้างข้างละ 0.50 พื้นี่รวม 800.00 ตร.ม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก : Factor F งานทาง พื้นที่ปกติ ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ภาษี 7%

จัดทำราคากลางเมื่อ วันที่ 7 เดือน สิงหาคม 2568 ราคากลาง : ภาษีจังหวัดสุราษฎร์ธานีและส่วนกลางและแหล่งวัสดุในท้องถิ่น ระยะเวลาก่อสร้าง 45 วัน

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้างทาง								
1.1	งานปูหรือพื้นทางเดิมแล้วลาดกับลูกรัง หนา 10 ซม.	1,000.00	ตร.ม.	11.14	11,140.00	1.3642	15.20	15,197.19	
1.1	งานทรายหยาบรองพื้น	40.00	ลบ.ม.	857.23	34,289.20	1.3642	1,169.43	46,777.33	
2	งานวางท่อระบายน้ำ								
2.1	งานเทพื้น ค.ส.ล. 0.00 x x 0.00 ม. รองรับท่อ	0.00	ตร.ม.	-	-	-	-	0.00	
2.2	งานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ปากลิ้นราง ขึ้น 3 มอก.	0.00	ท่อคน	-	-	-	-	0.00	
	ขนาด ตก. ม. ยาว 0.00 ม./ท่อคน								
3	งานผิวทาง								
3.1	ผิวทางปอร์ตแลนด์คอนกรีตหนา 15 ซม. (240 กก./ตร.ม.)	800.00	ตร.ม.	381.94	305,551.60	1.3642	521.04	416,833.49	
3.2	CONSTRUCTION JOINT SR.24 RB 15 มม.	64.000	เมตร	43.42	2,779.10	1.3642	59.24	3,791.25	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 251/2568 เห็นชอบ



(นางอัญญณัฐ ผลทวี)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ประธานกรรมการฯ



(นายสุวิทย์ ศรีวิเศษ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน
กรรมการ



(นายณัฐพัชร ราชัย)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา
กรรมการ

กำหนดราคากลาง

แผ่นที่ 2/2

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยนาใน หมู่ที่ 5
สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 5 ตำบลสองแพรก อำเภอชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี
ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 ม. ยาว 200.00 ม.หนา 0.15 ม.

ชนิดไหล่ทาง วัสดุมวลรวม กว้างข้างละ 0.50 พื้นทั้งหมด 800.00 ตร.ม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก : Factor F งานทาง พื้นที่ปกติ ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ภาษี 7%

จัดทำราคากลางเมื่อ วันที่ 6 เดือน สิงหาคม 2568 ราคากลาง : พาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีและส่วนกลางและแหล่งวัสดุในท้องถิ่น ระยะเวลาก่อสร้าง 45 วัน

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง	หมายเหตุ
	3.3 EXPANSION,CONS JOINT SR.24 RB 19 มม.	16.000	เมตร	60.83	973.20	1.3642	82.98	1,327.64	
	3.4 LONGITUDNAL JOINT SD.40 DB 12 มม.	200.000	เมตร	33.60	6,720.40	1.3642	45.84	9,167.97	
4	งานไหล่ทาง								
	4.1 วัสดุมวลรวม	30.00	ลบ.ม.	277.52	8,325.60	1.3642	378.59	11,357.78	
	รวมยอดทั้งสิ้น				369,779.10	1.3642		504,452.65	
ตัวอักษร							รวมราคากลางทั้งสิ้น		504,452.65 630 บ./ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 251/2568 เห็นชอบ



(นางอัญญา ใสผล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ประธานกรรมการฯ



(นายสุวิทย์ ศรีวิเศษ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ



(นายณัฐพัชร ราชย์)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

กรรมการ