

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาณ
พื้นผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร
ไหล่ทางวัสดุรวม กว้าง ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาวตลอด
ทั้งสองข้างทาง พร้อมปรับเปลี่ยน

6.8.....

๗.๓ นายณัฐพัชร์ ราชัย ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา กรรมการ

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายบ้านนายสุธรรม

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 7 ตำบลสองแพรก อำเภอชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี

ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก

กว้าง

4.00 ม. ยาว

50.00 ม. หน้า

0.15 ม.

ชนิดให้หลังทาง วัสดุธรรมดา กว้างข้างละ

0.50 ม.

พื้นที่รวม

200.00 ตร.ม.

หน้างานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก : Factor F งานทาง พื้นที่ปกติ ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ภาษี 7%

จัดทำราคากลางเมื่อ วันที่ 7 เดือน สิงหาคม 2568 ราคากลาง : ภาษีจึงจัดสุราษฎร์ธานีและส่วนกลางและแหล่งวัสดุในท้องถิ่น ระยะเวลาก่อสร้าง 15 วัน

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้างทาง								
1.1	งานปรับเกลี่ยพื้นทางเดิมด้วยรถไถ	250.00	ตร.ม.	9.00	2,250.00	1.3642	12.28	3,069.45	
1.2	งานทรายหยาบรองพื้น	10.00	ลบ.ม.	857.23	8,572.30	1.3642	1,169.43	11,694.33	
2	งานวางท่อระบายน้ำ								
2.2	งานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ปากลิ้นราง ขึ้น 3 มอก.	0.00	หอน	-	-	1.3642	-	0.00	
	ขนาด ตก. ม. ยาว 1.00 ม.พ่อน								
3	งานผิวทาง								
3.1	ผิวทางปอร์ตแลนด์คอนกรีตหนา 15 ซม. (240 กก./ตร.ม.)	200.00	ตร.ม.	381.94	76,388.00	1.3642	521.04	104,208.51	
3.2	CONSTRUCTION JOINT SR-24 RB 15 มม.	0.000	เมตร	-	-	1.3642	-	0.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.สองแพรก ที่ 270/2568

เห็นชอบ.....ประธานกรรมการ

(นางพรทิพย์ เทพราช)

เห็นชอบ.....กรรมการ

(นายสุวิทย์ ศรีวิเศษ)

เห็นชอบ.....กรรมการ

(นายณัฐพัชร ราชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายบ้านนายสุธรรม
สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 7 ตำบลสองแพรก อำเภอชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี
ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก

กว้าง 4.00 ม. ยาว 50.00 ม. หน้า 0.15 ม.
ชนิดไหล่ทาง วัสดุถมรวม กว้างข้างละ 0.50 ม. พื้นทั้งหมด 200.00 ตร.ม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก : Factor F งานทาง พื้นที่พักติ ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ภาษี 7%

จัดทำราคากลางเมื่อ วันที่ 7 เดือน สิงหาคม 2568 ราคากลาง : พานิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีและแหล่งวัสดุในท้องถิ่น ระยะเวลาก่อสร้าง 15 วัน

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง	หมายเหตุ
	3.3 EXPANSION, CONS JOINT SR.24 RB 19 มม.	0.000	เมตร	-	-	1.3642	-	0.00	
	3.4 LONGITUDINAL JOINT SD.40 DB 12 มม.	50.000	เมตร	33.60	1,680.00	1.3642	45.84	2,291.86	
4	งานไหล่ทางและงานเสริมพื้นทาง								
	4.1 วัสดุถมรวม	15.00	ลบ.ม.	227.52	3,412.80	1.3642	310.38	4,655.74	
	รวมยอดทั้งสิ้น				92,303.10	1.3642		125,919.89	
คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.สองแพรก ที่ 270/2568					ตัวอักษร	รวมราคากลางทั้งสิ้น		125,919.89	628.60 บ./ตร.ม.

หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันเก้าร้อยสิบเก้าบาทแปดสิบเก้าสตางค์

เห็นชอบ.....ประธานกรรมการ
(นางพรทิพย์ เทพรช)

เห็นชอบ.....กรรมการ
(นายสุวิทย์ ศรีวิเศษ)

เห็นชอบ.....กรรมการ
(นายณัฐพัชร ราชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ผู้ช่วยนายช่างโยธา