



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก มีความประสงค์จะดำเนินการโครงการวางระบบท่อจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านในช่อง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

- ทำการวางท่อ PE ๑๐๐ PN ๑๐ ศก.๙๐ มม. ความยาว ๒๖๖.๐๐ ม.
- ทำการวางท่อ PE ๑๐๐ PN ๑๐ ศก.๖๓ มม. ความยาว ๑,๒๔๔.๐๐ ม. โดยมีความยาวท่อรวม ๑,๕๑๐.๐๐ ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายเตือน ป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก เลขที่ จ ๑๗/๒๕๖๗ ระยะเวลาในการดำเนินการก่อสร้าง ๔๕ วัน งบประมาณ ๔๔๔,๖๒๗ บาท (สี่แสนสี่หมื่นสี่พันหกร้อยยี่สิบเจ็ดบาทถ้วน) ราคากลางเป็นเงิน ๔๔๑,๔๑๙.๓๖ บาท (สี่แสนสี่หมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสิบเก้าบาทสามสิบหกสตางค์) ตามแบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ที่ลงชื่อไว้ในแบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง แนบท้ายประกาศฉบับนี้แล้ว

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสมเกียรติ จิตต์พินิจไมตรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....วางระบบท่อจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านในช่อง.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๔๔๔,๖๒๗.....บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) - วางท่อ PE ๑๐๐ PN ๑๐ ศก.๙๐ มม.ความยาว ๒๖๖.๐๐ ม.
 - วางท่อ PE ๑๐๐ PN ๑๐ ศก.๖๓ มม.ความยาว ๑,๒๔๕.๐๐ ม. โดยมีความ
 ยาวท่อรวม ๑,๕๑๐.๐๐ ม.
๕. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่.....๒๗ กันยายน ๒๕๖๗.....เป็นเงิน.....๔๔๑,๔๑๙.๓๖.....บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑.....แบบสรุปค่าก่อสร้างอาคาร.....
๖.๒.....
๖.๓.....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| ๗.๑ นางพรทิพย์ เทพราช | ตำแหน่ง รองปลัดอบต. | ประธานกรรมการ |
| ๗.๒ นายสุวิทย์ ศรีวิเศษ | ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการ |
| ๗.๓ นางสาวสุรรัตน์ ททรัพย์สมบูรณ์ | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน | กรรมการ |

สรุปค่าก่อสร้างอาคาร

ส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก ตำบลสองแพรก อำเภอยะบوري จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ชื่อโครงการ..... วางระบบท่อจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านในช่อง

ปริมาณ ท่อการวางท่อ PE๑๐๐ PN๑๐ ศก. ๙๐ มม. ยาว ๒๖๖.๐๐ เมตร และ ท่อPE ๑๐๐ PN๑๐ ศก.๖๓ มม. ยาว ๑,๒๔๔.๐๐ เมตร ความยาวท่อรวม ๑,๕๑๐.๐๐ เมตร

สถานที่ก่อสร้าง สายถนนทางหลวงชนบท ๔๐๐๕ และ ถนนสายในช่อง หมู่ที่ ๔ บ้านในช่อง ต.สองแพรก อ.สองแพรก จ.สุราษฎร์ธานี

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก

ประมาณราคาโดย กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก

เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร				ระยะเวลา
	๑.๑ ระบบท่อจ่ายน้ำประปาความยาวรวม ๑,๕๑๐.๐๐ เมตร	๓๓๗,๑๙๓.๐๐	๑.๓๐๙๑	๔๔๑,๔๑๙.๓๖	ดำเนินการ ๔๕ วัน
	เงื่อนไขการใช้ตาราง FACTOR F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ %				
	เงินประกันผลงานหัก ๐ %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗ %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) ๗ %				
	รวมเป็นเงิน			๔๔๑,๔๑๙.๓๖	
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง (ราคาเฉลี่ย ๒๙๒.๓๓ บาท/ เมตร)			๔๔๑,๔๑๙.๓๖	
	(ตัวอักษร)				(สี่แสนสี่หมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสิบเก้าบาทสามสิบหกสตางค์)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางเห็นชอบ

เห็นชอบ.....ประธานกรรมการ

(นางพรทิพย์ เทพราช)

รองปลัด อบต.สองแพรก รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก

เห็นชอบ.....กรรมการ

(นายสุวิทย์ ศรีวิเศษ)

นายช่างโยธาชำนาญ

เห็นชอบ.....กรรมการ

(นางสาวสุริรัตน์ ทรัพย์สมบูรณ์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ชื่อโครงการ..... วางระบบท่อจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านในช่อง ความยาว ๑,๕๑๐.๐๐ เมตร

ปริมาณงานก่อสร้าง.. ทำการวางท่อ PE๑๐๐ PN๑๐ สก. ๙๐ มม. ยาว ๒๖๖.๐๐ เมตร และ ท่อPE ๑๐๐ PN๑๐ สก.๖๓ มม. ยาว ๑,๒๔๔.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑,๕๑๐ เมตร

สถานที่ก่อสร้าง สายถนนทางหลวงชนบท ๔๐๐๕ และ ถนนสายในช่อง หมู่ที่ ๔ บ้านในช่อง ต.สองแพรก อ.ร. แบบเลขที่

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก

ประมาณราคาโดย กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก

เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๗

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ท่อพีอี ชนิดรับแรงดันPE100PN10dia 90 มม.	266.00 ม.	250.00	66,500.00	62.50	16,625.00	83,125.00	ส่วนกลาง
1	ท่อพีอี ชนิดรับแรงดันPE100PN10dia 63 มม.	1,244.00 ม.	122.00	151,768.00	43.30	53,865.20	205,633.20	ส่วนกลาง
2	ท่อพีวีซี. ขึ้น 13.5 สก. 1/2" ยาว 4 ม.	8.00 ท่อน	56.07	448.56	0.00	0.00	448.56	พาณิชย์ สฎ.
3	ชุดแคมปรีดแยกเกลียวใน พีอี dia 90 มม. ลด 1/2"	10 อัน	120.90	1,209.00	0.00	0.00	1,209.00	
4	ชุดแคมปรีดแยกเกลียวใน พีอี dia 63 มม. ลด 1/2"	52 อัน	102.30	5,319.60	0.00	0.00	5,319.60	
5	ฝาปิดปลายท่อพีวีซี 1/2"	62 อัน	3.00	186.00	0.00	0.00	186.00	สืบท PRT สฎ.
6	ข้อต่อตรงเกลียวนอกพีวีซี 1/2"	62 อัน	4.65	288.30	0.00	0.00	288.30	
7	ข้อต่อตรง พีอี เกลียวนอก สก.90 มม.	5 ชุด	424.00	2,120.00	0.00	0.00	2,120.00	แบบสามอึด
8	ข้อต่อตรง พีอีเกลียวใน สก.63 มม.	16 ชุด	209.25	3,348.00	0.00	0.00	3,348.00	แบบสามอึด
9	ข้อต่อตรง พีอี สก.90 มม.	2 ชุด	1,125.00	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00	แบบสามอึด
10	ข้อต่อตรง พีอี สก.63 มม.	7 ชุด	297.60	2,083.20	0.00	0.00	2,083.20	แบบสามอึด
11	ข้อต่อสามทาง 90 องศา พีอี สก.90 มม.	2 อัน	876.00	1,752.00	0.00	0.00	1,752.00	แบบสามอึด
12	ข้อต่อสามทาง 90 องศา พีอี สก.63 มม.	4 อัน	447.00	1,788.00	0.00	0.00	1,788.00	แบบสามอึด
13	ข้อต่อตรง พีอี 90 มม. ลด สก.63 มม.	3 อัน	816.00	2,448.00	0.00	0.00	2,448.00	แบบสามอึด
14	ข้อต่อสามทาง พีอี เกลียวใน สก.63x2"x63 มม	1 อัน	420.00	420.00	0.00	0.00	420.00	
15	ฝาครอบปิดปลายท่อ พีอี สก.63 มม.	5 อัน	240.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	แบบสามอึด
16	ข้อต่อ 90 พีอี สก.63 มม.	3 อัน	344.00	1,032.00	0.00	0.00	1,032.00	แบบสามอึด
17	ข้อต่อตรง พีวีซี 2" ลด 1"	1 อัน	22.20	22.20	0.00	0.00	22.20	
18	ข้อต่อตรงเกลียวนอก พีวีซี 2"	1 อัน	27.90	27.90	0.00	0.00	27.90	
19	ข้อต่อตรงเกลียวใน พีวีซี 2"	2 อัน	43.71	87.42	0.00	0.00	87.42	สืบท PRT สฎ.
20	ข้อต่อตรง พีวีซี 3" ลด 2"	1 อัน	78.00	78.00	0.00	0.00	78.00	
21	ประตูลูกบิดวาล์ว พีวีซี 1"	1 อัน	63.00	63.00	0.00	0.00	63.00	
22	กาวประสานท่อ 250 กรัม	2 กระป๋อง	163.00	326.00	0.00	0.00	326.00	
23	ประตูลูกบิดวาล์ว สก.3 นิ้ว พร้อมบ่อครอบ	2 ชุด	2,111.00	4,222.00	430.00	860.00	5,082.00	1611 บ.
24	ประตูลูกบิดวาล์ว สก.2 นิ้ว พร้อมบ่อครอบ	7 ชุด	1,478.00	10,346.00	430.00	3,010.00	13,356.00	978 บ.
25	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการป้ายถาวร และป้ายชั่วคราว	1 ชุด	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	
	รวมเงิน			262,833.18		74,360.20	337,193.38	
	คิดเป็นเงินทำงาน						337,193.00	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา