



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก มีความประสงค์จะดำเนินการโครงการก่อสร้างระบบ
ประปา หมู่ที่ ๘ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

- ทำการก่อสร้างหอดักสูงเหล็กรูปทรงแซมแปญ ขนาด ๒๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก ขนาด
๗ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายเตือน ป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลน
องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก เลขที่ บ ๐๗/๒๕๖๗ ระยะเวลาในการดำเนินการก่อสร้าง ๙๐ วัน งบประมาณ
๗๐๙,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนเก้าพันบาทถ้วน) ราคากลางเป็นเงิน ๖๘๗,๕๕๒.๓๐ บาท (หกแสนแปดหมื่นเจ็ดพัน
ห้าร้อยห้าสิบสองบาทสามสิบสตางค์) ตามแบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบล
สองแพรก ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ที่ลงชื่อไว้ในแบบสรุปราคากลางค่า
ก่อสร้าง แนบท้ายประกาศฉบับนี้แล้ว

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสมเกียรติ จิตต์พินิจไมตรี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....ก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ ๘.....		
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก.....		
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๗๐๙,๐๐๐.....บาท		
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างท่อถึงสูงเหล็กรูปทรงสามเหลี่ยม ขนาด ๒๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้ง ถังกรองสนิมเหล็ก ขนาด ๗ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง		
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๒๗ กันยายน ๒๕๖๗.....เป็นเงิน.....๖๘๗,๕๕๒.๓๐.....บาท		
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง		
๖.๑.....แบบ ปร.๔.....		
๖.๒.....แบบ ปร.๕ (ข).....		
๖.๓.....แบบ ปร.๕ (ก).....		
๖.๔.....แบบ ปร.๖.....		
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
๗.๑ นางพรทิพย์ เทพราช	ตำแหน่ง รองปลัดอบต.	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายสุวิทย์ ศรีวิเศษ	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๗.๓ นางสาวสุรียรัตน์ ทรัพย์สมบูรณ์	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	กรรมการ

สรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก ตำบลสองแพรก อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โครงการก่อสร้างระบบประปาหอดึงสูงเหล็กรูปทรงแฉกแป้นขนาด ๒๐ ลบ.ม. หมู่ที่ ๘ บ้านหุเขียว

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๘ บ้านหุเขียว ตำบลสองแพรก อำเภอชัยบุรี แบบเลขที่

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก

คำนวณราคาโดย กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๗

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	๖๘๓,๑๗๖.๐๐	ระยะเวลา
๒	ประเภทงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	๔,๓๗๖.๓๐	การก่อสร้าง
	- สุดท้าย -		๙๐ วัน
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	๖๘๗,๕๕๒.๓๐	
	ราคากลาง	๖๘๗,๕๕๒.๓๐	
(ตัวอักษร) (หกแสนแปดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยห้าสิบบาทสามสิบสตางค์)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลางเห็นชอบ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางพรทิพย์ เทพราช)

รองปลัด อบต.สองแพรก รักษาการราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุวิทย์ ศรีวิเศษ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวสุรรัตน์ ทรัพย์สมบูรณ์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

สรุปค่าก่อสร้างอาคาร

ส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก

ตำบลสองแพรก อำเภอยะบุรี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงเหล็กรูปทรงแอมแปร์ขนาด ๒๐ ลบ.ม. หมู่ที่ ๘ บ้านหูเขียว

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๘ ตำบลสองแพรก อำเภอยะบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก

คำนวณราคาโดย กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก

เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๗

ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง ๙๐ วัน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร				
	๑.๑ ระบบไฟฟ้า	๖,๓๓๕.๐๐	๑.๓๐๙๑	๘,๒๙๓.๑๕	
	๑.๒ ถังกรองสนิมเหล็ก ขนาด ๗ ลบ.ม./ชม. จำนวน ๑ ถัง แบบเลขที่ สบ.๑๐-๑๐๐๗	๘๐,๗๗๐.๐๐	๑.๓๐๙๑	๑๐๕,๗๓๖.๐๑	
	๑.๓ ทดสอบดิน ๑งาน	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑.๓๐๙๑	๑๙,๖๓๖.๕๐	
	๑.๔ ท่อถังสูงเหล็กทรงรูปแอมแปร์ขนาด ๒๐ ลบ.ม. สูง ๒๐ ม. แบบเลขที่ สบ.๑๐-๓๒๐๒๐	๔๐๓,๗๒๕.๐๐	๑.๓๐๙๑	๕๒๘,๕๑๖.๔๐	
	๑.๕ ระบบท่อจ่ายน้ำประปา จำนวน ๑ ระบบ	๑๒,๕๓๗.๐๐	๑.๓๐๙๑	๑๖,๔๑๖.๑๙	
	๑.๖ ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายถาวรและป้ายชั่วคราว)	๓,๕๐๐.๐๐	๑.๓๐๙๑	๔,๕๘๑.๘๕	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง FACTOR F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ %				
	เงินประกันผลงานหัก ๐ %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗ %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) ๗ %				
	รวมเป็นเงิน	๕๒๑,๘๖๗.๐๐	๑.๓๐๙๑	๖๘๓,๑๗๖.๐๙	
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง			๖๘๓,๑๗๖.๐๐	
	(ตัวอักษร)				(ทกแสนแปดหมื่นสามพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางเห็นชอบ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางพรทิพย์ เทพราช)

รองปลัด อบต.สองแพรก รักษาาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุวิทย์ ศรีวิเศษ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวสุรรัตน์ ทรัพย์สมบูรณ์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

สรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก ตำบลสองแพรก อำเภอ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โครงการก่อสร้างระบบประปาหอดึงสูงเหล็กรูปทรงแฉกแปดเหลี่ยมขนาด ๒๐ ลบ.ม. หมู่ที่ ๘ บ้านหุเขียว

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๘ บ้านหุเขียว ตำบลสองแพรก อำเภอชัยบุรี แบบเลขที่

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก

คำนวณราคาโดย กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๗

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณ (บาท)	ภาษี มูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
๒	ประเภทงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ				
	๒.๑ จัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ประปา	๔,๐๙๐.๐๐	๑.๐๗	๔,๓๗๖.๓๐	
	รวมเป็นเงิน	๔,๐๙๐.๐๐	๑.๐๗	๔,๓๗๖.๓๐	
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง			๔,๓๗๖.๓๐	
	(ตัวอักษร)	(สี่พันสามร้อยเจ็ดสิบหกบาทสามสิบสตางค์)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลางเห็นชอบ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางพรทิพย์ เทพราช)

รองปลัด อบต.สองแพรก รักษาการราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก

(ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุวิทย์ ศรีวิเศษ)

(นางสาวสุรียรัตน์ ทรัพย์สมบูรณ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ชื่อโครงการ..... ก่อสร้างระบบประปาให้งถึงสูงเหล็กรูปทรงแฉกแปดเหลี่ยมขนาด ๒๐ ลบ.ม. หมู่ที่ ๘ บ้านหุ้ยเขียว ปร.๔ ๑/๖

งานก่อสร้าง..... ประสานไฟฟ้า

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๘ ตำบลสองแพรก อำเภอยะบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก

คำนวณราคาโดย กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก

เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	จ. ระบบไฟฟ้าภายใน (ผู้รับจ้างดำเนินการ)							
1	สายอลูมิเนียม THW 1 x 25 ตร.มม. ยาว 100 ม./ม้วน	1 ม้วน	1,258.00	1,258.00	900.00	900.00	2,158.00	
2	อุปกรณ์โยยัดสายไฟฟ้า	3 ชุด	350.00	1,050.00	200.00	600.00	1,650.00	
3	มิเตอร์ไฟฟ้า 15 (45) แอมป์ กฟภ.	1 ชุด	749.00	749.00	0.00	0.00	749.00	
3	ท่อ PVC. ร้อยสายไฟ(สี่เหลี่ยม) dia 3/4"	2 ท่อน	63.00	126.00	22.00	44.00	170.00	
4	ระบบควบคุมอัตโนมัติสายไฟฟ้า	10 เมตร	9.15	91.50	3.20	32.00	123.50	
5	เสาไฟฟ้าแรงต่ำ 6.00 ม.	1 ต้น	1,100.00	1,100.00	385.00	385.00	1,485.00	
	รวมเงิน			4,374.50		1,961.00	6,335.50	สืบราคา
	คิดเป็นเงินค่างาน						6,335.00	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

ชื่อโครงการ..... ก่อสร้างระบบประปาให้อุปโภคบริโภคสูงเหล็กรูปทรงแฉกขนาด ๒๐ ลบ.ม. หมู่ที่ ๘ บ้านห้วยเขียว

ปร.๔ ๒/๔

งานก่อสร้าง..... ถังกรองสนิมเหล็ก ขนาด ๗ ลบ.ม./ชม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๘ ตำบลสองแพรก อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ สบ.๑๐-๑๐๐๗

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก

คำนวณราคาโดย กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก

เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๗

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	1. งานดิน							
1.1	ทรายหยาบอัดแน่น	0.69 ลบ.ม.	560.75	386.92	99.00	68.31	455.23	
	2. งานแบบหล่อ							
2.1	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้คร่าว	3 ตร.ม.	560.75	1,682.25	133.00	399.00	2,081.25	
2.2	ตะปู	5 กก.	46.73	233.65	-	-	233.65	
	3. งานคอนกรีต							
3.1	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	1.38 ลบ.ม.	1,757.00	2,424.66	306.00	422.28	2,846.94	
	4. งานเหล็ก							
4.1	เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	0.034 ตัน	25,000.00	850.00	4,100.00	139.40	989.40	
4.2	ลวดผูกเหล็ก No 18	5 กก.	32.71	163.55	-	-	163.55	
	5. งานอื่นๆ							
5.1	ถังกรองสนิมเหล็ก ขนาด 7 ลบ.ม./ชม. (30 กล./ชม.) รวมกรวดทรายกรองน้ำ พร้อมวัสดุอุปกรณ์ และค่าแรงติดตั้ง	1 ชุด	74,000.00	74,000.00	0.00	0.00	74,000.00	บันทึกสืบ
	รวมเงิน			79,741.03		1,028.99	80,770.02	
	คิดเป็นเงินค่างาน						80,770.00	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

ชื่อโครงการ..... ก่อสร้างระบบประปาหอดึงสูงเหล็กรูปทรงแฉกขนาด ๒๐ ลบ.ม. หมู่ที่ ๘ บ้านหุเขียว ปร. ๔ ๓/๖

งานก่อสร้าง..... ทดสอบดิน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๘ ตำบลสองแพรก อำเภอยะบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก

คำนวณราคาโดย กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก

เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๗

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ทดสอบดินวิธี Boring Test (SPT.)	1 จุด	-	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
	รวมเงิน			0.00		15,000.00	15,000.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน						15,000.00	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

ชื่อโครงการ.....ก่อสร้างระบบประปาหอดึงสูงเหล็กรูปทรงแฉกแป้นขนาด ๒๐ ลบ.ม. หมู่ที่ ๘ บ้านหุเขียว

ปร.๔ ๔/๖

งานก่อสร้าง..... หอดึงสูงเหล็ก ทรงรูปถ้วยแป้นขนาด ๒๐ ลบ.ม. สูง ๒๐ ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๘ ตำบลสองแพรก อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ สปบ.๑๐-๓๒๐๒๐

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก

คำนวณราคาโดย กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก

เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๗

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	1. งานดิน							
1.1	ขุดดิน	18.38 ลบ.ม.	-	-	320.00	5,881.60	5,881.60	
1.2	ทรายหยาบอัดแน่น	3.79 ลบ.ม.	560.75	2,125.24	112.00	424.48	2,549.72	
	2. งานแบบหล่อ							
2.1	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้คร่าว	16.58 ตร.ม.	560.75	9,297.23	139.00	2,304.62	11,601.85	
2.2	ตะปู	4.14 กก.	46.73	193.67	-	-	193.67	
	3. งานคอนกรีต							
3.1	คอนกรีต 1 : 3 : 5	0.72 ลบ.ม.	1,710.28	1,231.40	426.00	360.72	1,592.12	
3.2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก)	5.75 ลบ.ม.	1,757.01	10,102.80	419.00	2,409.25	12,512.05	
	4. งานเหล็ก							
4.1	เหล็กเส้นกลม dia. 12 มม. (8.88 กก./เส้น)	0.191 ตัน	21,150.00	4,039.65	3,600.00	687.60	4,727.25	
4.2	เหล็กเส้นกลม dia. 15 มม. (1.387 กก./เส้น)	0.224 ตัน	20,950.00	4,692.80	3,600.00	806.40	5,499.20	
4.3	ลวดผูกเหล็ก No 18	10.37 กก.	32.71	339.20	-	-	339.20	
	5. ระบบท่อและอุปกรณ์							
5.1	ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. dia 3"	3 ท่อน	2,015.75	6,047.25	900.00	2,700.00	8,747.25	
5.2	ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. dia 1/2"	0.5 ท่อน	457.94	228.97	360.00	180.00	408.97	
5.3	ท่อน้ำเข้าถัง PVC. ขึ้น 13.5 ยาว 4 ม. dia 2"	5 ท่อน	280.37	1,401.85	160.00	800.00	2,201.85	
5.4	ท่อน้ำลงถัง PVC. ขึ้น 13.5 ยาว 4 ม. dia 2"	5 ท่อน	280.37	1,401.85	160.00	800.00	2,201.85	
5.5	ข้อต่อ 90 เหล็กอาบสังกะสี dia. 3"	4 ตัว	231.88	927.52			927.52	
5.6	ข้อต่อ 90 เหล็กอาบสังกะสี dia. 2"	5 ตัว	86.79	433.95			433.95	
5.7	สามทาง เหล็กอาบสังกะสี dia. 3"	1 ตัว	303.05	303.05			303.05	สี่บ
5.8	สามทาง เหล็กอาบสังกะสี dia. 1/2"	1 ตัว	35.96	35.96			35.96	
5.9	ประตุน้ำทองเหลือง dia. 2"	1 ชุด	759.00	759.00		2,000.00	2,759.00	
5.10	ประตุน้ำทองเหลือง dia. 1/2"	1 ชุด	105.00	105.00			105.00	
5.11	เทปพันเกลียว	15 ม้วน	30.00	450.00			450.00	
5.12	ประตุน้ำทองเหลือง dia. 3"	2 ชุด	2,500.00	5,000.00			5,000.00	
	รวมยอดยกไป						68,471.06	

ชื่อโครงการ.....ก่อสร้างระบบประปาหอดึงสูงเหล็กทรงกลมแป้นขนาด ๒๐ ลบ.ม. หมู่ที่ ๘ บ้านหุเขียว

ปร.๔ ๔/๖

งานก่อสร้าง..... หอดึงสูงเหล็ก ทรงรูปถ้วยแป้น ขนาด ๒๐ ลบ.ม. สูง ๒๐ ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๘ ตำบลสองแพรก อำเภอยะบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ สบ.๑๐-๓๒๐๒๐

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก

คำนวณราคาโดย กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก

เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๗

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมยอดยกมา						68,471.06	
5.13	เพรชเซอร์สวิชพร้อมเกยวัดแรงดัน	1 ชุด	2,700.00	2,700.00	250.00	250.00	2,950.00	
5.14	นิปเปิ้ล+ยูนิเวนเหล็กอบสังกะสี dia. 1/2"	2 ชุด	76.00	152.00			152.00	
5.15	นิปเปิ้ล+ยูนิเวนเหล็กอบสังกะสี dia. 2"	2 ชุด	254.00	508.00			508.00	
5.16	นิปเปิ้ล+ยูนิเวนเหล็กอบสังกะสี dia. 3"	2 ชุด	960.00	1,920.00			1,920.00	
	<u>6. งานปูนฉาบ, ตบแต่ง</u>							
6.1	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	1.88 ตร.ม.	70.46	132.46	87.00	163.56	296.02	
	<u>7. งานทาสี</u>							
7.1	ทาสีน้ำพลาสติก	1.26 ตร.ม.	35.00	44.10	34.00	42.84	86.94	
7.2	ทาสีน้ำมัน	2 ตร.ม.	45.00	90.00	38.00	76.00	166.00	
	<u>8. งานฐานราก</u>							
8.1	เสาเข็ม คอร. ขนาด [1] 0.20 x 0.20 x 6.00 ม.	25 ต้น	1,200.00	30,000.00	179.00	4,475.00	34,475.00	
8.2	สกัดหัวเสาเข็ม คอร.	25 ต้น			180.00	4,500.00	4,500.00	
8.3	ค่าเคลื่อนย้ายปั้นจั่น	1 เหม่า			10,000.00	10,000.00	10,000.00	
	<u>9. งานอื่นๆ</u>							
9.1	หอดึงเหล็ก ทรงรูปถ้วยแป้น ขนาด 20 ลบ.ม. สูง 20 ม.	1 ชุด	274,000	274,000.00	0.00	0.00	274,000.00	
9.2	เสาหล่อฟ้าและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง	1 ชุด	2,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	
9.3	ผู้ควบคุมชนิดติดตั้งภายนอกมีหมวกกันฝน	1 ชุด	1,500.00	1,500.00	200.00	200.00	1,700.00	
9.4	ข้อความตัวอักษรด้วยสีสะท้อนแสง	1 รายการ	1,000.00	1,000.00	500.00	500.00	1,500.00	
	ข้อความ หมู่ที่ 8 อบต.สองแพรก							
	รวมเงิน						403,725.02	
	คิดเป็นเงินค่างาน						403,725.00	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

ชื่อโครงการ.....ก่อสร้างระบบประปาหอดึงสูงเหล็กรูปทรงกลมแป้นขนาด ๒๐ ลบ.ม. หมู่ที่ ๘ บ้านหุ้ยขาว

ปร.๔ ๕/๖

งานก่อสร้าง.....ท่อจ่ายน้ำประปา

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๘ ตำบลสองแพรก อำเภอยะบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก

คำนวณราคาโดย กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก

เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๗

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ท่อพีวีซีชั้น 13.5 dia 3 นิ้ว	5 ท่อน	518.13	2,590.65	25.00	125.00	2,715.65	
2	ท่อพีวีซีชั้น 13.5 dia 2 นิ้ว	4 ท่อน	280.37	1,121.48	25.00	100.00	1,221.48	
3	มาตรวัดน้ำสองชั้นหน้าแปลน 3 นิ้ว	1 ชุด	8,100.00	8,100.00	500.00	500.00	8,600.00	
	ระบบเฟือง 2 ชั้น ทองแดง มีใบรับรองช่างตรวจวัด							
	รวมเงิน			11,812.13		725.00	12,537.13	
	คิดเป็นเงินค่างาน						12,537.00	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

ชื่อโครงการ.. ก่อสร้างระบบประปาหอดังสูงเหล็กรูปทรงกลมเป็ขนาด ๒๐ ลบ.ม. หมู่ที่ ๘ บ้านหุ้เยียว ปร.๕ ๖/๕

งานก่อสร้าง..... จัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ประปา

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๘ ตำบลสองแพรก อำเภอยะบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก

คำนวณราคาโดย กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก

เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๗

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ค่าต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ประแจคอม้า ขนาด 24"	2 ตัว	1,050.00	2,100.00	-	-	2,100.00	
2	ประแจเลื่อน ขนาด 10"	1 ตัว	460.00	460.00	-	-	460.00	
3	เลื่อยตัดเหล็ก 1 อัน พร้อมใบเลื่อย 1 โหล ขนาด 12"	1 ชุด	410.00	410.00	-	-	410.00	
4	คีมล็อกขนาด 10"	1 อัน	390.00	390.00	-	-	390.00	
	หรือเทียบเท่า							
5	ไขควงตองไฟ	1 อัน	60.00	60.00	-	-	60.00	
6	ไขควงปากแฉก ขนาด 4"	1 อัน	110.00	110.00	-	-	110.00	
7	ไขควงปากแบน ขนาด 4"	1 อัน	110.00	110.00	-	-	110.00	สืบจากร้าน
8	ค้อนหัวกลม ขนาดหนัก 2 ปอนด์	1 อัน	270.00	270.00	-	-	270.00	วีระค่าวัสดุ
9	ตลับเมตรวัดระยะยาว 5.00 ม. ตัวตลับทำด้วย โลหะไม่เป็นสนิม ชนิดมีสปริงรั้งกลับ	1 อัน	180.00	180.00	-	-	180.00	
	รวมเงิน			4,090.00		0.00	4,090.00	
	คิดเป็นเงิน						4,090.00	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา