



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก มีความประสงค์จะดำเนินการโครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านในช่อง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

- ทำการติดตั้งท่อถึงเหล็กเก็บน้ำแบบท่อถึงแชมเปญขนาดความจุ ๒๐ ลบ.ม. สูง ไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร จำนวน ๑ ถัง ติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก จำนวน ๑ ถัง พร้อมอุปกรณ์ครบชุดตามแบบกำหนด วางท่อเมนส่งน้ำ ท่อพีอี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ นิ้ว (มอก) ระยะทาง ๒๖ เมตร ถึงจุดเชื่อมต่อบริเวณท่อจ่ายน้ำเดิม ก่อสร้างทำสูบน้ำ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มน้ำ ขนาด ๒ แรงม้า วางท่อส่งน้ำดิบ ท่อพีอีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ระยะถึงท่อถึง ๒๗๔ เมตร และติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๑๕ แอมป์ จำนวน ๑ ชุด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรกที่ ๙/๒๕๖๒) ระยะเวลาในการดำเนินการก่อสร้าง ๙๐ วัน งบประมาณ ๗๗๐,๗๒๘ บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดร้อยยี่สิบเก้าบาทถ้วน) ราคากลาง ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๗๗๖,๔๖๔.๑๘ บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหกพันสี่ร้อยหกสิบสี่บาทสิบแปดสตางค์) ตามแบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างอาคาร ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ที่ลงชื่อไว้ในแบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างอาคารแนบท้ายประกาศฉบับนี้แล้ว

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔

(นายสำเริง อุณหิไวยะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านในช่อง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๗๗๐,๗๒๘.....บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ติดตั้งหอดักเหล็กเก็บน้ำแบบหอดักแชมเปญขนาดความจุ ๒๐ ลบ.ม. สูง ไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร จำนวน ๑ ถัง ติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก จำนวน ๑ ถัง พร้อมอุปกรณ์ครบชุดตามแบบกำหนด วางท่อเมนจ่ายน้ำท่อพีอี ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ นิ้ว (มอก) ระยะทาง ๒๖ เมตร ถึงจุดเชื่อมต่อบรรณท่อ จ่ายน้ำเดิม ก่อสร้างทำสูบน้ำ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มน้ำ ขนาด ๒ แรงม้า วางท่อน้ำดิบ ท่อพีอีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ระยะถึงหอดัก ๒๗๔ เมตร และติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๑๕ แอมป์ จำนวน ๑ ชุด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔.....เป็นเงิน.....๗๗๖,๔๖๔.๑๘.....บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑.....แบบปร.๔.....
- ๖.๒.....แบบปร.๕(ก).....
- ๖.๓.....แบบปร.๖.....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | |
|---------------------------|--|---------------|
| ๗.๑ นางพรทิพย์ เทพราช | ตำแหน่ง รองปลัดอบต. | ประธานกรรมการ |
| ๗.๒ นางสาวอรรณณ เชื้อเพชร | ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน | กรรมการ |
| ๗.๓ นายประเจียด รักดี | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |

แบบปร.6 แผ่นที่..../....

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน (หอดักเหล็กสำเร็จรูปทรงถ้วยเซมเปญขนาด 20 ลบ.ม.) หมู่ที่ 4 บ้านในช่อง ต.สองแพรก

อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี

รายละเอียด ทำการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน (หอดักเหล็กสำเร็จรูปทรงถ้วยเซมเปญขนาด 20 ลบ.ม.) พร้อมถังกรองสนิมเหล็ก

และทำการ วางท่อเมนจ่ายน้ำ (รายละเอียดตามแบบรูปรายการงานก่อสร้าง กำหนด)

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบ ปร.4 และปร.5 ที่แนบ มีจำนวน

1 ชุด

สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก ต.สองแพรก อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี

ประมาณราคา เมื่อ วันที่ 18 เดือน พฤษภาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน	776,464.18	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	776,464.18	
	ราคา	776,464.18	
	ตัวอักษร	เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหกพันสี่ร้อยหกสิบสี่บาทสิบแปดสตางค์	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(นายประเจียด รักดี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวอรรณณ เข้มเพชร)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางพรทิพย์ เทพราช)

รองปลัดอบต.สองแพรก รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายสำเริง อุณหไวยะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก

ชื่อโครงการ ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน (หอดึงเหล็กสำเร็จรูปทรงถ้วยเซมแปญขนาด 20 ลบ.ม.) หมู่ที่ 4 บ้านในช่อง ต.สองแพรก
อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี

รายละเอียด ทำการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน (หอดึงเหล็กสำเร็จรูปทรงถ้วยเซมแปญขนาด 20 ลบ.ม.) พร้อมถังกรองสนิมเหล็ก
และทำการ วางท่อเมนส่งจ่ายน้ำ (รายละเอียดตามแบบรูปรายการงานก่อสร้าง กำหนด)

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี แบบปร.5(ก)

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 7 หน้า

สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก ต.สองแพรก อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี

ประมาณราคา เมื่อ วันที่ 18 เดือน พฤษภาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน งานติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 15 แอมแปร์ 220 โวลท์	589,739.72	1.3056	769,964.18 6,500.00	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % - เงินประกันผลงานหัก 0 % - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
รวมค่าก่อสร้าง				776,464.18	

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาค่าวัสดุและแรงงาน


โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน (หอดึงเหล็กสำเร็จรูปทรงถ้วยเซมแปญขนาด 20 ลบ.ม.) หมู่ที่ 4 บ้านในช่อง ต.สองแพรก อ.ชัยบุรี
จ.สุราษฎร์ธานี

ลงชื่อ..........ผู้ประมาณราคา
(นายประเจียด รักดี)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต. ไทรทอง


ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางสาวอรรณณ เข้มเพชร)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นางพรทิพย์ เทพราช)

รองปลัดอบต.สองแพรก รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก

ลงชื่อ..........อนุมติ
(นายสำเริง อุดมวิท)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน (หลังเหล็กสำเร็จรูปทรงถ้วยผสมแปวยขนาด 20 ลบ.ม.) หมู่ที่ 4 บ้านในช่อง ต.สองแพรก อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี

รายละเอียด ทำการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน (หลังเหล็กสำเร็จรูปทรงถ้วยผสมแปวยขนาด 20 ลบ.ม.) พร้อมถังกรองสนิมเหล็ก และทำการวางท่อเมนจ่ายน้ำ (รายละเอียดตามแบบรูปรายการงานก่อสร้าง กำหนด)

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประเภทงาน อาคาร

สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก ต.สองแพรก อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี

ประมาณราคา เมื่อ วันที่ 18 เดือน พฤษภาคม 2564

แบบปร.4

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน		หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน			
1	งาน ฐานรากทอถ้ง (ชนิดตอกเพิ่ม)									
	1.1 ขุดดิน-ถม(บดอัดแน่น)	38.000	ลบ.ม.			60.00	2,280.00	2,280.00	✓	
	1.2 เสาค้ำ คส.ล.0.15x0.15x6.0 ม.	25.000	ต้น	739.20	18,480.00	119.00	2,975.00	21,455.00	✓	
	1.3 พรายหยาบอัดแน่น	11.530	ลบ.ม.	841.12	9,698.11			9,698.11	✓	
	1.4 คอนกรีตหยาบ(โปรเลน)1:3:5	1.444	ลบ.ม.	1,588.79	2,294.21	197.00	284.47	2,578.68	✓	
	1.5 คอนกรีต(โปรเลน) 1:2:4	15.130	ลบ.ม.	1,635.51	24,745.27	197.00	2,980.61	27,725.88	✓	
	1.6 ไม้แบบหล่อคอนกรีต	12.000	ตร.ม.	514.02	6,168.24	79.00	948.00	7,116.24	✓	
	1.7 เหล็ก RB 12 มม.	0.232	ต้น	28,942.06	6,714.56	2,640.00	612.48	7,327.04	✓	
	1.8 เหล็ก RB 15 มม.	0.250	ต้น	26,280.37	6,570.09	2,640.00	660.00	7,230.09	✓	
	1.9 ตะปู	3.000	กก.	37.38	112.14			112.14	✓	
	1.10 ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	15.000	กก.	30.84	462.60			462.60	✓	
	ยกยอดไป				75,245.22		10,740.56	85,985.78	✓	

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน (หลังเหล็กสำเร็จรูปทรงถ้วยผสมแปปขนาด 20 ลบ.ม.) หมู่ที่ 4 บ้านในช่อง ต.สองแพรก อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี

รายละเอียด ทำการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน (หลังเหล็กสำเร็จรูปทรงถ้วยผสมแปปขนาด 20 ลบ.ม.) พร้อมถังกรองสมิเหล็ก และทำการวางท่อเมนจ่ายน้ำ (รายละเอียดตามแบบรูปรายการงานก่อสร้าง กำหนด)

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประเภทงาน อาคาร

แบบปร.4

สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก ต.สองแพรก อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี

ประมาณราคา เมื่อ วันที่ 18 เดือน พฤษภาคม 2564

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา				75,245.22		10,740.56	85,985.78	
2	งานถังกรองสมิเหล็ก								
	2.1 งานถังกรองสมิเหล็กสำเร็จรูป								
	ทรงกระบอกขนาด dia 1.25 ม.								
	สูง 1.20 ม. พร้อมวัสดุอุปกรณ์								
	สำหรับกรองน้ำที่อยู่ในถังกรอง								
	รวมค่าแรงและค่าติดตั้ง	1.000	งาน	65,000.00	65,000.00			65,000.00	
3	งานอุปกรณ์ระบบท่อน้ำภายนอกถัง								
	3.1 ท่อเหล็กอบสังกะสี Ø 3 นิ้ว	6.000	เมตร	1,661.68	9,970.08	40.00	240.00	10,210.08	
	3.2 ท่อ พี.วี.ซี. ขนาด Ø 3 นิ้ว ขึ้น 8.5	2.000	เมตร	184.58	369.16	20.00	40.00	409.16	
	3.3 ข้อต่อยี่โปลตีขนาด dia 2"	2.000	อัน	250.00	500.00			500.00	
	ยกยอดไป				151,084.46		11,020.56	162,105.02	

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน (หลังเหล็กสำเร็จรูปทรงถ้วยแอมแปร์ขนาด 20 ลบ.ม.) หมู่ที่ 4 บ้านในช่อง ต.สองแพรก อ.ทียบุรี จ.สุราษฎร์ธานี

รายละเอียด ทำการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน (หลังเหล็กสำเร็จรูปทรงถ้วยแอมแปร์ขนาด 20 ลบ.ม.) พร้อมถังกรองสนิมเหล็ก และทำการวางท่อเมนจ่ายน้ำ (รายละเอียดตามแบบรูปรายการงานก่อสร้าง กำหนด)

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประเภทงาน อาคาร

สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก ต.สองแพรก อ.ทียบุรี จ.สุราษฎร์ธานี

ประมาณราคา เมื่อ วันที่ 18 เดือน พฤษภาคม 2564

แบบปร.4

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา				151,084.46		11,020.56	162,105.02	
	3.4 ข้องอกเหล็กขนาด dia 3"	4.000	อัน	600.00	2,400.00			2,400.00	
	3.5 ประตุน้ำแบบบอลวาล์ว dia 3"	6.000	ชุด	3,450.00	20,700.00			20,700.00	
	3.6 ยูเนียนเหล็กขนาด dia 3 (เหล็ก)	2.000	อัน	512.00	1,024.00			1,024.00	
	3.7 นิปเปิดเหล็กขนาด dia 3 (เหล็ก)	7.000	อัน	150.00	1,050.00			1,050.00	
	3.8 ข้องต่อสามทางเหล็ก 65 x 65x65 มม.	1.000	อัน	350.00	350.00			350.00	
	3.9 ค่าแรงงานต่อท่ออุปกรณ์	1.000	อัน			4,500.00	4,500.00	4,500.00	
4	น้อดสกรูยึดหลัง								
	4.1 น้อดสกรูยึดหลังพร้อมแหวนขนาดdia25มม.ยาว 85 มม.	8.000	ชุด	250.00	2,000.00			2,000.00	
	ยกยอดไป				178,608.46		15,520.56	194,129.02	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน (หอดึงเหล็กสำเร็จรูปทรงถ้วยแอมแปร์ขนาด 20 ลบ.ม.) หมู่ที่ 4 บ้านโนนทอง ต.สองแพรก อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี

รายละเอียด ทำการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน (หอดึงเหล็กสำเร็จรูปทรงถ้วยแอมแปร์ขนาด 20 ลบ.ม.) พร้อมทั้งการวางท่อเมนจ่ายน้ำ (รายละเอียดตามแบบรายการงานก่อสร้าง กำหนด)

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประเภทงาน อาคาร

สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก ต.สองแพรก อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี

ประมาณราคา เมื่อ วันที่ 18 เดือน พฤษภาคม 2564

แบบปร.4

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา				178,608.46		15,520.56	194,129.02	
5	หอดึงเหล็กสำเร็จรูปทรงถ้วยแอมแปร์ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า 20 ลบ.ม. สูง 20 เมตร(รวมค่าแรงติดตั้ง เดิในระบบ)	1.000	ชุด	270,000.00	270,000.00			270,000.00	
	5.1 ส่วนประกอบอื่นๆ								
	- วัสดวลดทอนเหล็กขนาดdia 2"	1.000	ชุด	2,525.00	2,525.00			2,525.00	
	- ประตุน้ำแบบบดลวดdia 2"	1.000	ชุด	1,128.00	1,128.00			1,128.00	
	- สวิตช์ควบคุมระดับน้ำ	1.000	ชุด	1,200.00	1,200.00			1,200.00	
	- เครื่องวัดความดันขนาดหน้าปัดไม่น้อยกว่า 3"	1.000	ชุด	1,000.00	1,000.00			1,000.00	
	- ท่อ pvc ขนาดdia 2" ขึ้น 13.5 สูง 20 ม. รวม อุปกรณ์(ทางน้ำเข้า)	1.000	ชุด	2,000.00	2,000.00			2,000.00	
	ยกยอดไป				456,461.46		15,520.56	471,982.02	

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน (หอดึงเหล็กสำเร็จรูปทรงถ้วยแอมแปร์ขนาด 20 ลบ.ม.) หมู่ที่ 4 บ้านโนนทอง ต.สองแพรก อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี

รายละเอียด ทำการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน (หอดึงเหล็กสำเร็จรูปทรงถ้วยแอมแปร์ขนาด 20 ลบ.ม.) พร้อมทั้งการวางท่อเมนส่งน้ำ (รายละเอียดตามแบบรายการงานก่อสร้าง กำหนด)

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประเภทงาน อาคาร

แบบปร.4

สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก ต.สองแพรก อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี

ประมาณราคา เมื่อ วันที่ 18 เดือน พฤษภาคม 2564

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา				456,461.46		15,520.56	471,982.02	
	- ประตุน้ำแบบบอลวาล์ว dia 3"	1.000	ชุด	3,450.00	3,450.00			3,450.00	
	- เสาล่อฟ้าทองแดงขนาด dia 20 มม.	1.000	ชุด	1,540.00	1,540.00			1,540.00	
	- สายล่อฟ้าทองแดงเบอร์ 2.5 มม.	22.000	เมตร	80.00	1,760.00			1,760.00	
	- แท่งทองแดง dia 15 มม. ยาว 1.80 ม.	1.000	ชุด	500.00	500.00			500.00	
	- ค่าแรงงานการต่ออุปกรณ์	1.000	งาน			5,000.00	5,000.00	5,000.00	
6	งานท่อสูบน้ำท่อ HDPE								
	6.1 ท่อส่งน้ำ HDPE ชั้น PN 6 ขนาด DAI 2"	274.000	เมตร	80.00	21,920.00			21,920.00	
	6.2 ท่อต่อตรงท่อส่งน้ำ PE คท.2 นิ้ว (มอก.)	2.000	ชิ้น	300.00	600.00			600.00	
	6.3 เสาคสล.ขนาด 0.15x0.15x6.0 เมตร	6.000	ท่อน	900.00	5,400.00			5,400.00	
	6.4 แผ่นพื้นคสล.ขนาด 0.30x0.05x5 เมตร	5.0	แผ่น	450.00	2,250.00			2,250.00	
	ยกยอดไป				493,881.46		20,520.56	514,402.02	

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน (หอดึงเหล็กสำเร็จรูปทรงถ้วยขนาด 20 ลบ.ม.) หมู่ที่ 4 บ้านโนนทอง ต.สองแพรก อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี

รายละเอียด ทำการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน (หอดึงเหล็กสำเร็จรูปทรงถ้วยขนาด 20 ลบ.ม.) พร้อมทั้งกรองสนิมเหล็ก และทำการวางท่อเมนจ่ายน้ำ (รายละเอียดตามแบบรายการงานก่อสร้าง กำหนด)

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประเภทงาน อาคาร

แบบปร.4

สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก ต.สองแพรก อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี

ประมาณราคา เมื่อ วันที่ 18 เดือน พฤษภาคม 2564

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา				493,881.46		20,520.56	514,402.02	
	6.5 ท่อส่งน้ำHDPE ชั้น PN 6 ขนาด DAI 3"	26.00	เมตร	152.00	3,952.00	30.00	780.00	4,732.00	
	6.6 เหล็กดัดรี C 125x50x20 มม.	4.00	ท่อน	781.31	3,125.24			3,125.24	
	6.7 เหล็กดัดรี C 75x45x15 มม.	3.00	ท่อน	616.82	1,850.46			1,850.46	
	6.8 ค่าแรงงานเดินท่อเมนจ่ายน้ำรวมอุปกรณ์	240.00	เมตร			30.00	7,200.00	7,200.00	
7	งานไฟฟ้าและเครื่องสูบน้ำ								
	7.1 เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มน้ำขนาด 2 HP 1 เฟส	1.000	เครื่อง	25,000.00	25,000.00			25,000.00	
	7.2 สายไฟฟ้า THW 35 มม.	52.000	เมตร	45.00	2,340.00			2,340.00	
	7.3 สาย VCT 3 x 1.5	274.000	เมตร	35.00	9,590.00			9,590.00	
	ยกยอดไป				539,739.16		28,500.56	568,239.72	

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ

รายละเอียด

ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน (หอลังเหล็กสำเร็จรูปทรงถ้วยขนาด 20 ลบ.ม.) หมู่ที่ 4 บ้านโนนทอง ต.สองแพรก อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี

ทำการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน (หอลังเหล็กสำเร็จรูปทรงถ้วยขนาด 20 ลบ.ม.) พร้อมทั้งกรองสลิมนิเหล็ก และทำการวางท่อเมนจ่ายน้ำ

(รายละเอียดตามแบบรายการงานก่อสร้าง กำหนด)

เจ้าของโครงการ

ประเภทงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก อำเภอยะบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

อาคาร

สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก ต.สองแพรก อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี

ประมาณราคา เมื่อ วันที่ 18 เดือน พฤษภาคม 2564

แบบปร.4

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา				539,739.16		28,500.56	568,239.72	
	7.4 ตู้ควบคุมวงจรไฟฟ้า (ปั้มน้ำ)	1.000	ตู้	8,500.00	8,500.00			8,500.00	
8	ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน								
	8.1 ทดสอบดินวิธี Boring Test (SPT.)	1.000	จุด	13,000.00	13,000.00			13,000.00	
	รวมยอดทั้งสิ้น				561,239.16		28,500.56	589,739.72	